

**S M L O U V A O D Í L O**

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v pl. znění, dále jen „občanský zákoník“ (dále v textu jen „smlouva“, popř. „SoD“)

**Přístřešek na nákladní vozidla a techniku – středisko Bechyně**

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: 198/P/2025

**1. Smluvní strany**

1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**  
příspěvková organizace

Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**

Zastoupený: **Ing. Andreou Jankovcovou, ředitelkou organizace**

Tel: **387 021 010**

E-mail: **sekretariat@susik.cz**

IČO: **70971641** DIČ: **CZ70971641**

ID datové schránky: **cadk8eb**

Bankovní spojení: **Komerční Banka, a.s., č. účtu: 51-8903440257/0100**

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002.

Zástupce ve věcech smluvních: **Ing. Andrea Jankovcová** tel.: **387 021 010**

Zástupce ve věcech technických: **[REDACTED]** tel.: **[REDACTED]**

Technický dozor stavebníka (dále TDS): **[REDACTED]** tel.: **[REDACTED]**

Koordinátor bezpečnosti práce: **[REDACTED]** tel.: **[REDACTED]**

*jako „objednatel“ na straně jedné*

1.2. Zhotovitel: **PROTOM Strakonice s.r.o.**

Sídlo: **Písecká 290, 386 01 Strakonice**

Zastoupený: **Martin Procházka - jednatel**

Tel.: **[REDACTED]**

E-mail: **martin@protom.cz**

IČO: **43841252** DIČ: **CZ43841252**

ID datové schránky: **7kwvfuk**

Bankovní spojení: **ČSOB Strakonice, č. účtu: 812803773/0300**

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 711, datum zápisu 31.12.1991

Zástupce ve věcech smluvních: **Martin Procházka** tel.: **[REDACTED]**

Zástupce ve věcech technických: **[REDACTED]** tel.: **[REDACTED]**

Odpovědný stavbyvedoucí: **[REDACTED]** tel.: **[REDACTED]** (č. autorizace 39670)

*jako „zhotovitel“ na straně druhé*

Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

## 2. Předmět plnění dle této smlouvy je provedení stavby:

### „Přístřešek na nákladní vozidla a techniku – středisko Bechyně“

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje na základě podmínek této smlouvy o dílo (dále SoD) provést a objednatel převzít předmět smlouvy bez vad a nedodělků v době předání a uhradit cenu podle této smlouvy a podle podmínek dohodnutých v této smlouvě.  
Místem plnění je areál SÚS JčK, p.č. 1193/3 v k.ú. Bechyně, okres Tábor.
- 2.2. Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací č. 15/P/2025, dále projektovou dokumentací „**Přístřešek na nákladní vozidla a údržbovou techniku na středisku Bechyně**“ zpracovanou projektovou kanceláří JPS J. Hradec s.r.o., Karlov 37, 377 01 Jindřichův Hradec, IČO 26035138 a **oceněným soupisem prací** z nabídky zhotovitele, který je nedílnou součástí této SoD.
- 2.3. Zhotovitel přebírá závazek k provedení prací za úhradu nad rámec PD a zadávacích podmínek výběrového řízení, které bude nutno realizovat na podkladě oprávněných rozhodnutí příslušných orgánů při stavebním řízení nebo při závěrečné kontrolní prohlídce nebo budou vyvolány potřebami stavby vedle prací, které budou kvalifikovány jako drobné vady a nedodělky.
- 2.4. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno podle skladby požadované objednatelem, včetně zákresu skutečného provedení, a bude odpovídat platným českým zákonům, českým, evropským a mezinárodním normám a platným TP a TKP, a dalším předpisům uvedeným v systému jakosti MD ČR v aktuálním znění souvisejícím s pozemními komunikacemi, jejich příslušenstvím a součástmi, a dále pak obecně závazným a doporučeným předpisům a metodikám. Současně musí zhotovitel respektovat jednotlivé požadavky dotčených orgánů státní správy a majitelů dotčených pozemků (viz. dokladová část PD).
- 2.5. Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou.
- 2.6. Zhotovitel dále prohlašuje, že k provedení díla má potřebné oprávnění k podnikání a práce provede osobami odborně způsobilými.
- 2.7. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i prostřednictvím poddodavatelů odsouhlasených objednatelem. V takovém případě nese odpovědnost za splnění smlouvy a odpovídá za vady díla, jako by je prováděl sám.
- 2.8. Zhotovitel se zavazuje při realizaci díla využít výhradně poddodavatele, jejichž soupis bude uveden ve stavebním deníku. Výměna kteréhokoli z poddodavatelů během realizace díla je možná pouze s předchozím písemným souhlasem zástupce objednatele. Za důvod k odepření souhlasu se však považuje, pokud má jít o výměnu poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci a zhotovitel neprokáže způsobem stanoveným pro prokázání kvalifikace v zadávacím řízení, že nový poddodavatel splňuje kvalifikaci minimálně v rozsahu, v němž ji v zadávacím řízení prokázal původní poddodavatel. Objednatel je rovněž oprávněn odeprít souhlas s výměnou poddodavatele tehdy, pokud navrhovaný nový poddodavatel podal v zadávacím řízení na stejnou zakázku vlastní nabídku.

## 3. Termín plnění

- 3.1. Zahájení prací: **v den předání staveniště (předpoklad duben 2026)**

Zhotovitel je povinen převzít staveniště nejpozději **do 5 kal. dnů** po vyzvání objednatelem.

Dokončení prací a předání stavby: **do 60 kal. dnů ode dne předání staveniště včetně**

Zhotovitel kompletně dokončí a předá dílo: **do 90 kal. dnů ode dne předání staveniště včetně** (viz bod SoD 3.7.)

- 3.2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště protokolárně prosto práv třetích osob včetně všech podkladů pro provedení díla. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout potřebnou součinnost a staveniště převzít.

- 3.3. Termín předání a převzetí díla dle odst. 3.1. smlouvy může být prodloužen za podmínek stanovených zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), a to:
- vyplyne-li to z požadavku třetí strany, např. z požadavku jakéhokoliv dotčeného orgánu státní správy, přičemž takový požadavek a jeho splnění má vliv na termín zhotovení díla,
  - dojde-li k přerušení nebo zpomalení prací zhotovitele z důvodu vzniku pro splnění díla nepříznivých klimatických podmínek anebo vzniku nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky, která vznikla nezávisle na vůli smluvních stran;
- 3.4. Nastane-li případ dle odst. 3.3. smlouvy jsou smluvní strany povinny se bezodkladně (tzn. nejdéle do 5 pracovních dnů ode dne jejího vzniku nebo ode dne, kdy byla známa) vzájemně informovat o vzniku takové okolnosti a dohodnout způsob jejího řešení, jinak se takového důvodu nemohou dovolávat. Doba prodloužení bude odpovídat počtu dní, kdy nebylo možné práce objektivně konat z důvodů uvedených v odst. 3.3 smlouvy.
- 3.5. V případě, že je realizace stavby přerušena na základě písemného pokynu objednatele z důvodu nařízené technologické přestávky v zimním období z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, neběží po tuto dobu lhůty pro dokončení prací a předání stavby nebo kompletního dokončení a předání díla včetně dokladové části. Běh těchto lhůt se obnoví na základě písemného pokynu objednatele, kterým dá pokyn k ukončení technologické přestávky a pokračování ve stavebních pracích nebo pořízení dokladové části stavby. O tom, že nastaly klimatické podmínky pro zimní technologickou přestávku s ohledem na aktuální druh prováděných stavebních nebo jiných prací, rozhodne investor na základě odůvodněného stanoviska stavebního a technického dozoru stavebníka.
- 3.6. Za nepříznivé klimatické podmínky jsou ve smyslu této smlouvy považovány takové klimatické podmínky, které znemožňují provádění požadovaných prací anebo užití požadovaných technologií za současného dodržení Technických a kvalitativních podmínek staveb anebo příslušných norem ČSN, ČSN EN anebo právních předpisů platných a účinných v době provádění díla.
- 3.7. Dílo bude kompletně dokončeno **do 90 kalendářních dnů** ode dne předání staveniště včetně. Předáním díla se rozumí předání všech podkladů, průzkumů a dokladů o zkouškách prováděných po uvedení díla do provozu potřebných k závěrečné kontrolní prohlídce a finančnímu vypořádání obou smluvních partnerů, včetně geodetického zaměření stavby jak ve fyzické, tak v digitální podobě (upřesnění viz příloha č. 4), pokud neměl zhotovitel povinnost odevzdat je současně s dokončením a předáním stavby, a pokud je požadováno, i oddělovací geometrický plán v počtu cca 15 ks (počet může být upraven v souvislosti s počtem dotčených pozemků). Geometrický plán bude projednán před odsouhlasením příslušným katastrálním úřadem se zástupcem objednatele ve věcech technických.

#### 4. Cena díla

- 4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smlouvené ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.

Za celé dílo dle čl. 2 této smlouvy se sjednává nejvýše přípustná cena takto:

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| <b>Smluvní cena díla bez DPH</b>    | <b>3.650.000,-Kč</b> |
| DPH 21 %                            | 766.500,-Kč          |
| <b>Smluvní cena díla včetně DPH</b> | <b>4.416.500,-Kč</b> |

Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasení měrných jednotek s jednotkovými cenami položkového výkazu, zástupci smluvních stran ve věcech technických /případně výkazu výměr či jiného ukazatele/.

Objednatel z důvodu § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v pl. znění, prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

- 4.2. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou součást této smlouvy a obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k realizaci díla v cenové úrovni k datu předání díla. Jednotkové ceny jsou uvedeny a sjednány bez daně z přidané hodnoty a jsou pevné po celou dobu realizace díla.
- 4.3. Cena díla se sjednává pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých budoucích nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace). Zhotovitel v této souvislosti prohlašuje, že přejímá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku, které nastanou po uzavření této smlouvy o dílo.
- 4.4. Objednatel připouští následující případy, kdy je možno změnit výši nabídkové ceny:
- a) bude-li objednatel požadovat při realizaci díla změny, které souvisejí se skutečnostmi, které se vyskytly při realizaci díla, nebyly v době sjednání smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil, ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu, případně pokud objednatel požaduje provedení dalších prací nad rámec sjednaného rozsahu. Zadáání takových změn a prací bude probíhat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
  - b) změní-li se v průběhu realizace díla sazby DPH.
- 4.5. Způsob sjednání změny ceny
- a) Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.
  - b) Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena objednatel.
  - c) Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena zhotovitelem.
  - d) Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže neoznámí, prostřednictvím technického dozoru, nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných tímto smluvním ujednáním.
  - e) Cenu podle čl. 4, odst. 4.1 této smlouvy je možné zvýšit pouze v případě provedení prací nad rámec množství nebo kvality uvedené v předané projektové dokumentaci stavby a v příloze č. 1 této smlouvy, a to ve výši a za podmínek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách.
- 4.6. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování
- a) Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis (Změnový list s pořadovým číslem změny) předložit technickému doзору a objednateli k odsouhlasení; v případě víceprací před jejich provedením.
  - b) Vícepráce budou oceněny takto: na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného technickým dozorem a oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel prioritně jednotkové ceny položek podle smluvního rozpočtu; pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, použije zhotovitel položky podle již v rozpočtu použité cenové soustavy s cenovou úrovní aktuální k datu realizace víceprací; pokud se položka změny v rozpočtu stavebních prací nenachází ve smluvním rozpočtu a není možné použít položku z již v rozpočtu použité cenové soustavy nejbližší podobnou, bude použita individuální kalkulace ceny a její výpočet bude věcně a technicky zdůvodněn.
  - c) Méněpráce budou oceněny takto: do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného technickým dozorem a oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel skutečné množství měrných jednotek s jednotkovými cenami podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a stanoví tak skutečný rozsah a cenu provedených prací.
- 4.7. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele.

## 5. Platební podmínky

- 5.1. Fakturace bude prováděna 1x měsíčně na základě skutečně provedených a převzatých prací, jejichž soupis bude tvořit přílohu faktury. Datem zdanitelného plnění bude vždy poslední den příslušného

měsíce. V případě financování z prostředků SFDI budou faktury označeny logem SFDI dle předepsaných pravidel.

- 5.2. Pozastávka bude činit u každé faktury 5 % z fakturované částky včetně DPH. Celá pozastávka bude uvolněna za řádné provedení díla a splnění dalších závazků uložených zhotoviteli touto smlouvou. Splatnost celé pozastávky nastane za předpokladu předání bezvadného díla po uplynutí 15 kalendářních dnů ode dne obdržení písemné výzvy zhotovitele odsouhlasené objednatelem. Výzva musí být doručena bez zbytečného odkladu po převzetí díla jako celku a odstranění příp. drobných vad a nedodělků zjištěných nejpozději při termínu předání díla jako celku, případně při závěrečné kontrolní prohlídce. Splatnost celé pozastávky nastává nejpozději uplynutím 30 kalendářních dnů ode dne převzetí kompletního díla jako celku a odstranění příp. drobných vad a nedodělků v termínu sjednaném podle této smlouvy.
- 5.3. Lhůta splatnosti faktur činí 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli. Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. Konečná faktura musí obsahovat soupis všech faktur vystavených od zahájení stavby.
- 5.4. Faktura bude vystavena v souladu s přísl. ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění do 3 kalendářních dnů po převzetí prací. Nebude-li obsahovat obvyklé a podstatné náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě přestává běžet původní lhůta splatnosti a nová lhůta započne běžet doručením opravené faktury objednateli.
- 5.5. Daňové doklady musí zhotovitel objednateli doložit k zaplacení nejpozději do 10. kalendářního dne v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém byly fakturované práce provedeny, a to do podatelný objednatele, která převzetí daňového dokladu rovněž potvrdí.
- 5.6. Smluvní strany si sjednávají, že jakékoliv splatné pohledávky za zhotovitelem vzniklé objednateli je objednatel oprávněn jednostranně započíst na splatné pohledávky zhotovitele, a to včetně pozastávky.

## 6. Provádění díla

- 6.1. Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně seznámil s projektovou dokumentací pro provádění stavby a že bude při přípravě i při provádění prací postupovat podle ní.
- 6.2. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a nebezpečí a je oprávněn provést je ještě před stanovenou dobou.
- 6.3. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou podzemních vedení na staveništi dle PD a tyto buď vhodným způsobem přeložit nebo chránit, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
- 6.4. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit proti vstupu nepovolaných osob a zajistit dodržování všech předpisů v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany i v případě mimořádných událostí. Všechny osoby, které se na plnění smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho poddodavateli), budou řádně proškoleny z problematiky BOZP a vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky přiměřené k činnosti, kterou vykonávají.
- 6.5. Při předání staveniště bude vybranému zhotoviteli zároveň předáno pravomocné stavební povolení na předmětnou stavbu bylo-li platným stavebním zákonem vyžadováno a elektronickou podobu projektové dokumentace, případně dokumentace. Náklady spojené se zařízením a následnou likvidací staveniště nese zhotovitel včetně úklidu a uvedení do původního stavu prostor, jejichž úpravy nejsou součástí předmětu plnění této zakázky, ale budou stavbou dotčeny.
- 6.6. Náklady na energie, náklady na vytýčení stavby a veškerých inženýrských sítí dle podkladů předaných objednatelem, geodetické práce, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, včetně likvidace veškerých odpadů, jsou zahrnuty v nabídkové ceně. Vlastní realizaci stavby bude zhotovitel řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby.
- 6.7. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na výzvu objednatele provést

okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů, předchozí věta zde platí obdobně. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu s technickými specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobcí použitých materiálů a výrobků.

- 6.8. Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s platným stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy. Investor a TDS jsou oprávněni záznamy v deníku sledovat a připojovat k nim své stanovisko. Mimo stavbyvedoucího nebo jeho zástupce mohou provádět záznamy ve stavebním deníku rovněž osoby uvedené v přísl. ustanovení platného stavebního zákona a za objednatele též jeho oprávnění zástupci. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s obsahem zápisu učiněným oprávněnými zástupci objednatele nebo autorského dozoru, je povinen připojit k jejich zápisu do 5 pracovních dní písemné vyjádření, o němž je písemně vyrozumí. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
- 6.9. S odfrézovaným živичným materiálem bude naloženo v souladu s vyhláškou č. 283/2023 Sb., o stanovení podmínek, při jejichž splnění jsou znovuzískaná asfaltová směs a znovuzískaný penetrační makadam vedlejším produktem nebo přestávají být odpadem, v pl. znění, a na základě výsledků zkoušek vyhotovených akreditovanou zkušební laboratoří v souladu s touto vyhláškou.
- 6.10. Realizace bude prováděna a bude probíhat za omezeného provozu činností v areálu.
- 6.11. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 6.12. Dále je zhotovitel povinen upozornit objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby.
- 6.13. Objednatel si vyhrazuje právo organizovat kontrolní dny a jejich četnost určeným zástupcem objednatele v závislosti na průběhu stavebních prací.
- 6.14. Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět díla při jeho provádění ve stupni před zakrytím jednotlivých konstrukčních vrstev. Zhotovitel je povinen pozvat jej na provedení kontroly s 3denním předstihem a je povinen zabezpečit účast svých pracovníků při kontrole a prověřování svých dodávek a prací, které provádí oprávnění zástupci objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění příp. zjištěných závad.
- 6.15. Na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla doloží zhotovitel soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. Na vyžádání objednatele, technického či autorského dozoru je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné certifikáty, technické listy a technologické postupy stanovené výrobcem pro jednotlivé materiály a výrobky. V případě nepředložení těchto dokumentů má technický dozor právo práce na díle pozastavit až do doby předložení dokumentů, aniž by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla.
- 6.16. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nebo jeho zástupci ve věcech technických nejpozději 15 kalendářních dnů předem, kdy bude stavba připravena k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- 6.17. Předání stavby proběhne fyzickým převzetím pověřeným pracovníkem objednatele – TDS – uvedeným ve smlouvě o dílo. Při přejímacím řízení je zhotovitel povinen předložit doklady potřebné k uvedení stavby do užívání a vyžadované příslušným správním orgánem. Předání stavby proběhne protokolárně zápisem, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda stavbu přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Drobné vady, popřípadě nedodělky nebránící užívání a postupu dalších prací nebudou důvodem nepřevzetí stavby a uplatnění sankcí. Termín pro jejich odstranění je stanoven nejpozději na den kompletního dokončení díla. (viz bod SoD 3.7.)
- 6.18. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. Nejpozději při termínu předání díla jako celku zhotovitel dodá jak digitálně, tak ve 2 tištěných vyhotoveních závěrečnou zprávu zhotovitele obsahující výsledky zkoušek, kontrol a

měření, stanovených v příslušných technologických postupech a KZP, kopii stavebního deníku, rozhodnutí správních orgánů vydaných v průběhu stavby a další doklady ve skrutce dle čl. 3.7 této smlouvy. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel a objednatel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů.

- 6.19. Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost objednateli při jednáních se správními úřady a je povinen se zúčastnit řízení o předčasném užívání stavby a závěrečné kontrolní prohlídky, pokud jej přizve stavební úřad. V případě, že se zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakovanou závěrečnou kontrolní prohlídku.
- 6.20. Zařízení staveniště bude vyklizeno nejpozději do 5 kalendářních dnů od předání a převzetí stavby (datum uvedené na předávacím protokolu). Vyklizení staveniště bude písemně odsouhlaseno pověřeným zástupcem objednatele.
- 6.21. Objednatel je na uvedené stavbě určen koordinátor pro realizaci stavby uvedený v bodě 1.1. SoD, případně v zápise o předání a převzetí staveniště. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s tímto určeným koordinátorem BOZP pro realizaci díla v rozsahu uložených povinností daných zák. č. 309/2006 Sb., v platném znění (§ 16). O určeném koordinátoru a v druhé větě uvedených povinnostech je zhotovitel povinen v dostatečném časovém předstihu (nejméně 8 dní před jeho nástupem na staveniště) prokazatelně informovat další právnické či fyzické osoby, které budou na staveništi pracovat. V případě nedodržení tohoto ustanovení bude případná pokuta udělená kontrolními orgány (OIP) uplatněna k úhradě u zhotovitele.

## 7. Záruční podmínky a odpovědnost za škodu

- 7.1. Zhotovitel poskytuje na uvedené dílo záruku v délce **60 měsíců** na celý předmět plnění. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval. Záruční lhůta začíná plynout ode dne předání a převzetí stavby.
- 7.2. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamáce odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 7.3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.
- 7.4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 kalendářních dnů (není-li objednatelem v nahlášení závady stanoveno jinak) od písemného nahlášení reklamované závady nastoupit k odstranění reklamačních vad a nejpozději do uplynutí lhůty odsouhlasené oprávněnými zástupci obou stran vady odstranit.
- 7.5. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných objednatelem v souladu se smlouvou o dílo, případně pokud je neodstraní v oboustranně dohodnutém termínu, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.
- 7.6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.
- 7.7. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi či za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých odborných znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.
- 7.8. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
- 7.9. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to

možné, tak finančně uhradit.

- 7.10. Povinnost zhotovitele nahradit škodu objednateli nebo třetím osobám a způsob náhrady škody se řídí přísl. ustanoveními občanského zákoníku. Je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu.
- 7.11. Zhotovitel je povinen uzavřít pojištění proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených ostatními účastníky výstavby, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, a to po celou dobu provádění díla.
- 7.12. Zhotovitel se po celou dobu trvání této smlouvy do doby protokolárního předání díla bez vad a nedodělků zavazuje, že bude pojištěn ve smyslu výše uvedených ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění. Zhotovitel je povinen udržovat platné pojištění i tehdy, pokud dojde ke změně v rozsahu a povaze prováděného díla; v případě změn prováděného díla je povinen pojišťovatele včas informovat a případně změnit rozsah pojištění tak, aby pojistná smlouva poskytovala po celou dobu provádění díla pojistné krytí požadované touto smlouvou. V případě změny pojistné smlouvy v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen předložit objednateli doklad o změně pojistné smlouvy.
- 7.13. Zhotovitel je rovněž povinen dodržovat ustanovení § 101 odst. 4 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., v pl. znění.

## 8. Sankční ujednání

- 8.1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z ceny díla včetně DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním stavby bez zásadních vad a nedodělků. (viz bod 6.17. této SoD).
- 8.2. V případě, že zhotovitel nepřevezme staveniště v termínu dle bodu 3.1 této SoD, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu **10 000,- Kč** za každý i započatý kalendářní den prodlení.
- 8.3. Z důvodu nedodržení termínu předání díla jako celku, tzn. dodání veškerých chybějících podkladů a dokladů nutných pro řádné provedení závěrečné kontrolní prohlídky a úspěšné dokončení a finanční vypořádání díla jako celku, je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu **5 000,- Kč** za každý i započatý kalendářní den prodlení.
- 8.4. Výše smluvní pokuty účtovaná objednatelem při nedodržení termínu na odstranění vad uvedených v zápisu o předání a převzetí stavby (viz bod 6.17. této SoD) bude **1 000,- Kč** za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a za každý i započatý kalendářní den prodlení.
- 8.5. Výše smluvní pokuty účtovaná objednatelem při nedodržení termínu na odstranění vad uplatněných v záruční době (viz bod 7.4. této SoD), které brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), bude **1 000,- Kč** za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a za každý i započatý kalendářní den prodlení.
- 8.6. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **15 000,-Kč** za každé prokázané odmítnutí závazného pokynu koordinátora bezpečnosti práce při zjištění nesouladu v činnosti zhotovitele na úseku BOZP.
- 8.7. Případné sankce udělené třetími osobami, zejména kontrolními orgány (OIP), z důvodu nedodržení podmínek z bodu 6.21 této SoD budou uplatněny k úhradě u zhotovitele.
- 8.8. Smluvní pokuty budou objednatelem vyúčtovány samostatnými fakturami. Smluvní strany si sjednávají, že jakékoliv splatné pohledávky za zhotovitelem představující včasné neuhrazené smluvní pokuty je objednatel oprávněn jednostranně započíst na splatné pohledávky zhotovitele.
- 8.9. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši **0,05 %** z fakturované částky včetně DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení.
- 8.10. Úhradou smluvních pokut dle předchozích ustanovení není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.

## 9. Ostatní ujednání

- 9.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyrozumí zhotovitele písemně o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo objednatele na náhradu vzniklé škody.
- 9.2. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li k odstoupení od smlouvy některým z účastníků, tato smlouva se ruší k okamžiku, kdy projev vůle o odstoupení od smlouvy bude doručen účastníkovi, jemuž je určen. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na smluvní pokutu/pokuty.
- 9.3. Zhotovitel se zavazuje zajistit důstojné pracovní podmínky pro všechny osoby (vlastní pracovníky i pracovníky poddodavatelů), které se budou podílet na plnění smlouvy o dílo, tzn. zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, placené přesčasy, délka pracovní doby, doba odpočinku mezi směnami atd.), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v pl. znění. Také se zhotovitel zavazuje zajistit, že všechny výše uvedené osoby jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR.
- 9.4. V případě, že zhotovitel/jeho poddodavatel bude v rámci řízení zahájeného orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného protiprávního jednání v souvislosti s předchozím bodem této smlouvy, je zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těch, včetně jejich realizace, písemně informovat objednatele v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě s objednatelem. Skutečnost, že bude zhotovitel/ jeho poddodavatel uznán vinným z důvodu uvedeného výše v tomto bodě smlouvy, rovněž zakládá objednateli právo na odstoupení od smlouvy o dílo.
- 9.5. Technický dozor stavebníka bude provádět osoba, která bude objednatelem vybraná v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na tuto činnost, bude nepropojená s dodavatelem a do této smlouvy bude doplněna před jejím podpisem.
- 9.6. Činnost koordinátora bezpečnosti práce bude provádět osoba vybraná objednatelem a do této smlouvy bude doplněna před jejím podpisem.

## 10. Závěrečná ustanovení

- 10.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným a vzestupně číslovaným ujednáním výslovně nazvaným "Dodatek č. ... ke smlouvě o dílo č. ...". Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. Jakákoli změna závazku ze smlouvy bude provedena v souladu s ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 10.2. Obě smluvní strany berou na vědomí, že zadávací dokumentace objednatele č. 198/P/2025 včetně případných změn a nabídka zhotovitele ze dne 20.1.2026 jsou nedílnou součástí této smlouvy.
- 10.3. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 občanského zákoníku.
- 10.4. Osobní údaje poskytnuté zhotovitelem jsou nezbytné pro uzavření smlouvy o dílo a jejich případných dodatků dle čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a jejich správcem se stává Správa a údržba silnic Jihočeského kraje. Údaje budou správcem uchovávány v souladu se Spisovým a skartačním řádem. Zhotovitel má právo požádat správce o přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování. Tyto požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Svá práva uvedená v předchozí větě může zhotovitel uplatňovat prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů Správy a údržby

silnic Jihočeského kraje – [REDAKCE] tel. 387021031).  
V případě, že se bude zhotovitel cítit poškozen na svých právech, má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

- 10.5. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně jejích dodatků bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami této smlouvy řídily už ode dne jejího uzavření a veškerá vzájemná plnění poskytnutá ode dne uzavření smlouvy do dne nabytí účinnosti smlouvy považují za plnění poskytnutá podle této smlouvy.
- 10.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.
- 10.7. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy o dílo, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 10.8. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít smlouvu, a vyjadřují souhlas s celým jejím obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy
- 10.9. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že veškeré právní vztahy plynoucí z této smlouvy se budou řídit českým právním řádem a veškeré spory plynoucí z této smlouvy budou rozhodovány výhradně českými soudy. Místně příslušným soudem prvního stupně je místně příslušný soud objednatele.
- 10.10. Tato smlouva o dílo je sepsána ve (4) čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po (2) dvou vyhotoveních včetně příloh. V případě uzavření v elektronické podobě postačuje jedno elektronické vyhotovení smlouvy včetně příloh opatřené kvalifikovanými elektronickými podpisy oprávněných zástupců smluvních stran.
- 10.11. Nedílnou součástí této SoD jsou přílohy:
- příloha č. 1 – Relevantní oceněný soupis prací z nabídky zhotovitele ze dne 20.1.2026
  - příloha č. 2 – Závazný časový harmonogram stavebních prací
  - příloha č. 3 – Kontrolní a zkušební plán
  - příloha č. 4 – Technické požadavky na digitální zaměření skutečného provedení stavby a další

Za objednatele:

České Budějovice, dne: 24. 02. 2026

[REDAKCE]

Ing. Andrea Jankovcová

ředitelka organizace

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

[REDAKCE]

Za zhotovitele:

Strakonice 18. 02. 2026

[REDAKCE]

Martin Procházka

Jednatel

PROTOM Strakonice s.r.o.

[REDAKCE]

ZKONTROLOVALA

ZKONTROLOVALA

|    | B                                                                                                                                                                                                                                  | C                                | D                        | E                   | F                 |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|
| 1  | <b>REKAPITULACE CELKOVÝCH NÁKLADŮ STAVBY</b>                                                                                                                                                                                       |                                  |                          |                     |                   |
| 2  | <b>Přístřešek na nákladní vozidla a údržbovou techniku na středisku Bechyně</b>                                                                                                                                                    |                                  |                          |                     |                   |
| 3  | <b>CELKEM</b>                                                                                                                                                                                                                      |                                  |                          |                     | Sazba DPH         |
| 4  |                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Projektová část</b>           | <b>Označení tabulky</b>  | <b>cena</b>         | <b>21%</b>        |
| 5  |                                                                                                                                                                                                                                    | Architektonicko stavební řešení  | ARC                      |                     |                   |
| 6  |                                                                                                                                                                                                                                    | Elektroinstalace                 | EI                       |                     |                   |
| 7  |                                                                                                                                                                                                                                    | Zdravotně technické instalace    | ZTI                      |                     |                   |
| 8  |                                                                                                                                                                                                                                    | Ochrana před bleskem a uzemnění  | HRO                      |                     |                   |
| 9  |                                                                                                                                                                                                                                    | <b>CENA CELKEM bez DPH</b>       |                          | <b>3 650 000 Kč</b> | <b>766 500 Kč</b> |
| 10 |                                                                                                                                                                                                                                    | <b>CENA CELKEM včetně DPH</b>    |                          | <b>4 416 500 Kč</b> |                   |
| 11 |                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                          |                     |                   |
| 12 |                                                                                                                                                                                                                                    | <b>PROTOM Strakonice, s.r.o.</b> | tyto buňky nutně vyplnit |                     |                   |
| 13 |                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                          |                     |                   |
| 14 |                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                          |                     |                   |
| 15 | <b>Poznámka:</b> Účastníkem výběrového řízení se předpokládá odborně způsobilá firma s plnou zodpovědností za stanovení rozsahu                                                                                                    |                                  |                          |                     |                   |
| 16 | prací prostřednictvím prozkoumání a prodiskutování veškeré dokumentace s příslušnými stranami a za provedení kompletního                                                                                                           |                                  |                          |                     |                   |
| 17 | funkčního díla.                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                          |                     |                   |
| 18 | Povinností účastníka výběrového řízení je seznámit se všemi částmi projektové dokumentace, tj. technickou zprávou, výkresy,                                                                                                        |                                  |                          |                     |                   |
| 19 | výkazy výměr atd. Upozornit na případné nedostatky a chyby, v případě nejasností vznést dotazy k dokumentaci. Nebude-li tak                                                                                                        |                                  |                          |                     |                   |
| 20 | učiněno, předpokládá se, že cena účastníka zahrnuje veškeré součásti k zajištění kompletnosti.                                                                                                                                     |                                  |                          |                     |                   |
| 21 | Součástí cenové nabídky musí být veškeré náklady, aby cena byla kompletní, konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.                                                                                                            |                                  |                          |                     |                   |
| 22 | Cenová nabídka musí být včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu. Všechny jednotlivé položky jsou bez DPH.                                                                                    |                                  |                          |                     |                   |
| 23 | Označení výrobků konkrétním výrobcem v realizační dokumentaci stavby vyjadřuje standard požadované kvality. Pokud účastník                                                                                                         |                                  |                          |                     |                   |
| 24 | nabídne jiný produkt je povinen dodržet standard a zároveň, přejímá odpovědnost za správnost náhrady, tj. splnění všech                                                                                                            |                                  |                          |                     |                   |
| 25 | parametrů a koordinaci se všemi navazujícími profesemi. Případná úprava projektu pro provádění stavby bude na náklady                                                                                                              |                                  |                          |                     |                   |
| 26 | účastníka (vybraného dodavatele).                                                                                                                                                                                                  |                                  |                          |                     |                   |
| 27 | Při realizaci je dodavatel povinen koordinovat postup prací se stavbou a ostatními profesemi, postupovat v souladu příslušnými předpisy a návody pro montáž jednotlivých zařízení, dodržovat bezpečnostní a protipožární předpisy. |                                  |                          |                     |                   |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Přístřešek na nákladní vozidla a údržbovou techniku na středisku Bechyně**

KSO:

Místo: Bechyně

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní |             | 21.00%     |           |
| DPH snížená  | 0.00        | 12.00%     |           |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Přístřešek na nákladní vozidla a údržbovou techniku na středisku Bechyně**

Místo: Bechyně

Datum: [REDACTED]

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| Kód dílu | Popis | Cena celkem [CZK] |
|----------|-------|-------------------|
|----------|-------|-------------------|

## Náklady ze soupisu prací

### HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

5 - Komunikace pozemní

997 - Přesun materiálu

998 - Přesun hmot

### PSV - Práce a dodávky PSV

764 - Konstrukce klempířské kompletní systémové řešení

767 - Konstrukce zámečnické

### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady objekt

VRN1 - Projektové práce

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN4 - Inženýrská činnost

VRN7 - Provozní vlivy

VRN9 - Ostatní náklady

# SOUPIS PRACÍ

Upraveno:

## Přístřešek na nákladní vozidla a údržbovou techniku na středisku Bechyně

Místo: Bechyně

Datum: [REDACTED]

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PC | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

### Náklady soupisu celkem

|    |     |                     |                                                                                                                           |    |         |            |            |
|----|-----|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------------|------------|
| D  | HSV | Práce a dodávky HSV |                                                                                                                           |    |         |            | [REDACTED] |
| D  | 1   | Zemní práce         |                                                                                                                           |    |         |            | [REDACTED] |
| 1  | K   | 122251103           | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně                        | m3 | 83,160  | [REDACTED] | [REDACTED] |
|    | VV  |                     | 312/2*0,41                                                                                                                |    | 63,960  |            |            |
|    | VV  |                     | "osa R7"8,0*3,0*0,8                                                                                                       |    | 19,200  |            |            |
|    | VV  |                     | Součet                                                                                                                    |    | 83,160  |            |            |
| 2  | K   | 131251102           | Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně                                 | m3 | 75,425  | [REDACTED] | [REDACTED] |
|    | VV  |                     | (2,0*2,0*4+1,4*1,4*4+2,0*1,8*2+2,2*2,2*2+1,7*1,7*2)*1,45                                                                  |    | 67,425  |            |            |
|    | VV  |                     | průleh                                                                                                                    |    | 8,000   |            |            |
|    | VV  |                     | 8,0                                                                                                                       |    | 8,000   |            |            |
|    | VV  |                     | Součet                                                                                                                    |    | 75,425  |            |            |
| 3  | K   | 171151103           | Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně                                                         | m3 | 84,500  | [REDACTED] | [REDACTED] |
|    | VV  |                     | 84,5                                                                                                                      |    | 84,500  |            |            |
|    | VV  |                     | Součet                                                                                                                    |    | 84,500  |            |            |
| 4  | K   | 171152501           | Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy viz projekt                                             | m2 | 312,000 | [REDACTED] | [REDACTED] |
|    | VV  |                     | 312,0                                                                                                                     |    | 312,000 |            |            |
|    | VV  |                     | Součet                                                                                                                    |    | 312,000 |            |            |
| 5  | K   | 171R1               | Zkouška zhutnění                                                                                                          | ks | 1,000   | [REDACTED] | [REDACTED] |
| 6  | K   | 174111101           | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně                                                     | m3 | 23,055  | [REDACTED] | [REDACTED] |
|    | VV  |                     | "základů"67,425-44,37                                                                                                     |    | 23,055  |            |            |
|    | VV  |                     | Součet                                                                                                                    |    | 23,055  |            |            |
| 7  | K   | 181911101           | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 2 bez zhutnění ručně                                             | m2 | 150,000 | [REDACTED] | [REDACTED] |
|    | VV  |                     | 150,0                                                                                                                     |    | 150,000 |            |            |
|    | VV  |                     | Součet                                                                                                                    |    | 150,000 |            |            |
| 8  | K   | 181951111           | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně                                           | m2 | 300,000 | [REDACTED] | [REDACTED] |
|    | VV  |                     | "okolí stavby"300,0                                                                                                       |    | 300,000 |            |            |
|    | VV  |                     | Součet                                                                                                                    |    | 300,000 |            |            |
| 9  | K   | 181951112           | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně                                           | m2 | 312,000 | [REDACTED] | [REDACTED] |
|    | VV  |                     | 312,0                                                                                                                     |    | 312,000 |            |            |
|    | VV  |                     | zpev.plocha                                                                                                               |    |         |            |            |
|    | VV  |                     | Součet                                                                                                                    |    | 312,000 |            |            |
| 10 | K   | 182211121           | Svahování násypů ručně                                                                                                    | m2 | 101,100 | [REDACTED] | [REDACTED] |
|    | VV  |                     | "násyp"54,0+36,0                                                                                                          |    | 90,000  |            |            |
|    | VV  |                     | "průleh"11,1                                                                                                              |    | 11,100  |            |            |
|    | VV  |                     | Součet                                                                                                                    |    | 101,100 |            |            |
| 11 | K   | 167151101           | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3                                                  | m3 | 51,030  | [REDACTED] | [REDACTED] |
|    | VV  |                     | (83,16+75,42)-(84,5+23,05)                                                                                                |    | 51,030  |            |            |
|    | VV  |                     | Součet                                                                                                                    |    | 51,030  |            |            |
| 12 | K   | 162751117           | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3                 | m3 | 51,030  | [REDACTED] | [REDACTED] |
| 13 | K   | 162751119           | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 510,300 | [REDACTED] | [REDACTED] |
|    | VV  |                     | 51,03*10                                                                                                                  |    | 510,300 |            |            |
|    | VV  |                     | Součet                                                                                                                    |    | 510,300 |            |            |
| 14 | K   | 171251201           | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky                                                                              | m3 | 51,030  | [REDACTED] | [REDACTED] |
| 15 | K   | 171201231           | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkové) kód odpadu 17 05 04                                 | t  | 91,854  | [REDACTED] | [REDACTED] |
|    | VV  |                     | 51,03*1,8                                                                                                                 |    | 91,854  |            |            |
|    | VV  |                     | Součet                                                                                                                    |    | 91,854  |            |            |
| D  | 2   | Zakládání           |                                                                                                                           |    |         |            | [REDACTED] |
| 16 | K   | 271532212           | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm                                        | m3 | 6,975   | [REDACTED] | [REDACTED] |
|    | VV  |                     | (2,0*2,0*4+1,4*1,4*4+2,0*1,8*2+2,2*2,2*2+1,7*1,7*2)*0,15                                                                  |    | 6,975   |            |            |

| PC | Typ | Kód       | Popis                                                                                            | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| VV |     |           | Součet                                                                                           |    | 6,975    |              |                   |
| 17 | K   | 631311124 | Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20    | m3 | 4,650    |              |                   |
| VV |     |           | podkladní beton<br>(2,0*2,0*4+1,4*1,4*4+2,0*1,8*2+2,2*2,2*2+1,7*1,7*2)*0,1                       |    | 4,650    |              |                   |
| VV |     |           | Součet                                                                                           |    | 4,650    |              |                   |
| 18 | K   | 275322511 | Základové patky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 XC4 XF4 XA1                   | m3 | 44,376   |              |                   |
| VV |     |           | (1,8*1,8*1,2)*4                                                                                  |    | 15,552   |              |                   |
| VV |     |           | (1,2*1,2*1,2)*4                                                                                  |    | 6,912    |              |                   |
| VV |     |           | (1,8*1,6*1,2)*2                                                                                  |    | 6,912    |              |                   |
| VV |     |           | (2,0*2,0*1,2)*2                                                                                  |    | 9,600    |              |                   |
| VV |     |           | (1,5*1,5*1,2)*2                                                                                  |    | 5,400    |              |                   |
| VV |     |           | Součet                                                                                           |    | 44,376   |              |                   |
| 19 | K   | 275351121 | Zřízení bednění základových patek                                                                | m2 | 118,272  |              |                   |
| VV |     |           | 118,272                                                                                          |    | 118,272  |              |                   |
| VV |     |           | Součet                                                                                           |    | 118,272  |              |                   |
| 20 | K   | 275351122 | Odstranění bednění základových patek                                                             | m2 | 118,027  |              |                   |
| 21 | K   | 275362021 | Výztuž základových patek svařovanými sítěmi Kari                                                 | t  | 0,183    |              |                   |
| VV |     |           | 36,98*4,5/1000*1,1                                                                               |    | 0,183    |              |                   |
| VV |     |           | Součet                                                                                           |    | 0,183    |              |                   |
| D  | 5   |           | Komunikace pozemní                                                                               |    |          |              |                   |
| 22 | K   | 56485111  | Podklad ze šterkodrtě ŠD 0-32 tl 150 mm hutnění Edef,2=75MPa                                     | m2 | 312,000  |              |                   |
| VV |     |           | 11,0*24,0                                                                                        |    | 264,000  |              |                   |
| VV |     |           | úprava před žlabem                                                                               |    |          |              |                   |
| VV |     |           | 24,0*2,0                                                                                         |    | 48,000   |              |                   |
| VV |     |           | Součet                                                                                           |    | 312,000  |              |                   |
| 23 | K   | 564851111 | Podklad ze šterkodrtě ŠD 0-32 tl 150 mm hutnění Edef,2=100MPa                                    | m2 | 312,000  |              |                   |
| 24 | K   | 565155111 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m               | m2 | 312,000  |              |                   |
| 25 | K   | 573211108 | Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2                                        | m2 | 312,000  |              |                   |
| 26 | K   | 577134121 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 312,000  |              |                   |
| 27 | K   | 916131213 | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého       | m  | 67,400   |              |                   |
| VV |     |           | 2*(10,0+23,7)                                                                                    |    | 67,400   |              |                   |
| VV |     |           | Součet                                                                                           |    | 67,400   |              |                   |
| 28 | M   | 59217031  | obrubník betonový silniční 1000x150x250mm                                                        | m  | 68,748   |              |                   |
| VV |     |           | 67,4                                                                                             |    | 67,400   |              |                   |
| VV |     |           | Součet                                                                                           |    | 67,400   |              |                   |
| VV |     |           | 67,4*1,02 *Přepočtené koeficientem množství                                                      |    | 68,748   |              |                   |
| 29 | K   | 916991121 | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého                   | m3 | 9,000    |              |                   |
| 30 | K   | 113151111 | Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců                                                   | m2 | 26,000   |              |                   |
| VV |     |           | pod plech přístřešky                                                                             |    |          |              |                   |
| VV |     |           | 26                                                                                               |    | 26,000   |              |                   |
| VV |     |           | Součet                                                                                           |    | 26,000   |              |                   |
| D  | 997 |           | Přesun materiálu                                                                                 |    |          |              |                   |
| 31 | K   | 997221571 | Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km se složením                                           | t  | 97,340   |              |                   |
| VV |     |           | uložení v místě areálu                                                                           |    |          |              |                   |
| VV |     |           | 97,34                                                                                            |    | 97,340   |              |                   |
| VV |     |           | Součet                                                                                           |    | 97,340   |              |                   |
| 32 | K   | 997221612 | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu                         | t  | 97,340   |              |                   |
| VV |     |           | nakládání stávajících panelů uložených v místě stavby                                            |    |          |              |                   |
| VV |     |           | *pod přístřešky cca 26ks* 26*1570,0 /1000                                                        |    | 40,820   |              |                   |
| VV |     |           | *skládka cca 36ks*36*1570/1000                                                                   |    | 56,520   |              |                   |
| VV |     |           | Součet                                                                                           |    | 97,340   |              |                   |
| VV |     |           | ostatní zařízení odstraní investor                                                               |    |          |              |                   |
| D  | 998 |           | Přesun hmot                                                                                      |    |          |              |                   |
| 33 | K   | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným       | t  | 173,576  |              |                   |
| D  | PSV |           | Práce a dodávky PSV                                                                              |    |          |              |                   |
| D  | 764 |           | Konstrukce klempířské kompletní systémové řešení                                                 |    |          |              |                   |
| 34 | K   | 7641      | Systémové oplechování hřebene z ocel.plech s povrchovou úpravou -hřebenový plechem rš 400 mm     | m  | 23,500   |              |                   |
| 35 | K   | 7642      | Systémové oplechování štítu závětrnou lištou ocel.plech s povrchovou úpravou rš 200 mm           | m  | 22,000   |              |                   |
| VV |     |           | (5,5*2)*2                                                                                        |    | 22,000   |              |                   |

| PC     | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                             | MJ   | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|--------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------|-------------------|
|        | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                            |      | 22,000   |              |                   |
| 36     | K   | 7643      | Žlab podokapní půlkruhový z ocel.plech s povrchovou úpravou rš 330 mm                                                                                                             | m    | 47,000   |              |                   |
|        | VV  |           | 23,5*2                                                                                                                                                                            |      | 47,000   |              |                   |
|        | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                            |      | 47,000   |              |                   |
| 37     | K   | 7644      | Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z ocel.plech s povrchovou úpravou 330/100 mm                                                                                      | kus  | 4,000    |              |                   |
| 38     | K   | 7645      | Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z ocel.plech s povrchovou úpravou průměru 100 mm                                                                                     | m    | 20,000   |              |                   |
|        | VV  |           | 5,0*4                                                                                                                                                                             |      | 20,000   |              |                   |
|        | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                            |      | 20,000   |              |                   |
| 39     | K   | 998764201 | Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m                                                                                                              | %    | 896,960  |              |                   |
| D 767  |     |           | Konstrukce zámečnické                                                                                                                                                             |      |          |              |                   |
| 40     | K   | 767       | Popis výrobků odd.767 ve výpisech proj.dokumentace, ocenit vč.povrchových úprav,dopravy,kompletní dodávka a montáže,osazení ,přesunu hmot/ tuto položku neoceňovat pouze poznámka | pozn | 0,000    |              | 0,00              |
|        | VV  |           | 0                                                                                                                                                                                 |      | 0,000    |              |                   |
| 41     | K   | 767131R   | Montáž obvod.plášť z tvarovaných plechů šroubováním-systémové řešení                                                                                                              | m2   | 188,080  |              |                   |
|        | VV  |           | (22,7*4,4+2*(9,0*4,4+9,0*1,0/2))                                                                                                                                                  |      | 188,080  |              |                   |
|        | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                            |      | 188,080  |              |                   |
| 42     | K   | 767391R   | Montáž krytiny z tvarovaných plechů šroubováním--systémové řešení                                                                                                                 | m2   | 258,500  |              |                   |
|        | VV  |           | 5,5*23,5*2                                                                                                                                                                        |      | 258,500  |              |                   |
|        | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                            |      | 258,500  |              |                   |
| 43     | M   | 1549      | plech trapézový 40/160 tl 0,75m poplast./obvod.plášť /RAL bude upřesněna                                                                                                          | m2   | 213,095  |              |                   |
|        | VV  |           | (22,7*4,4+2*(9,0*4,4+9,0*1,0/2))                                                                                                                                                  |      | 188,080  |              |                   |
|        | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                            |      | 188,080  |              |                   |
|        | VV  |           | 188,08*1,133 *Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                    |      | 213,095  |              |                   |
| 44     | M   | 1548      | plech trapézový 40/160 tl 0,75mm poplast /střešní krytina ochrana proti kondenzaci v podhledu /RAL bude upřesněna                                                                 | m2   | 292,881  |              |                   |
|        | VV  |           | (5,5*23,5*2)                                                                                                                                                                      |      | 258,500  |              |                   |
|        | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                            |      | 258,500  |              |                   |
|        | VV  |           | 258,5*1,133 *Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                     |      | 292,881  |              |                   |
| 45     | M   | 15410     | Ocelová konstrukce přístřešku /viz konstrukční část projektu, kompletní dodávka,montáž,doprava                                                                                    | soub | 1,000    |              |                   |
|        | VV  |           | váha konstr.vč,10%profez 9341,9kg - povrchová úprava zároveň                                                                                                                      |      |          |              |                   |
|        | VV  |           | pozink                                                                                                                                                                            |      |          |              |                   |
|        | VV  |           | 1                                                                                                                                                                                 |      | 1,000    |              |                   |
|        | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                            |      | 1,000    |              |                   |
| 46     | K   | 767R1     | Demontáž stávajících plechových přístřešků - uložení v místě areálu k dalšímu použití /místo určí investor                                                                        | kpl  | 1,000    |              |                   |
|        | VV  |           | 2ks -2,5m*5,0m                                                                                                                                                                    |      |          |              |                   |
|        | VV  |           | 1ks -5,0m*8,5m                                                                                                                                                                    |      |          |              |                   |
|        | VV  |           | cena celkem                                                                                                                                                                       |      |          |              |                   |
|        | VV  |           | 1                                                                                                                                                                                 |      | 1,000    |              |                   |
|        | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                            |      | 1,000    |              |                   |
| D VRN  |     |           | Vedlejší rozpočtové náklady objekt                                                                                                                                                |      |          |              |                   |
| D VRN1 |     |           | Projektové práce                                                                                                                                                                  |      |          |              |                   |
| 47     | K   | 010001000 | Dílenské dokumentace                                                                                                                                                              | ks   | 1,000    |              |                   |
| 57     | K   | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby                                                                                                                                           | ks   | 1,000    |              |                   |
|        | VV  |           | prováděna dle vyhlášky č.499/2006 sb. příloha č.14- 3x tištěné paré, 1x elektronicky na CD                                                                                        |      |          |              |                   |
|        | VV  |           | 1                                                                                                                                                                                 |      | 1,000    |              |                   |
|        | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                            |      | 1,000    |              |                   |
| 48     | K   | 04500     | Fotodokumentace průběhu stavby - (fotodokumentace postupného průběhu výstavby vč.předání digitální - kopie)                                                                       | ks   | 1,000    |              |                   |
| D VRN3 |     |           | Zařízení staveniště                                                                                                                                                               |      |          |              |                   |
| 49     | K   | 030001000 | Zařízení staveniště-oplocení,zabezpečení,osvětlení,připojení k energiím..., vč.zrušení                                                                                            | ks   | 1,000    |              |                   |
|        | VV  |           | zajištění staveniště dle plánu BOZP, bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi                                                                                             |      |          |              |                   |
|        | VV  |           | připojení stavby pro dodávku elektřiny včetně staveništní přípojky NN s měřením v mobilním pilířku                                                                                |      |          |              |                   |
|        | VV  |           | 1                                                                                                                                                                                 |      | 1,000    |              |                   |
|        | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                            |      | 1,000    |              |                   |
| D VRN4 |     |           | Inženýrská činnost                                                                                                                                                                |      |          |              |                   |
| 50     | K   | 044002000 | Revize                                                                                                                                                                            | ks   | 1,000    |              |                   |
| 51     | K   | 045002000 | Kompletační a koordinační činnost                                                                                                                                                 | ks   | 1,000    |              |                   |

| PČ     | Typ | Kód       | Popis                                                                                              | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|--------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| D VRN7 |     |           | Provozní vlivy                                                                                     |    |          |              |                   |
| 56     | K   | 071103000 | Provoz investora                                                                                   | ks | 1,000    |              |                   |
| 53     | K   | 073003000 | Úklid techniky při výjezdu ze stavby                                                               | ks | 1,000    |              |                   |
| D VRN9 |     |           | Ostatní náklady                                                                                    |    |          |              |                   |
| 58     | K   | 012103000 | Geodetické práce před výstavbou                                                                    | ks | 1,000    |              |                   |
| 54     | K   | 03000     | Uvedení prostor dotčených stavbou do původního stavu-<br>přístupová cesta                          | ks | 1,000    |              |                   |
| 59     | K   | 0720201   | Ochrana stávajících inženýrských sítí                                                              | ks | 1,000    |              |                   |
| 55     | K   | 091002000 | Ostatní náklady související s objektem-vytýčení inž.sítí před<br>zahájením stavby,vytýčení objektu | ks | 1,000    |              |                   |
| 60     | K   | 094104000 | Ostatní náklady na opatření BOZP při práci na staveništi                                           | ks | 1,000    |              |                   |
| VV     |     |           | pro stavbu jako celek                                                                              |    |          |              |                   |
| VV     |     |           | 1                                                                                                  |    | 1,000    |              |                   |

## ELEKTROMONTÁŽE

Přístřešek Bechyně

## REKAPITULACE

1. Elektromontáže
3. Zemní práce
4. Práce HZS

## ELEKTROMONTÁŽE CELKEM - bez DPH

| 1. ELEKTROMONTÁŽE                                                        |      |       |        | Montáže   |        | Materiál |           | Cena   |
|--------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|-----------|--------|----------|-----------|--------|
| Název                                                                    | M.j. | Množ. | J.cena | Cena mon. | Množ.  | J.cena   | Cena mat. | celkem |
| M+D Trubka plastová tuhá , 32mm, pev. ložená, vč. přichytek              | m    | 10    |        |           | 10,00  |          |           |        |
| M+D Trubka plastová ohebná , 32mm, pev. ložená, vč. přichytek            | m    | 10    |        |           | 10,00  |          |           |        |
| M+D Krabicová rozvodka IP65                                              | ks   | 9     |        |           | 9,00   |          |           |        |
| M+D Žlab kabelový Merkur 150x50 vč. podpěr                               | m    | 30    |        |           | 30,00  |          |           |        |
| M+D Kabel CYKY 20x1.5                                                    | m    | 12    |        |           | 12,00  |          |           |        |
| M+D Kabel CYKY 3Jx1.5                                                    | m    | 180   |        |           | 180,00 |          |           |        |
| M+D Kabel CYKY 5J,x6                                                     | m    | 70    |        |           | 70,00  |          |           |        |
| M+D Vypínač jednopólový, 250V/10A, IP54                                  | ks   | 3     |        |           | 3,00   |          |           |        |
| M Ukončení vodičů v rozvaděči - do 2,5 - 4 mm2                           | ks   | 22    |        |           | 0,00   |          |           |        |
| M Ukončení vodičů - do 5x6 mm2                                           | ks   | 6     |        |           | 0,00   |          |           |        |
| M+D lano ocelové FeZn 35 mm2 - pro chycení svítidel                      | m    | 40    |        |           | 40,00  |          |           |        |
| M+D napínací šroub M16                                                   | ks   | 8     |        |           | 8,00   |          |           |        |
| M+D Rozvaděče R 1 vřiz výkres č. E-3                                     | ks   | 1     |        |           | 1,00   |          |           |        |
| M - montáž LED svítidla na nosné lano                                    | ks   | 8     |        |           | 0,00   |          |           |        |
| D - dodávka LED svítidla, MODUS typ VLO7000L2W4ND, 1x50W, 4000°K,IP65    | ks   |       |        |           | 8,00   |          |           |        |
| M+D prachotěsné LED svítidlo IP65, osazené na kabel.žlabu                | ks   | 6     |        |           | 6,00   |          |           |        |
| M+D Zásuvková kombinace - 3x250V/16A + 1x400V/16A +1x400V/32A            | ks   | 3     |        |           | 3,00   |          |           |        |
| <b>Připojka NN</b>                                                       |      |       |        | 0,00      |        |          |           |        |
| M+D Chránička KORUFLEX 50, 50/41 mm, volně uložená                       | m    | 110   |        |           | 110,0  |          |           |        |
| M+D Kabel CYKY 4 x 10 mm <sup>2</sup> volně uložený                      | m    | 115   |        |           | 115,0  |          |           |        |
| Příplatek za zatahování kabelu do chráničky - do 0,75 kg/m               | m    | 115   |        |           | 0,0    |          |           |        |
| M Montáž jističe 3/40A/B do stáv. rozvaděče RS                           | ks   | 1     |        |           | 0,00   |          |           |        |
| D - dodávka jističe 3/40A/B                                              | ks   | 1     |        |           | 1,00   |          |           |        |
| Úprava a přepojení stáv. rozvaděče RS                                    | hod  | 4     |        |           |        |          |           |        |
| M Ukončení kabelu celoplastového do 4 x 10 mm2                           | ks   | 2     |        |           | 2,0    |          |           |        |
| <b>Veřejné osvětlení</b>                                                 |      |       |        |           |        |          |           |        |
| M+D Chránička KORUFLEX 50, 50/41 mm, volně uložená                       | m    | 75    |        |           | 75,0   |          |           |        |
| Příplatek za zatahování kabelu do chráničky - do 0,75 kg/m               | m    | 80    |        |           | 0,0    |          |           |        |
| M+D Kabel CYKY 3 x 4 mm <sup>2</sup> volně uložený                       | m    | 80    |        |           | 80,0   |          |           |        |
| M Ukončení kabelu celoplastového do 3x4 mm2                              | ks   | 4     |        |           | 4,0    |          |           |        |
| M+D Montáž a dodávka stožárové rozvodnice                                | ks   | 2     |        |           | 2,0    |          |           |        |
| M Montáž a zapojení LED svítidla, na výložník                            | ks   | 2     |        |           | 0,0    |          |           |        |
| D - Dodávka LED svítidlo - např. DigiStreet Mini 40LED, 70W, DM10 4000°K | ks   | 0     |        |           | 2,0    |          |           |        |
| M + D žárové zink. stožáru 133/89/60 , v = 8,0m                          | ks   | 2     |        |           | 2,0    |          |           |        |
| M + D výložník žárové zink. jednoramenný, přímý, vyložení 0,5m           | ks   | 2     |        |           | 2,0    |          |           |        |
| M+D ochranná manžeta na stožár - OMP133                                  | ks   | 2     |        |           | 0,0    |          |           |        |
| M Elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh, bez dodávky rozvodnice stož.       | ks   | 2     |        |           | 0,0    |          |           |        |
| Kabel CYKY 3C x 1.5 mm <sup>2</sup> volně uložený                        | m    | 20    |        |           | 20,0   |          |           |        |
| Uzemňovací vedení FeZn 10 mm                                             | m    | 75    |        |           | 75,0   |          |           |        |
| Uzemňovací vedení FeZn 30x4 mm                                           | m    | 3     |        |           | 3,0    |          |           |        |
| Svorka hromosvodní typ SR03                                              | ks   | 4     |        |           | 4,0    |          |           |        |
| <b>Celkem</b>                                                            |      |       |        |           | 0,00   |          |           |        |
| Materiál podružný                                                        | %    | 8     |        |           |        |          |           |        |
| Materiál celkem                                                          |      |       |        |           |        |          |           |        |
| <b>SOUČET</b>                                                            |      |       |        |           |        |          |           |        |
| <b>1. ELEKTROMONTÁŽE CELKEM</b>                                          |      |       |        |           |        |          |           |        |

## 2. Zemní práce

| Název                                                                     | M.j. | Př. | Mn. | J.cena | Cena |
|---------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|--------|------|
| <b>Zemní práce</b>                                                        |      |     |     |        |      |
| Jáma pro stožár veřej. osvětlení                                          | ks   | 1   | 2   |        |      |
| Betonový základ do zeminy bez bednění, tř. C12/15 (B15)                   | m3   | 1   | 0,7 |        |      |
| Stožárové pouzdra pro stožár VO, roura PVC 300x1500 mm                    | ks   | 1   | 2   |        |      |
| Výkop kabelové rýhy š.35, hl. 80 cm ve volném terénu                      | m    | 1   | 15  |        |      |
| Výkop kabelové rýhy š.50, hl. 120 cm ve stávajícím zpevněném terénu       | m    | 1   | 35  |        |      |
| Řezání stávajícího živícího krytu do 150mm                                | m    | 1   | 55  |        |      |
| Odstranění živícího krytu komunikace - do 150mm                           | m2   | 1   | 55  |        |      |
| Výkop kabelové rýhy š.50, hl. 80 cm v komunikaci po odstranění živ. krytu | m    | 1   | 55  |        |      |
| Zpětný zához rýh po uložení kabelů                                        | m3   | 1   | 47  |        |      |
| Vyspravení komunikace po uložení kabelů - štěrkodrtí a kamenivem          | m2   | 1   | 55  |        |      |
| Vyspravení krytu komunikace po překopu asfaltobetonem                     | m2   | 1   | 55  |        |      |
| Kabelové lože z písku tl.10cm , do šíře 65 cm                             | m    | 1   | 105 |        |      |
| Zakrytí plast fólií do šířky 34cm                                         | m    | 1   | 105 |        |      |
| <b>2. Zemní práce - CELKEM</b>                                            |      |     |     |        |      |

## 3. Práce HZS

| Název                                                            | M.j. | Př. | Mn.      | J.cena | Cena      |
|------------------------------------------------------------------|------|-----|----------|--------|-----------|
| Demontáže - stáv.beton.stožáru s výložníkem vč.odvozu na skládku | ks   | 1   | 1 500,00 |        |           |
| Geodetické zaměření                                              | hod  |     | 4        |        |           |
| Projektová dokumentace skutečného provedení                      | hod  |     | 8        |        |           |
| Montážní plošina                                                 | hod  |     | 4        |        |           |
| Revize                                                           | hod  |     | 8        |        |           |
| <b>3. Práce HZS CELKEM</b>                                       |      |     |          |        | 19 100,00 |

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

na nákladní a údržbovou techniku na středisku

Logo Vaší firmy  
zadejte  
v nastaveních  
programu

Objekt:

**384-1 - Zdravotní instalace**

Místo:

Bechyně

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

4 - Vodorovné konstrukce

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

998 - Přesun hmot

OST - Ostatní

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Přístěsek na nákladní vozidla a údržbovou techniku na středisku Bechyně

Objekt:

384-1 - Zdravotní instalace

Místo:

Bechyně

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Logo Vaší firmy  
zadejte  
v nastaveních  
programu

| PC | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

|   |   |           |                                                                                                    |    |        |  |  |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--|--|
| 2 | K | 132154203 | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 | m3 | 29,200 |  |  |
| 3 | K | 151101101 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m                                           | m2 | 69,600 |  |  |
| 4 | K | 151101111 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m                                        | m2 | 69,600 |  |  |
| 5 | K | 162601102 | Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4                                 | t  | 12,800 |  |  |
| 6 | K | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)                                       | t  | 20,480 |  |  |
| 7 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhutněním                                      | m3 | 16,400 |  |  |
| 8 | K | 175101101 | Obsyp potrubí bez prohození sypání z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu             | m3 | 6,960  |  |  |
| 9 | M | 58337303  | šterkopísek trakce 0/8                                                                             | t  | 11,136 |  |  |

D 4 Vodorovné konstrukce

|    |   |           |                                                |    |       |  |  |
|----|---|-----------|------------------------------------------------|----|-------|--|--|
| 10 | K | 451573111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku | m3 | 2,960 |  |  |
|----|---|-----------|------------------------------------------------|----|-------|--|--|

D 8 Trubní vedení

|    |   |            |                                                                                        |     |        |  |  |
|----|---|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--|--|
| 11 | K | 871260310  | Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 100        | m   | 8,000  |  |  |
| 12 | M | 28611188   | trubka kanalizační PP plnostěnná jednovrstvá DN 110x1000mm SN10                        | m   | 8,000  |  |  |
| 13 | K | 871270310  | Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 125        | m   | 29,000 |  |  |
| 14 | M | 28611192   | trubka kanalizační PP plnostěnná jednovrstvá DN 125x1000mm SN10                        | m   | 9,000  |  |  |
| 15 | M | 28611193   | trubka kanalizační PP plnostěnná jednovrstvá DN 125x2000mm SN10                        | m   | 20,000 |  |  |
| 24 | K | 877260310  | Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 100            | kus | 12,000 |  |  |
| 25 | M | OSM.771320 | PPKGB koleno DN 110/45 st SN16                                                         | kus | 12,000 |  |  |
| 26 | K | 877270310  | Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 125            | kus | 4,000  |  |  |
| 27 | M | OSM.771420 | PPKGB koleno DN 125/45 st SN16                                                         | kus | 4,000  |  |  |
| 28 | K | 877270320  | Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 125          | kus | 4,000  |  |  |
| 29 | M | OSM.772440 | PPKGEA odbočka 45st DN 125/125 SN16                                                    | kus | 4,000  |  |  |
| 52 | K | 877270330  | Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 125           | kus | 8,000  |  |  |
| 53 | M | HLE.HL7120 | Koncová - "žabí" klapka DN125 s klapkou z nerezové oceli a hrdlem pro plastové potrubí | kus | 2,000  |  |  |
| 54 | M | OSM.775340 | PPKGR redukce dlouhá DN 125/110 SN16                                                   | kus | 6,000  |  |  |
| 45 | K | 899722112  | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm - KANALIZACE                       | m   | 37,000 |  |  |

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

|    |   |              |                                                                                                 |   |        |  |  |
|----|---|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--|--|
| 50 | K | 935932418-R1 | Odvodňovací žlab polymerbetonový pro zatížení D400 vnitřní š 150 mm s roštem můstkovým z litiny | m | 24,000 |  |  |
|----|---|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--|--|

D 998 Přesun hmot

|    |   |           |                                                                        |   |        |  |  |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------|---|--------|--|--|
| 51 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t | 16,199 |  |  |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------|---|--------|--|--|

D OST Ostatní

|    |   |          |                                      |     |        |  |  |
|----|---|----------|--------------------------------------|-----|--------|--|--|
| 47 | K | OST-R4   | Zednické výpomoci pro KAN            | sou | 1,000  |  |  |
| 48 | K | OST-R6.1 | Zkouška těsnosti venkovní kanalizace | m   | 37,000 |  |  |

| REKAPITULACE        |  |
|---------------------|--|
| 1. Elektroinstalace |  |
| 2. HZS              |  |
| Součet bez DPH      |  |

| p.č.   | Popis                                                                   | Jedn. | Množ. | Montáže  |        | materiál |        |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----------|--------|----------|--------|
|        |                                                                         |       |       | jed.cena | celkem | jed.cena | celkem |
| 1      | 1. Elektroinstalace                                                     |       |       |          |        |          |        |
| 1      | Pásek FeZn 30/4                                                         | m     | 75    |          |        |          |        |
| 2      | Vodič FeZn 10 včetně svorek                                             | m     | 12    |          |        |          |        |
| 3      | Vodič AlMgSi o8 včetně podpěr                                           | m     | 125   |          |        |          |        |
| 4      | Drátový Jímač vč.svorek                                                 | ks    | 12    |          |        |          |        |
| 5      | Označovací štítek                                                       | ks    | 4     |          |        |          |        |
| 6      | Sworka SS                                                               | ks    | 52    |          |        |          |        |
| 7      | SP1                                                                     | ks    | 40    |          |        |          |        |
| 8      | SO                                                                      | ks    | 4     |          |        |          |        |
| 9      | SO s přichytkou (okap)                                                  | ks    | 4     |          |        |          |        |
| 10     | SZ                                                                      | ks    | 4     |          |        |          |        |
| 11     | SR 02                                                                   | ks    | 6     |          |        |          |        |
| 12     | SR 03                                                                   | ks    | 24    |          |        |          |        |
| 13     | Antikorozní nátěr zemního spoje                                         | ks    | 30    |          |        |          |        |
|        | Mezisoučet                                                              |       |       |          |        |          |        |
|        | Podružný materiál, PPV                                                  | 8%    |       |          |        |          |        |
|        | Celkem                                                                  |       |       |          |        |          |        |
| 2. HZS |                                                                         |       |       |          |        |          |        |
| 14     | Ekologická likvidace odpadového materiálu                               | hod   | 2     |          |        |          |        |
| 15     | Značení systémů – štítky, popisky                                       | hod   | 2     |          |        |          |        |
| 16     | Zakreslení skutečného provedení el. instalace                           | hod   | 10    |          |        |          |        |
| 17     | Revize uzemnění                                                         | hod   | 10    |          |        |          |        |
| 18     | Revize zařízení pro ochranu před bleskem dle ČSN 33 1500 a ČSN EN 62305 | hod   | 15    |          |        |          |        |
|        | Mezisoučet                                                              |       |       |          |        |          |        |

Poznámka:

Součástí revidované ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.

Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy,

kteřé se na ně vztahují. Nodlnou součástí výkazu je projektová dokumentace, která je v případě rozporu s VV určující pro rozsah PD.

# ČASOVÝ HARMONOGRAM REALIZACE ZAKÁZKY

## Přístřešek na nákladní vozidla a techniku - středisko Bechyně

| číslo | Název objektu                   | DOBA REALIZACE VĚŘEJNÉ ZAKÁZKY :<br>předpokládaný termín realizace 90 kalendářních dnů ode dne<br>předání staveniště včetně |          |          |  |
|-------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--|
|       |                                 | 1. měsíc                                                                                                                    | 2. měsíc | 3. měsíc |  |
|       |                                 |                                                                                                                             |          |          |  |
| 1     | architektonicko stavební řešení |                                                                                                                             |          |          |  |
| 2     | elektroinstalace                |                                                                                                                             |          |          |  |
| 3     | zdravotně technické instalace   |                                                                                                                             |          |          |  |
| 4     | ochrana před bleskem a uzemnění |                                                                                                                             |          |          |  |

předpokládaný termín zahájení prací: květen 2026

dokončení prací a předání stavby: 60 kalendářních dnů

kompletní dokončení a předání díla : 90 kalendářních dnů

Strakonice, 20.01.2026

Martin Procházka, jednatel  
PROTOM Strakonice, s.r.o.

|                                                                                  |                         |                               |                                    |                                     |                            |                                                                                              |                          |                             |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|--|
|  |                         | <b>PLÁN KONTROL A ZKOUŠEK</b> |                                    | <b>ČÍSLO 1</b>                      |                            | <b>stav změny</b><br><div style="background-color: black; width: 50px; height: 15px;"></div> |                          | <b>počet listů</b><br>1/5   |  |
| <b>produkt:</b>                                                                  |                         |                               |                                    |                                     |                            | <b>originál</b>                                                                              |                          | <b>řízená kopie č.</b>      |  |
|                                                                                  | <b>předmět kontroly</b> | <b>místo kontroly</b>         | <b>předpis,<br/>kontrolní znak</b> | <b>způsob kontroly-<br/>zkoušky</b> | <b>četnost<br/>kontrol</b> | <b>provádí<br/>/<br/>za účasti</b>                                                           | <b>výsledek - doklad</b> | <b>opatření při neshodě</b> |  |

|                  |                |            |                                                       |                                             |                   |                  |                                              |                                            |
|------------------|----------------|------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| vstupní kontrola | Staveniště     | staveniště | Dle zápisu o předání a převzetí staveniště            | Vizuální, kontrola dokladů                  | 1x                | Stavbyvedoucí/VR | Zápis o předání a převzetí staveniště        |                                            |
|                  | Dodaný produkt | staveniště | Ověření shody mezi dodacím listem a dodaným produktem | Vizuální kontrola množství a nepoškozenosti | Při každé dodávce | stavbyvedoucí    | Potvrzení dodacího listu a uvolnění produktu | Označit, izolovat a provést záznam neshody |
|                  |                |            |                                                       |                                             |                   |                  |                                              |                                            |
|                  |                |            |                                                       |                                             |                   |                  |                                              |                                            |

|                       |                                          |            |                                       |          |                                |                              |                     |  |
|-----------------------|------------------------------------------|------------|---------------------------------------|----------|--------------------------------|------------------------------|---------------------|--|
| mezioperační kontrola | Zaměření stavby                          | staveniště | Projektová dokumentace                | měřením  | Před zahájením stavby          | Geodet/stavbyvedoucí         | Vytyčovací protokol |  |
|                       | Výkop stavební jámy                      | staveniště | Projektová dokumentace, předpisy BOZP | vizuální | Při realizaci                  | stavbyvedoucí                | Zápis v SD          |  |
|                       | Výkopy základů, základová spára          | staveniště | Projektová dokumentace                | Vizuální | Kompletní základové konstrukce | Stavbyvedoucí/geolog         | Zápis v SD          |  |
|                       | Položení drenáží                         | staveniště | Projektová dokumentace                | vizuální | Každá větev                    | stavbyvedoucí                | Zápis v SD          |  |
|                       | Bednění základů                          | staveniště | Rozměry, poloha, stabilita            | vizuální | Před betonáží                  | stavbyvedoucí                | Zápis v SD          |  |
|                       | Kontrola armatury základových konstrukcí | staveniště | Projektová dokumentace                | vizuální | Před betonáží                  | Stavbyvedoucí/TDI/projektant | Zápis v SD          |  |
|                       | Prostupy základem                        | staveniště | Projektová dokumentace                | měřením  | Před betonáží                  | stavbyvedoucí                | Zápis v SD          |  |

|           |       |          |       |                                                    |       |
|-----------|-------|----------|-------|----------------------------------------------------|-------|
| Zpracoval | Datum | Schválil | Datum | Odsouhlasení zákazníkem-schválil - (jméno, podpis) | Datum |
|           |       |          |       |                                                    |       |

|                                                                                   |                         |                               |                                    |                                     |                            |                                                                                       |                          |                             |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|--|
|  |                         | <b>PLÁN KONTROL A ZKOUŠEK</b> |                                    | <b>ČÍSLO 1</b>                      |                            | stav změny<br><div style="background-color: black; width: 50px; height: 15px;"></div> |                          | počet listů<br>2/5          |  |
| produkt:                                                                          |                         |                               |                                    |                                     |                            | <b>originál</b>                                                                       |                          | řízená kopie č.             |  |
|                                                                                   | <b>předmět kontroly</b> | <b>místo kontroly</b>         | <b>předpis,<br/>kontrolní znak</b> | <b>způsob kontroly-<br/>zkoušky</b> | <b>četnost<br/>kontrol</b> | <b>provádí<br/>/<br/>za účasti</b>                                                    | <b>výsledek - doklad</b> | <b>opatření při neshodě</b> |  |

|  |                                                 |            |                                          |                                                 |                 |                              |            |  |
|--|-------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|------------|--|
|  | Ležatá kanalizace                               | staveniště | Projektová dokumentace                   | Vizuální,                                       | Každá větev     | Vedoucí montér/stavbyvedoucí | Zápis v SD |  |
|  | Obsyp kanalizace                                | staveniště | Projektová dokumentace                   | Vizuální, ověření zhutnění                      | Každá větev     | stavbyvedoucí                | Zápis v SD |  |
|  | Plán pod podkl. desku                           | staveniště | Projektová dokumentace                   | vizuální                                        | 10              | Stavbyvedoucí/geolog         | Zápis v SD |  |
|  | Izolace proti vodě                              | staveniště | Projektová dokumentace, pracovní postupy | vizuální                                        | Celé dílo       | Stavbyvedoucí/TDI            | Zápis v SD |  |
|  | Zděné konstrukce                                | staveniště | Projektová dokumentace, pracovní postupy | Vizuální, měření                                | 5/100m2         | stavbyvedoucí                | Zápis v SD |  |
|  | Bednění svislých konstrukcí                     | staveniště | Projektová dokumentace, stabilita        | Vizuálně, měření                                | Před betonáží   | stavbyvedoucí                | Zápis v SD |  |
|  | Bednění vodorovných konstrukcí                  | staveniště | Projektová dokumentace, stabilita        | Vizuálně, měření                                | Před betonáží   | stavbyvedoucí                | Zápis v SD |  |
|  | Kontrola výztuže sloupů, průvlaků, stropů, stěn | staveniště | Projektová dokumentace                   | Vizuálně, měření                                | Před betonáží   | Stavbyvedoucí/TDI            | Zápis v SD |  |
|  | Poloha prostupů stropem                         | staveniště | Projektová dokumentace                   | Vizuálně, měření                                | Před betonáží   | stavbyvedoucí                | Zápis v SD |  |
|  | Nosné konstrukce před odbedněním                | staveniště | Pevnost betonu                           | Doba tvrdnutí a teplota, nedestruktivní zkouška | Před odbedněním | stavbyvedoucí                | Zápis v SD |  |
|  | Kontrola výškového zaměření stavby              | staveniště | Projektová dokumentace                   | Měření                                          | Každé podlaží   | stavbyvedoucí                | Zápis v SD |  |

|                  |              |                 |              |                                                           |              |
|------------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Zpracoval</b> | <b>Datum</b> | <b>Schválil</b> | <b>Datum</b> | <b>Odsouhlasení zákazníkem-schválil - (jméno, podpis)</b> | <b>Datum</b> |
|                  |              |                 |              |                                                           |              |

**produkt:**
**originál**
**řízená kopie č.**

|  | <b>předmět kontroly</b>                              | <b>místo kontroly</b> | <b>předpis,<br/>kontrolní znak</b>                     | <b>způsob kontroly-<br/>zkoušky</b> | <b>četnost<br/>kontrol</b> | <b>provádí<br/>/<br/>za účasti</b> | <b>výsledek - doklad</b> | <b>opatření při neshodě</b> |
|--|------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
|  | Provádění nosných zdí                                | staveniště            | Projektová dokumentace,<br>pracovní postupy            | měřením                             | 20/podlaží                 | stavbyvedoucí                      | Zápis v SD               |                             |
|  | Příčky, zárubně                                      | staveniště            | Projektová dokumentace,<br>pracovní postupy            | měřením                             | Kompletní dílo             | stavbyvedoucí                      | Zápis v SD               |                             |
|  | Provádění omítek                                     | staveniště            | Pracovní postupy                                       | měřením                             | 5/100 m2                   | stavbyvedoucí                      | Zápis v SD               |                             |
|  | Provádění betonových podlah                          | staveniště            | Projektová dokumentace,<br>pracovní postupy            | Vizuálně,<br>měřením                | 3/místnost                 | stavbyvedoucí                      | Zápis v SD               |                             |
|  | Tepelné izolace nad posledním podlažím a stř. pláště | staveniště            | Projektová dokumentace                                 | Vizuálně,<br>měřením                | 5/100 m2                   | Stavbyvedoucí/TDI                  | Zápis v SD               |                             |
|  | Tepelná izolace podlah                               | staveniště            | Projektová dokumentace                                 | Vizuálně,<br>měřením                | 10/podlaží                 | stavbyvedoucí                      | Zápis v SD               |                             |
|  | Výztuž podlah                                        | staveniště            | Projektová dokumentace                                 | vizuálně                            | 1/místnost                 | stavbyvedoucí                      | Zápis v SD               |                             |
|  | Izolace proti vodě v koupelnách                      | staveniště            | Projektová dokumentace                                 | vizuálně                            | Každá koupelna             | stavbyvedoucí                      | Zápis v SD               |                             |
|  | Vlhkost podlah před montáží PVC                      | staveniště            | Pracovní postup subdodavatele                          | měřením                             | 5/podlaží                  | Vedoucí pokládky/stavbyvedoucí     | Zápis v SD               |                             |
|  | Střešní plášť                                        | staveniště            | Projektová dokumentace                                 | vizuálně                            | 2/realizace                | Stavbyvedoucí, vedoucí PSV         | Zápis v SD               |                             |
|  | Fasáda - KZS                                         | staveniště            | Projektová dokumentace,<br>pracovní postupy, rovinnost | Vizuálně,<br>měřením                | 5/100 m2                   | stavbyvedoucí                      | Zápis v SD               |                             |
|  | Rozvody EI, ZI, VZT, SLP                             | staveniště            | Projektová dokumentace                                 | Soulad s PD,<br>vizuálně            | Průběžně při montáži       | Vedoucí PSV/stavbyvedoucí          | Zápis v SD               |                             |

| <b>Zpracoval</b> | <b>Datum</b> | <b>Schválil</b> | <b>Datum</b> | <b>Odsouhlasení zákazníkem-schválil - (jméno, podpis)</b> | <b>Datum</b> |
|------------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------------------------------------------------|--------------|
|                  |              |                 |              |                                                           |              |

|                                                                                   |                         |                               |                                    |                                     |                            |                                                                                       |                          |                             |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|--|
|  |                         | <b>PLÁN KONTROL A ZKOUŠEK</b> |                                    | <b>ČÍSLO 1</b>                      |                            | stav změny<br><div style="background-color: black; width: 50px; height: 15px;"></div> |                          | počet listů<br>4/5          |  |
| produkt:                                                                          |                         |                               |                                    |                                     |                            | <b>originál</b>                                                                       |                          | <b>řízená kopie č.</b>      |  |
|                                                                                   | <b>předmět kontroly</b> | <b>místo kontroly</b>         | <b>předpis,<br/>kontrolní znak</b> | <b>způsob kontroly-<br/>zkoušky</b> | <b>četnost<br/>kontrol</b> | <b>provádí<br/>/<br/>za účasti</b>                                                    | <b>výsledek - doklad</b> | <b>opatření při neshodě</b> |  |

|                   |                                                             |            |                            |                                             |                                    |                                     |                            |  |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|--|
| Výstupní kontrola | Montáž dlažeb a obkladů                                     | staveniště | Projektová dokumentace     | vizuálně                                    | Průběžně při realizaci             | stavbyvedoucí                       | Zápis v SD                 |  |
|                   | Nátěry, malby                                               | staveniště | Projektová dokumentace     | vizuálně                                    | Průběžně při realizaci             | stavbyvedoucí                       | Zápis v SD                 |  |
|                   | Zkouška vnitřní kanalizace                                  | staveniště | Projektová dokumentace ČSN | Tlaková zk.                                 | Po montáži                         | Vedoucí montér/stavbyvedoucí        | Zápis v SD, protokol       |  |
|                   | Zkouška vnitřního vodovodu                                  | staveniště | Projektová dokumentace ČSN | Tlaková zk.                                 | Po montáži                         | Vedoucí montér/stavbyvedoucí        | Zápis v SD, protokol       |  |
|                   | Revize požárního vodovodu                                   | staveniště | Projektová dokumentace     | Tlaková, vydatnost                          | Po montáži, před předáním          | Vedoucí montér, revizní technik     | Revize požárního vodovodu  |  |
|                   | Zkouška ústředního vytápění                                 | staveniště | Projektová dokumentace     | Tlaková, topná                              | Po montáži, před předáním          | Vedoucí montér/stavbyvedoucí        | Zápis v SD, protokol       |  |
|                   | Kontrola protipožárních nátěrů                              | staveniště | Projektová dokumentace     | Vizuální                                    | Při realizaci, před předáním       | Vedoucí natěračů/stavbyvedoucí      | Protokol                   |  |
|                   | Revize elektroinstalace<br>Revize hromosvodů<br>Zkouška VZT | staveniště | Projektová dokumentace     | měření<br><br>Vizuální, provozní vyzkoušení | Před předáním<br><br>Před předáním | Revizní technik<br>Vedoucí klempířů | Revizní zpráva<br>Protokol |  |

|           |       |          |       |                                                    |       |
|-----------|-------|----------|-------|----------------------------------------------------|-------|
| Zpracoval | Datum | Schválil | Datum | Odsouhlasení zákazníkem-schválil - (jméno, podpis) | Datum |
|           |       |          |       |                                                    |       |





# PLÁN KONTROL A ZKOUŠEK

ČÍSLO 1

stav změny  
[redacted]

počet listů  
5/5

produkt:

originál

řízená kopie č.

|  | předmět kontroly              | místo kontroly | předpis,<br>kontrolní znak | způsob kontroly-<br>zkoušky | četnost<br>kontrol | provádí<br>/<br>za účasti      | výsledek - doklad | opatření při neshodě |
|--|-------------------------------|----------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------------|-------------------|----------------------|
|  | Zkouška nouzového osvětlení   | staveniště     | Projektová dokumentace     | Ověření funkce              | Před předáním      | Vedoucí elektro/stavb yvedoucí | protokol          |                      |
|  | Zkouška požárních ventilátorů | staveniště     | Projektová dokumentace     | Ověření funkce              | Před předáním      | Vedoucí elektro/stavb yvedoucí | Protokol          |                      |
|  | Zkouška výtahu                | staveniště     | Projektová dokumentace     | Revize zdvihacího zařízení  | Před předáním      | revizní technik                | Protokol          |                      |
|  | Zkouška vodovodní přípojky    | staveniště     | Projektová dokumentace     | Vizuální, tlaková           | Při realizaci      | Vedoucí montér/stav byvedoucí  | Protokol          |                      |
|  |                               |                |                            |                             |                    |                                |                   |                      |
|  |                               |                |                            |                             |                    |                                |                   |                      |
|  |                               |                |                            |                             |                    |                                |                   |                      |
|  |                               |                |                            |                             |                    |                                |                   |                      |
|  |                               |                |                            |                             |                    |                                |                   |                      |
|  |                               |                |                            |                             |                    |                                |                   |                      |
|  |                               |                |                            |                             |                    |                                |                   |                      |
|  |                               |                |                            |                             |                    |                                |                   |                      |
|  |                               |                |                            |                             |                    |                                |                   |                      |
|  |                               |                |                            |                             |                    |                                |                   |                      |

|           |       |          |       |                                                    |       |
|-----------|-------|----------|-------|----------------------------------------------------|-------|
| Zpracoval | Datum | Schválil | Datum | Odsouhlasení zákazníkem-schválil - (jméno, podpis) | Datum |
|           |       |          |       |                                                    |       |

**Příloha č. 4 smlouvy - Technické požadavky na digitální zaměření skutečného provedení stavby a další**

Zhotovitel předá objednateli v rámci lhůty pro kompletní dokončení díla zaměření skutečného provedení stavby ověřené autorizovaným zeměměřickým inženýrem (AZI). Součástí zaměření skutečného provedení stavby bude:

- výkres ve formátech DGN a PDF
- technická zpráva ve formátu DOCX
- seznam souřadnic ve formátu TXT
- tabulka s výměrami nově vzniklých zpevněných ploch členěná dle druhu a materiálu

Prostřednictvím AZI (typ oprávnění C – dle § 16f, odst. 1 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství, ve znění pozdějších předpisů) provede zhotovitel posouzení změn v základní prostorové situaci (ZPS) vedené v Digitální technické mapě Jihočeského kraje (DTM JK). Za změnu je považováno též doplnění objektů v DTM JK. V případě, že se změnila situace oproti ZPS vedené v DTM JK, AZI vyhotoví a předá podklad pro aktualizaci DTM (geodetickou aktualizací dokumentaci, tzv. GAD). GAD:

- Bude ve verzi výměnného formátu aktuálně nasazené na Informačním systému Digitální mapy veřejné správy (IS DMVS) / Informačním systému Digitální technické mapy kraje (IS DTM).
- Bude zpracována v souladu s § 5, dle obsahu přílohy č. 3 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě, v pl. znění (vyhláška DTM).
- Bude obsahovat části dle přílohy č. 4 vyhlášky DTM
- Se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy formou tzv. změnových vět.

Předáním podkladu pro aktualizaci DTM se zde rozumí vložení GAD do Portálu DMVS a předání protokolu o zpracovatelnosti objednateli.

Dále zhotovitel předá objednateli samostatný soubor změnové dokumentace s vymezením odvozených prvků dopravní infrastruktury (obvod a osa komunikace, silniční uzly, ochranné pásmo, příp. obvod mostu). Soubor bude zpracován dle obsahu přílohy č. 1 vyhlášky DTM ve verzi výměnného formátu aktuálně nasazené na IS DMVS/IS DTM.

Zhotovitel předá objednateli rovněž samostatné soubory změnové dokumentace se zpracovanými prvky technické infrastruktury. Soubory budou členěny jednotlivě dle příslušných skupin prvků dle přílohy č. 1 vyhlášky DTM (rDTI v portálu IS DMVS), a to v členění dle dotčených subjektů (SÚBJ). Soubor bude zpracován dle obsahu přílohy č. 1 vyhlášky DTM ve verzi výměnného formátu aktuálně nasazené na IS DMVS/IS DTM.

Zhotovitel předá objednateli také objekty, které nejsou součástí DTM, ale jsou součástí pasportu komunikací, v samostatném výkresu passport.dgn, v němž bude každý z jevů zpracován jako samostatná vrstva. Objekty, které jsou součástí passportů, budou upřesněny zástupcem objednatele před předáním stavby.

Dále zhotovitel předá objednateli po dokončení stavby krom dvou (2) paré tištěné závěrečné zprávy i oddělené digitální soubory v následující podobě:

- Technická zpráva - PDF
- Doklady o výsledcích zkoušek a měření - PDF
- Doklady prokazující shodu - PDF
- Stavební deník - PDF
- Prohlášení o nakládání s odpady, včetně příloh (povolení skládkování, vážní lístky apod.) - PDF
- Zaměření skutečného provedení - ZIP
- Digitálně autorizované výkresy obsahující provedené nepodstatné odchylky od projektové dokumentace povolení stavby (pakliže byly provedeny) - PDF
- Ostatní dokumenty (např. protokoly předání staveniště/stavby, geodetické doklady, zápisy z KD, archeologie, fotodokumentace apod.) - ZIP

Pokud se stavba týká mostu, budou povinnou součástí Ostatních dokumentů i tyto:

- Mostní list - PDF
- 1. hlavní mostní prohlídka – PDF.