

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **W109-2025 Muzeum expozice - změna užívání**

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

TRE BAU s.r.o.
Spartakovců 6014/3
708 00 Ostrava-Poruba

IČO: **29390150**

DIČ: **CZ29390150**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			242 789,70
PSV			530 632,39
MON			85 465,91
Vedlejší náklady			10 000,00
Ostatní náklady			20 000,00
Celkem			888 888,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	888 888,00 CZK
Snížená DPH	12 %	106 666,56 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

995 554,56 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 01	Architektonicko-stavební řešení	0,00	888 888,00	186 666,48	1 075 554,48	100
A	Investice	0,00	237 563,23	49 888,28	287 451,51	27
B	Opravy	0,00	651 324,77	136 778,20	788 102,97	73
Celkem za stavbu		0,00	888 888,00	186 666,48	1 075 554,48	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			5 339,10	0,6
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			125 261,47	14,1
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			13 418,45	1,5
64	Výplně otvorů	HSV			4 764,90	0,5
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			10 336,65	1,2
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			11 402,55	1,3
96	Bourání konstrukcí	HSV			31 618,24	3,6
99	Staveništní přesun hmot	HSV			3 587,62	0,4
711	Izolace proti vodě	PSV			15 669,19	1,8
720	Zdravotechnická instalace	PSV			87 846,00	9,9
730	Ústřední vytápění	PSV			10 000,00	1,1
766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře	PSV			198 750,00	22,4
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			20 007,07	2,3
776	Podlahy a stěny povlakové	PSV			31 911,56	3,6

781	Obklady keramické	PSV			109 381,13	12,3
784	Malby	PSV			57 067,44	6,4
M21	Elektromontáže	MON			85 465,91	9,6
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			37 060,72	4,2
VN	Vedlejší náklady	VN			10 000,00	1,1
ON	Ostatní náklady	ON			20 000,00	2,3
Cena celkem					888 888,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	W109-2025	Muzeum expozice - změna užívání
O:	SO 01	Architektonicko-stavební řešení
R:	A	Investice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				3 357,39
1	340271615R00	Zazdívká otvorů pl.do 4 m2, pórobet.tvár.,tl.15 cm 0,9*2,1*0,15	m3	0,28350	8 370,00	2 372,90
				0,28350		
2	317940911RAA	Osazení válcovaných profilů dodatečně vysekání drážky, dodávka profilů, zapravení l 100 dl. 1300 mm : 1,3*8,34/1000	t	0,01084	90 819,93	984,49
				0,01084		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				4 990,42
3	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm 114 : 0,6*2,95	m2	1,77000	236,50	418,61
				1,77000		
4	968061125R00	Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	3,00000	26,00	78,00
5	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 0,8*2*3	m2	4,80000	572,00	2 745,60
				4,80000		
6	971033621R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.10 cm, MVC Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). 0,7*2,05	m2	1,43500	194,00	278,39
				1,43500		
7	971033631R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.15 cm, MVC Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). 1,1*2,95 1,1*2,15	m2	5,61000	262,00	1 469,82
				3,24500		
				2,36500		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				126,87
8	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	0,22778	557,00	126,87
Díl: 730		Ústřední vytápění				10 000,00
9	730-001.RXX	Výměna těles ÚT - demontáž 2 kusů deskových těles ÚT vč. odvozu a likvidace - výměna 1ks těles vytápění za litinové článkové 1x 16/500/160, 1x zaslepení po demontáži tělesa - nutná úprava rozvodů - vypuštění a napuštění systému - zkoušky a revize	soub	1,00000	10 000,00	10 000,00
Díl: 766		Konstrukce truhlářské, okna a dveře				121 750,00
10	766662811R00	Demontáž prahů dveří 1křídlových	kus	3,00000	250,00	750,00
11	766-001.RXX	D+M dveře vnitřní dřevěné jednokřídle 800x1970 mm vč. obložkové zárubně Kompletní provedení a dodávka dle PD a výpidu prvků. - dubový práh - replika dubových dveří - barva bílá - kování mosazné - obložková zárubně tl. 100-150 mm - kování: klika-klika, zámek dózický 1/P : 1	kus	1,00000	25 000,00	25 000,00
				1,00000		
12	766-002.RXX	D+M dveře vnitřní dřevěné jednokřídle 600x1970 mm vč. obložkové zárubně Kompletní provedení a dodávka dle PD a výpidu prvků. - dubový práh - replika dubových dveří	kus	1,00000	25 000,00	25 000,00

Položkový rozpočet

S:	W109-2025	Muzeum expozice - změna užívání
O:	SO 01	Architektonicko-stavební řešení
R:	A	Investice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		- barva bílá - kování mosazné - obložková zárubeeň tl. 100-150 mm - kování: klika-klika, zámek dózický 3/L : 1		1,00000		
13	766-003.RXX	D+M dveře vnitřní dřevěné jednokřídlé 900x1970 mm vč. obložkové zárubně	kus	1,00000	30 000,00	30 000,00
		Kompletní provedení a dodávka dle PD a výpidu prvků.				
		- dubový práh - replika dubových dveří - barva bílá - kování mosazné - obložková zárubeeň tl. 100-150 mm - kování: klika-klika, zámek dózický 4/P : 1		1,00000		
14	766-004.RXX	D+M dveře vstupní dřevěné jednokřídlé 800x1970 mm vč. obložkové zárubně, EW 30 DP3	kus	1,00000	40 000,00	40 000,00
		Kompletní provedení a dodávka dle PD a výpidu prvků.				
		- dubový práh - replika dubových dveří - barva bílá - kování mosazné - obložková zárubeeň tl. 100-150 mm - kování: klika-klika, zámek dózický 5/P : 1		1,00000		
15	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstrukce, v objektech výšky do 6 m	%	1,00000	1 000,00	1 000,00
Díl: M21		Elektromontáže				65 625,00
16	M21-001.RXX	Dopojení EZS viz samostatný položkový rozpočet	soub	1,00000	65 625,00	65 625,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				16 713,55
17	979086213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	2,70783	1 310,00	3 547,26
18	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,70783	336,50	911,18
19	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	51,44877	28,20	1 450,86
20	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,70783	490,00	1 326,84
21	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs, skupina odpadu 170904	t	2,70783	3 500,00	9 477,41
Díl: VN		Vedlejší náklady				5 000,00
22	005124010R	Koordinační a kompletační činnost	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
		Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.				
		Kompletační činnost (fotodokumentace, vzorkování, zkoušky, revize, průběžný úklid, uvedení dotčených ploch do původního stavu, dodržování BOZP, aj.)				
Díl: ON		Ostatní náklady				10 000,00
23	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
		Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. Zabezpečení proti vniknutí nepovolaných osob.				
24	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00

Položkový rozpočet

S:	W109-2025	Muzeum expozice - změna užívání
O:	SO 01	Architektonicko-stavební řešení
R:	A	Investice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

Celkem						237 563,23
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	W109-2025	Muzeum expozice - změna užívání
O:	SO 01	Architektonicko-stavební řešení
R:	B	Opravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				1 981,71
1	317121151RT2	Montáž ŽB překladů do 105 cm dodatečně do rýh včetně dodávky	kus	1,00000	816,00	816,00
2	340271610R00	Zazdívká otvorů pl.do 4 m2, pórobet.tvár.,tl.10 cm 0,7*2,1*0,1	m3	0,14700	7 930,00	1 165,71
				0,14700		
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				125 261,47
3	601011141RT3	Omítka na stropěch/podhledech štuková vápenná, vnitřní, ručně tloušťka vrstvy 4 mm <i>Včetně pomocného lešení.</i>	m2	64,60000	272,50	17 603,50
		105 : 3,85		3,85000		
		111 : 8,2		8,20000		
		112 : 5,04		5,04000		
		113 : 1,08		1,08000		
		114 : 10,23		10,23000		
		115 : 14,3		14,30000		
		116 : 21,9		21,90000		
		<i>Mezisoučet</i>		<i>64,60000</i>		
4	601016193R00	Penetrace hloubková stropů <i>105 : 3,85</i> <i>111 : 8,2</i> <i>112 : 5,04</i> <i>113 : 1,08</i> <i>114 : 10,23</i> <i>115 : 14,3</i> <i>116 : 21,9</i> <i>Mezisoučet</i>	m2	64,60000	90,70	5 859,22
				3,85000		
				8,20000		
				5,04000		
				1,08000		
				10,23000		
				14,30000		
				21,90000		
				<i>64,60000</i>		
5	602011112R00	Omítka na stěnách jádrová vápenocementová, ručně <i>112 : (3,8+1,75)*2*1,8-0,6*1,8*2</i> pod obklad kuchyň : 3 <i>113 : (0,8+1,4)*2*1,8-0,6*1,8</i>	m2	27,66000	368,50	10 192,71
				17,82000		
				3,00000		
				6,84000		
6	602011141RT3	Štuk na stěnách vápenný vnitřní, ručně tloušťka vrstvy 4 mm <i>vč. ostění</i> <i>112 : (3,8+1,75)*2*(2,95-1,8)</i> <i>105 : (3,5+1,1)*2*2,95-3,5*1-0,8*2*2</i> <i>111 : (4,75+1,6)*2*2,95-0,6*2*2-0,8*2*2</i> <i>113 : (0,8+1,4)*2*(2,95-1,8)</i> <i>114 : (3,8+2,8)*2*2,95-0,8*2</i> <i>115 : (2,75+5,2)*2*2,95-0,8*2*2</i> <i>116 : (4,5+5,2)*2*2,95-0,8*2</i>	m2	206,80500	212,00	43 842,66
				12,76500		
				20,44000		
				31,86500		
				5,06000		
				37,34000		
				43,70500		
				55,63000		
7	602031101R00	Přilnavostní a penetrační nátěr stěn <i>vč. ostění</i> <i>112 : (3,8+1,75)*2*2,95-0,6*2</i> pod obklad kuchyň : 3 <i>105 : (3,5+1,1)*2*2,95-3,5*1-0,8*2*2</i> <i>111 : (4,75+1,6)*2*2,95-0,6*2*2-0,8*2*2</i> <i>113 : (0,8+1,4)*2*2,95-0,6*2</i> <i>114 : (3,8+2,8)*2*2,95-0,8*2</i>	m2	235,30500	111,50	26 236,51
				31,54500		
				3,00000		
				20,44000		
				31,86500		
				11,78000		
				37,34000		

Položkový rozpočet

S:	W109-2025	Muzeum expozice - změna užívání
O:	SO 01	Architektonicko-stavební řešení
R:	B	Opravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		115 : (2,75+5,2)*2*2,95-0,8*2*2		43,70500		
		116 : (4,5+5,2)*2*2,95-0,8*2		55,63000		
8	612433214RT3	Omítka sanační vnitřní, sušící	m2	3,50000	1 589,99	5 564,97
		105 : 3,5*1		3,50000		
9	612473185R00	Příplatek za zabudované rohové lišty v ploše stěn	m2	206,80500	57,70	11 932,65
10	612481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky - vnitřní stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit	m2	9,00000	353,00	3 177,00
		nové vyzdívký + překlad : 2*4+1		9,00000		
11	622904121R00	Ruční čištění ocelovým kartáčem	m2	3,50000	243,50	852,25
		105 : 3,5*1		3,50000		
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				13 418,45
12	631343891R00	Penetrace hloubková	m2	9,97000	147,50	1 470,58
		112 : 5,04		5,04000		
		113 : 1,08		1,08000		
		105 : 3,85		3,85000		
13	632411110R00	Samonivelační stěrka, ruční zpracování tl. do 10 mm	m2	9,97000	649,00	6 470,53
		112 : 5,04		5,04000		
		113 : 1,08		1,08000		
		105 : 3,85		3,85000		
14	632451011R00	Vyrovnávací potěr ze směsi , v pásu, tl.20 mm	m2	6,12000	894,99	5 477,34
		112 : 5,04		5,04000		
		113 : 1,08		1,08000		
Díl: 64		Výplně otvorů				4 764,90
15	648922441R00	Osazení parapetních desek teracových	m	4,20000	422,00	1 772,40
		1,2*2		2,40000		
		0,6*3		1,80000		
16	58387010R	Parapet teraco desky	m2	0,59850	5 000,00	2 992,50
		1,2*0,25*1,05		0,31500		
		0,6*0,15*3*1,05		0,28350		
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				10 336,65
17	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	64,60000	160,01	10 336,65
		105 : 3,85		3,85000		
		111 : 8,2		8,20000		
		112 : 5,04		5,04000		
		113 : 1,08		1,08000		
		114 : 10,23		10,23000		
		115 : 14,3		14,30000		
		116 : 21,9		21,90000		
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				11 402,55
18	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	64,60000	176,51	11 402,55
		105 : 3,85		3,85000		
		111 : 8,2		8,20000		
		112 : 5,04		5,04000		
		113 : 1,08		1,08000		
		114 : 10,23		10,23000		
		115 : 14,3		14,30000		

Položkový rozpočet

S:	W109-2025	Muzeum expozice - změna užívání
O:	SO 01	Architektonicko-stavební řešení
R:	B	Opravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		116 : 21,9		21,90000		

Díl: 96	Bourání konstrukcí		26 627,82
----------------	---------------------------	--	------------------

19	963016111R00	Demontáž podhledu SDK, kovová kce., 1xoplašť.12,5 mm	m2	5,04000	209,49	1 055,83
----	--------------	--	----	---------	--------	----------

112 : 5,04 5,04000

20	965042121RT1	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2 ručně	m3	0,18360	6 890,00	1 265,00
----	--------------	--	----	---------	----------	----------

112 : 5,04*0,03 0,15120

113 : 1,08*0,03 0,03240

21	965081713RT1	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 ručně, dlaždice keramické	m2	6,12000	130,51	798,72
----	--------------	---	----	---------	--------	--------

112 : 5,04 5,04000

113 : 1,08 1,08000

22	968061125R00	Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	4,00000	26,00	104,00
----	--------------	---	-----	---------	-------	--------

23	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	5,60000	572,00	3 203,20
----	--------------	---	----	---------	--------	----------

0,8*2*2 3,20000

0,6*2*2 2,40000

24	968096001R00	Bourání parapetů plastových š. do 20 cm	m	4,80000	58,20	279,36
----	--------------	---	---	---------	-------	--------

0,6+1,2+1,2+0,6*3 4,80000

25	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	3,50000	135,50	474,25
----	--------------	---	----	---------	--------	--------

105 : 3,5*1 3,50000

26	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	26,16000	170,01	4 447,46
----	--------------	--	----	----------	--------	----------

(1,75+3,8)*2*1,8-0,6*1,8*2 17,82000

1,5 1,50000

(0,8+1,4)*2*1,8-0,6*1,8 6,84000

27	96-001.RXX	Demontáž kuchyňské linky vč. zařizovacích předmětů vč. odborného odpojení úschova a zpětná montáž vč. napojení	kus	1,00000	15 000,00	15 000,00
----	------------	--	-----	---------	-----------	-----------

Díl: 99	Staveništní přesun hmot		3 460,75
----------------	--------------------------------	--	-----------------

28	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	6,21319	557,00	3 460,75
----	--------------	--	---	---------	--------	----------

Díl: 711	Izolace proti vodě		15 669,19
-----------------	---------------------------	--	------------------

29	711212000RT4	Penetrace podkladu pod hydroizolační hmoty včetně dodávky	m2	16,65000	74,30	1 237,10
----	--------------	---	----	----------	-------	----------

30	711210020RA0	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou	m2	16,65000	865,99	14 418,73
----	--------------	-------------------------------------	----	----------	--------	-----------

Nanesení hydroizolační stěrky ve dvou vrstvách. Vlepení těsnicí pásky do spoje podlaha-stěna, stěna/stěna přitlačení a uhlazení, přetažení pásky další vrstvou izolační stěrky.

112 - stěny : (3,8+1,75)*2*0,3+5 8,33000

112 - podlaha : 5,04 5,04000

113 - podlaha : 1,08 1,08000

113 - stěny : (0,8+1,4)*2*0,5 2,20000

31	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, v objektech výšky do 6 m	t	0,00882	1 514,99	13,36
----	--------------	--	---	---------	----------	-------

Díl: 720	Zdravotnická instalace		87 846,00
-----------------	-------------------------------	--	------------------

32	720-001.RXX	Zdravotnická instalace viz samostatný položkový rozpočet	soub	1,00000	87 846,00	87 846,00
----	-------------	--	------	---------	-----------	-----------

Díl: 766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře		77 000,00
-----------------	--	--	------------------

33	766662811R00	Demontáž prahů dveří 1křídlových	kus	4,00000	250,00	1 000,00
----	--------------	----------------------------------	-----	---------	--------	----------

34	766-001.RXX	D+M dveře vnitřní dřevěné jednokřídle 800x1970 mm vč. obložkové zárubně	kus	2,00000	25 000,00	50 000,00
----	-------------	---	-----	---------	-----------	-----------

Položkový rozpočet

S:	W109-2025	Muzeum expozice - změna užívání
O:	SO 01	Architektonicko-stavební řešení
R:	B	Opravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Kompletní provedení a dodávka dle PD a výpidu prvků.

- dubový práh
- replika dubových dveří
- barva bílá
- kování mosazné
- obložková zárubeeň tl. 100-150 mm
- kování: klika-klika, zámek dózický

1/P : 1

1,00000

2/L : 1

1,00000

35	766-002.RXX	D+M dveře vnitřní dřevěné jednokřídlé 600x1970 mm vč. obložkové zárubně	kus	1,00000	25 000,00	25 000,00
----	-------------	---	-----	---------	-----------	-----------

Kompletní provedení a dodávka dle PD a výpidu prvků.

- dubový práh
- replika dubových dveří
- barva bílá
- kování mosazné
- obložková zárubeeň tl. 100-150 mm
- kování: klika-klika, zámek dózický

3/L : 1

1,00000

36	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstrukce, v objektech výšky do 6 m	%	1,00000	1 000,00	1 000,00
----	--------------	---	---	---------	----------	----------

Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				20 007,07
-----------------	--	------------------------------------	--	--	--	------------------

37	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby penetrační nátěr	m2	6,12000	61,80	378,22
----	--------------	--	----	---------	-------	--------

112 : 5,04

5,04000

113 : 1,08

1,08000

38	771575102R00	Montáž podlah z dlaždic hladkých keramických, do tmele, 100 x 100 mm	m2	6,12000	1 500,00	9 180,00
----	--------------	--	----	---------	----------	----------

112 : 5,04

5,04000

113 : 1,08

1,08000

39	59760985R	Dlaždice keramická 100 x 100 mm, dobové provedení	m2	6,85440	1 500,00	10 281,60
----	-----------	---	----	---------	----------	-----------

6,12*1,12

6,85440

40	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, v objektech výšky do 6 m	t	0,18481	905,00	167,25
----	--------------	---	---	---------	--------	--------

Díl: 776		Podlahy a stěny povlakové				31 911,56
-----------------	--	----------------------------------	--	--	--	------------------

41	776101101R00	Vysávání podlahy průmyslovým vysavačem pod povlakové podlahy	m2	3,85000	10,10	38,89
----	--------------	--	----	---------	-------	-------

105 : 3,85

3,85000

42	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC	m	67,70000	19,80	1 340,46
----	--------------	--	---	----------	-------	----------

114 : (3,8+2,85+0,6)*2

14,50000

111 : (4,75+1,6)*2+(1,35+1,1)*2

17,60000

115 : (5,2+2,75)*2

15,90000

116 : (5,2+3,95+0,7)*2

19,70000

43	776421100R00	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu	m	72,00000	106,00	7 632,00
----	--------------	---	---	----------	--------	----------

105 : (3,5+1,1)*2

9,20000

111 : (4,75+1,6)*2

12,70000

114 : (3,8+2,85+0,6)*2

14,50000

Položkový rozpočet

S:	W109-2025	Muzeum expozice - změna užívání
O:	SO 01	Architektonicko-stavební řešení
R:	B	Opravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		116 : (5,2+3,95+0,7)*2		19,70000		
		115 : (5,2+2,75)*2		15,90000		
		Mezisoučet		72,00000		
44	776511810R00	Odstranění povlakové podlahy z PVC lepených bez podložky	m2	1,48500	59,41	88,22
		"6a" : 1,35*1,1		1,48500		
45	776521100R00	Lepení povlakové podlahy z pásů PVC na lepidlo	m2	3,85000	384,00	1 478,40
		105 : 3,85		3,85000		
46	776994111R00	Svařování spojů povlakových pásů nebo čtverců z vinylu (PVC) na podlahách	m	3,85000	72,20	277,97
		105 : 3,85		3,85000		
47	28342458R	Lišta soklová měkké PVC	m	73,44000	200,00	14 688,00
		72*1,02		73,44000		
48	28412285R	Podlahovina PVC tl. 2,0 mm	m2	4,23500	1 500,00	6 352,50
		3,85*1,1		4,23500		
49	998776101R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, v objektech výšky do 6 m	t	0,02041	741,00	15,12
Díl: 781		Obklady keramické				109 381,13
50	781101210RT1	Penetrace podkladu pod obklady penetrační nátěr	m2	30,90000	55,30	1 708,77
		včetně dodávky materiálu.				
		112 : (3,8+1,75)*2*1,8		19,98000		
		kuchyňská linka : 3		3,00000		
		113 : (0,8+1,4)*2*1,8		7,92000		
51	781475111R00	Montáž obkladů stěn obkládačkami keramickými, do tmele, do 100 x 100 mm	m2	30,90000	1 635,00	50 521,50
		112 : (3,8+1,75)*2*1,8		19,98000		
		kuchyňská linka : 3		3,00000		
		113 : (0,8+1,4)*2*1,8		7,92000		
52	597623051R	Dlaždice keramická 100 x 100 mm, dobové provedení	m2	34,60800	1 635,00	56 584,08
		30,9*1,12		34,60800		
53	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, v objektech výšky do 6 m	t	0,62628	905,00	566,78
Díl: 784		Malby				57 067,44
54	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	300,30000	53,51	16 069,05
		stěny :				
		105 : (2+1,1)*2*2,95		18,29000		
		(1,35+1,1)*2*2,95		14,45500		
		111 : (4,75+1,6)*2*2,95		37,46500		
		112 : (3,8+1,75)*2*0,85		9,43500		
		113 : (0,8+1,4)*2*2,95		12,98000		
		114 : (3,8+2,8)*2*2,95		38,94000		
		115 : (2,75+5,2)*2*2,95		46,90500		
		116 : (4,5+5,2)*2*2,95		57,23000		
		Mezisoučet		235,70000		
		stropy :				
		105 : 3,85		3,85000		
		111 : 8,2		8,20000		
		112 : 5,04		5,04000		

Položkový rozpočet

S:	W109-2025	Muzeum expozice - změna užívání
O:	SO 01	Architektonicko-stavební řešení
R:	B	Opravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

113 :	1,08			1,08000	
114 :	10,23			10,23000	
115 :	14,3			14,30000	
116 :	21,9			21,90000	
	Mezisoučet			64,60000	

55	784491600R00	Válečkování 1x, 2x barvy, výška do 5 m	m2	216,85500	31,99	6 937,19
----	--------------	--	----	-----------	-------	----------

stěny :						
112 :	(3,8+1,75)*2*(2,95-1,5)			16,09500		
105 :	(3,5+1,1)*2*2,95-3,5*1-0,8*2*2			20,44000		
111 :	(4,75+1,6)*2*2,95-0,6*2*2-0,8*2*2			31,86500		
113 :	(0,8+1,4)*2*2,95-0,6*2			11,78000		
114 :	(3,8+2,8)*2*2,95-0,8*2			37,34000		
115 :	(2,75+5,2)*2*2,95-0,8*2*2			43,70500		
116 :	(4,5+5,2)*2*2,95-0,8*2			55,63000		

56	784011222RT2	Zakrytí podlah, včetně odstranění včetně papírové lepenky	m2	64,60000	21,30	1 375,98
----	--------------	---	----	----------	-------	----------

105 :	3,85			3,85000	
111 :	8,2			8,20000	
112 :	5,04			5,04000	
113 :	1,08			1,08000	
114 :	10,23			10,23000	
115 :	14,3			14,30000	
116 :	21,9			21,90000	

57	784450010RAB	Malba z malíř. směsí jednobarevná s bílým stropem dvojnásobná vč. penetrace	m2	64,60000	109,00	7 041,40
----	--------------	---	----	----------	--------	----------

strop :						
105 :	3,85			3,85000		
111 :	8,2			8,20000		
112 :	5,04			5,04000		
113 :	1,08			1,08000		
114 :	10,23			10,23000		
115 :	14,3			14,30000		
116 :	21,9			21,90000		
	Mezisoučet			64,60000		

58	784450021RA0	Malba ze směsí, penetrace 1x, barevná 2x	m2	206,80500	124,00	25 643,82
----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------

stěny :						
112 :	(3,8+1,75)*2*(2,95-1,8)			12,76500		
105 :	(3,5+1,1)*2*2,95-3,5*1-0,8*2*2			20,44000		
111 :	(4,75+1,6)*2*2,95-0,6*2*2-0,8*2*2			31,86500		
113 :	(0,8+1,4)*2*(2,95-1,8)			5,06000		
114 :	(3,8+2,8)*2*2,95-0,8*2			37,34000		
115 :	(2,75+5,2)*2*2,95-0,8*2*2			43,70500		
116 :	(4,5+5,2)*2*2,95-0,8*2			55,63000		

Díl: M21		Elektromontáže			19 840,91	
-----------------	--	-----------------------	--	--	------------------	--

59	M21-002.RXX	Úprava elektroinstalace	soub	1,00000	19 840,91	19 840,91
----	-------------	-------------------------	------	---------	-----------	-----------

Kompletní provedení a dodávka dle PD a TZ.

- výměna stávajících vypínačů 8ks a zásuvek 15ks za keramické – repliky historických

Položkový rozpočet

S:	W109-2025	Muzeum expozice - změna užívání
O:	SO 01	Architektonicko-stavební řešení
R:	B	Opravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

- posunutí vypínačů 2ks u přemístěním dveří na WC a m.č.116
- revize

Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	20 347,17
-----------------	--	------------------

60	979086213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	3,29653	1 310,00	4 318,45
61	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,29653	336,50	1 109,28
62	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	62,63408	28,20	1 766,28
63	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	3,29653	490,00	1 615,30
64	979990107R00	Poplatek za uložení sutí - směs, skupina odpadu 170904	t	3,29653	3 500,00	11 537,86

Díl: VN	Vedlejší náklady	5 000,00
----------------	-------------------------	-----------------

65	005124010R	Koordináční a kompletační činnost	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
----	------------	-----------------------------------	--------	---------	----------	----------

Koordinační a technologických dodávek stavby.

Kompletační činnost (fotodokumentace, vzorkování, zkoušky, revize, průběžný úklid, uvedení dotčených ploch do původního stavu, dodržování BOZP, aj.)

Díl: ON	Ostatní náklady	10 000,00
----------------	------------------------	------------------

66	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
----	----------	---------------------	--------	---------	----------	----------

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. Zabezpečení proti vniknutí nepovolaných osob.



67	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
----	------------	----------------------------------	--------	---------	----------	----------

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

Celkem	651 324,77
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Pokud specifikace položky obsahuje požadavky na určité obchodní názvy nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení nebo jsou pro jeho organizační složku příznačné, např. patenty a vynálezy, užité vzory, normy, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, účastník poptávkového řízení to při zpracování nabídky bude chápat jako vymezení kvalitativního standardu. V tomto případě je účastník poptávkového řízení oprávněn v nabídce uvést i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení, které splňuje minimálně požadované standardy a odpovídá uvedeným parametrům.

Popis	Počet	Cena za kus Kč
 Pasivní infračervený detektor PIR s vysokou odolností proti VF rušení. Patentovaná technologie počítání impulsů, převádí každý pohybový signál na pulsní výstup, který určuje celkovou pohybovou energii.	4	2500
 LCD klávesnice K32LCD+, umožňuje snadný přístup ke všem bezpečnostním funkcím systému. Pomocí této LCD klávesnice K32LCD+ může být ovládán systém MG5000, MG5050, MG5075 a Spectra SP série.	1	5000
Nastavení ústředny, vč. přenastavení stávajících čidel	1	2500
Drážkování a sekání	95	75
Vrtání - průraz	4	500
Drobný materiál	1	500
Kabel 8x2x0,5	125	130
Doprava	2	1000
Koordinace a spolupráce s jinými profesemi	3	500
Celkem zkoušky, měření, revize, dokladová část	1	5000
Celkem		

Celkem HW	montáž/práce	celkem práce	Cena celkem Kč
10000	500	2000	12000
5000	1000	1000	6000
2500	2500	2500	5000
7125	75	7125	14250
2000	500	2000	4000
0	500	500	500
0	75	9375	9375
2000	1000	2000	4000
1500	500	1500	3000
5000	2500	2500	7500
			65625

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : Zdravotně technické instalace	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Muzejní expozice-změna užívání,Slezská 390/13,O.-Hrabůvka	SKP :
Projektant :	Renata Kabelíková	Počet měrných jednotek :
Objednatel :	MOB Ostrava-Jih,Horní 3,O.-Hrabůvka	Náklady na MJ :
Počet listů :	3	Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu	Ing. Miroslav Pytel	Zhotovitel :

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Z	Dodávka celkem	0	Ztížené výrobní podmínky
R	Montáž celkem	0	Oborová přírážka
N	HSV celkem	13 950	Přesun stavebních kapacit
ZRN	PSV celkem	73 896	Mimostaveništní doprava
	ZRN celkem	87 846	Zařízení staveniště
			Provoz investora
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)
RN II.a III.hlavy		87 846	Ostatní VRN
ZRN+VRN+HZS		87 846	VRN celkem
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
R.Kabelíková	Jméno :	Jméno :	
Datum : 8 / 2025	Datum :	Datum :	
Podpis:	Podpis:	Podpis :	
Základ pro DPH	12 % činí :	87 846 Kč	
DPH	12 % činí :	10 542 Kč	
Základ pro DPH	0 % činí :	0 Kč	
DPH	0 % činí :	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		98 388 Kč	

Poznámka :
ÚRS Praha a.s.

Stavba :	Muzejní expozice-změna užívání,Slezská 390/13,O.-Hrabůvka
Objekt :	Zdravotně technické instalace

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž
97 Proražení otvoru a ost.bourací práce	6 750	0	0	0
930 Hodinové zúčtovací sazby	7 200	0	0	0
0 0	0	0	0	0
0 0	0	0	0	0
0 0	0	0	0	0
Celkem HSV	13 950			
721 Vnitřní kanalizace	0	15 763	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	13 661	0	0
723 Vnitřní plynovod	0	0	0	0
724 Strojní vybavení	0	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	44 472	0	0
726 Instalační prefabrikáty	0	0	0	0
Celkem PSV		73 896		
CELKEM OBJEKT	13 950	73 896	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	87 846
Oborová přírážka	0	0,0	87 846
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	87 846
Mimostaveništní doprava	0	0,0	87 846
Zařízení staveniště	0	0,0	87 846
Provoz investora	0	0,0	87 846
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	87 846
Rezerva rozpočtu	0	0,0	87 846
CELKEM VRN			

Položkový rozpočet

Stavba :	Muzejní expozice-změna užívání,Slezská 390/13,O.-Hrabůvka
Objekt :	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
Díl: 97		Proražení otvoru a ost.bourací práce						
1	9711011R	Sekání otvoru ve stáv.zdivu,stropu (vč.zpětné úpravy povrchu;odvozu suti a poplatku za skládku)	ks	2,00	3 000,00	6 000,00		
2	9711012R	Sekání drážek ve stáv.zdivu (vč zpětné úpravy povrchu;odvozu suti a poplatku za skládku)	m	5,00	150,00	750,00		
	Celkem za	97 Proražení otvoru a ost.bourací práce				6 750,00		
Díl: 930		Hodinové zúčtovací sazby						
3	1111R	Náklady na vícepráce při napojení na stávající rozvody	hod	8,00	450,00	3 600,00		
4	1112R	Ztížená montáž	hod	8,00	450,00	3 600,00		
	Celkem za	930 Hodinové zúčtovací sazby				7 200,00		
	Celkem za	HSV				13 950,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	Muzejní expozice-změna užívání,Slezská 390/13,O.-Hrabůvka
Objekt :	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
Díl: 721		Vnitřní kanalizace						
1	721170975	Oprava - potrubí plastové - krácení potrubí DN100	kus	2,00	20,10	40,20		
2	721171915	Oprava - potrubí plastové - propojení DN110	kus	2,00	496,00	992,00	0,00122	0,002
3	721171803	DMTZ - potrubí plastové - do DN75	m	5,00	17,59	87,95	0,00210	0,011
4	721171808	DMTZ - potrubí plastové - od DN110	m	5,00	47,00	235,00	0,00263	0,013
5	721174024	Potrubí PP-HT odpadní hrdlové D 75	m	2,00	626,00	1 252,00	0,01115	0,022
6	721174025	Potrubí PP-HT odpadní hrdlové D 110	m	6,00	788,00	4 728,00	0,01115	0,067
7	721174043	Potrubí PP-HT připojovací D 50	m	5,00	583,00	2 915,00	0,00100	0,005
8	721194107	Vyvedení odpadních výpustek -D 50	kus	3,00	131,00	393,00		
9	721194109	Vyvedení odpadních výpustek D 110	kus	1,00	161,00	161,00		
10	72128100R	Požární manžeta -CP644 -110	kus	2,00	2 000,00	4 000,00	0,00035	0,001
11	721290123	Zkouška těsnosti kanalizace kouřem -DN 300	m	13,00	57,40	746,20		
12	721290821	DMTZ kanalizace-přesun hmot výška -6m	t	0,03	5 000,00	130,00		
13	998721101	Kanalizace přesun hmot výška -6m	t	0,10	865,00	82,18		
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				15 762,53		0,121
Díl: 722		Vnitřní vodovod						
14	722170801	DMTZ-potrubí z plast.trubek -doDN25	m	10,00	29,50	295,00	0,00025	0,003
15	722171913	Oprava-přeřezání plast. trubky do Dn25	kus	1,00	14,40	14,40		
16	722173963	Oprava-propojení plast. trubky do Dn25	kus	1,00	55,21	55,21		
17	722173202	Potrubí plast. PP-R PN20 D 20x2,8	m	6,00	504,00	3 024,00	0,00112	0,007
18	722173203	Potrubí plast. PP-R PN20 D 25x3,5	m	6,00	696,00	4 176,00	0,00147	0,009
19	722181221	Izol. potrubí trubiciemi PE 10mm -DN 22mm	m	12,00	81,50	978,00	0,00003	0,000
20	722190901	Uzavření-otevření vodovodního potrubí	kus	2,00	118,51	237,02		
21	72219091R	Vypuštění a napuštění vodovodního potrubí	kus	2,00	103,00	206,00		
22	72219092R	Odkalení a odvzdušnění vodovodního potrubí	kus	2,00	500,00	1 000,00		
23	722220111	Nástěnka závitová,pro výtokový ventil G 1/2"	kus	1,00	312,00	312,00	0,00023	0,000
24	722220121	Nástěnka závitová pro baterii G 1/2	pár	3,00	627,00	1 881,00	0,00047	0,001
25	722290226	Zkouška tlaku potrubí do DN 50	m	12,00	64,61	775,32	0,00019	0,002
26	722290234	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	12,00	56,20	674,40	0,00001	0,000
27	722290821	DMTZ vodovod přesun hmot výšky -6m	t	0,00	5 000,00	15,00		
28	998722101	Vodovod přesun hmot výška -6 m	t	0,02	919,99	17,48		
	Celkem za	722 Vnitřní vodovod				13 660,83		0,022
Díl: 723		Vnitřní plynovod						
	Celkem za	723 Vnitřní plynovod						
Díl: 725		Zařizovací předměty						
29	725110811	DMTZ klozet splachovací,výlevka	soub	1,00	334,00	334,00	0,01485	0,015
30	72511203R	Klozet kombi keramický-dobový+sedátko s krytem	soub	1,00	10 000,00	10 000,00	0,04450	0,045
31	725210821	DMTZ umyvadel/dřezů ocel.,lit., keram.	soub	2,00	216,50	433,00	0,02300	0,046
32	72521160R	Umyvadlokeramické-dobové, bez otvoru	soub	1,00	5 000,00	5 000,00	0,02502	0,025
33	725240811	DMTZ van ocel, akrylát.	soub	1,00	391,99	391,99	0,08800	0,088
34	72524910R	Dod.a mont.van ocel. 1600x800 vč.podpěr a krytu-dobová	soub	1,00	10 000,00	10 000,00	0,00039	0,000
35	725590811	DMTZ zařizovací předměty přesun hmot výšky 6m	t	0,15	2 279,99	339,72		
36	725813111	Ventil rohový s přípoj. trubičkou TE 67 G 1/2	soub	1,00	288,00	288,00	0,00030	0,000
37	725812610	Baterie dřezové. nástěnné-dobové G 1/2"	soub	1,00	1 800,00	1 800,00	0,00175	0,002

Položkový rozpočet

Stavba :	Muzejní expozice-změna užívání,Slezská 390/13,O.-Hrabůvka
Objekt :	Zdravotně technické instalace

38	725822611	Baterie umyvadl. nástěnné-dobové G 1/2"	soub	1,00	1 800,00	1 800,00	0,00154	0,002
39	725841321	Baterie vanové nástěnné-dobové+držák+sprch.růžice	soub	1,00	5 000,00	5 000,00	0,00214	0,002
40	725852120	Zápachové uzávěrky umyvadlové -plast. D 50	soub	1,00	1 500,00	1 500,00	0,00049	0,000
41	725862126	Zápachové uzávěrky dřezové -plast. D 50	soub	1,00	1 500,00	1 500,00	0,00049	0,000
42	72586213R	Zápachové uzávěrky vanové -plast. D 50	soub	1,00	2 000,00	2 000,00	0,00055	0,001
43	72598011R	Dvířka 30/30 cm - ocel.	kus	2,00	2 000,00	4 000,00	0,00100	0,002
44	998725101	Zařiz.předměty přesun hmot výška -6 m	t	0,08	1 083,00	85,56		
	Celkem za	725 Zařizovací předměty				44 472,27		0,228
Díl:	726	Instalační prefabrikáty						
	Celkem za	726 Instalační prefabrikáty						
	Celkem za	PSV				73 895,62		0,371

Položkový rozpočet

Stavba :	<i>Muzejní expozice-změna užívání,Slezská 390/13,O.-Hrabůvka</i>
Objekt :	<i>Zdravotně technické instalace</i>

Položkový rozpočet

Stavba :	<i>Muzejní expozice-změna užívání,Slezská 390/13,O.-Hrabůvka</i>
Objekt :	<i>Zdravotně technické instalace</i>

Položkový rozpočet

Stavba :	<i>Muzejní expozice-změna užívání,Slezská 390/13,O.-Hrabůvka</i>
Objekt :	<i>Zdravotně technické instalace</i>

Položkový rozpočet

Stavba :	<i>Muzejní expozice-změna užívání,Slezská 390/13,O.-Hrabůvka</i>
Objekt :	<i>Zdravotně technické instalace</i>

|

Položkový rozpočet

Stavba :	<i>Muzejní expozice-změna užívání,Slezská 390/13,O.-Hrabůvka</i>
Objekt :	<i>Zdravotně technické instalace</i>

Položkový rozpočet

Stavba :	<i>Muzejní expozice-změna užívání,Slezská 390/13,O.-Hrabůvka</i>
Objekt :	<i>Zdravotně technické instalace</i>

Seznam poddodavatelů, s jejichž pomocí účastník předpokládá realizaci veřejné zakázky

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce		Věcné vymezení části plnění VZ, kterou hodlá účastník zadat poddodavateli, vč. hodnoty v Kč bez DPH	% podíl na plnění VZ
VZ 81.25 „Muzejní expozice II, změna užívání stavby na ul. Slezská 13, Ostrava-Hrabůvka“			
1. Název:	Elspet s.r.o.	D+M elektrozařízení	20 %
Sídlo / místo podnikání:	Palackého 353, 768 61 Bystřice pod Hostýnem		
Tel., fax:			
E-mail:			
IČO:	63489996		
DIČ:	CZ63489996		
Spisová značka v obchodním rejstříku:	C 21700		
Osoba oprávněná jednat za účastníka:	Mgr. Stanislav Malant		
Osoby zmocněné k dalším jednáním:			
2. Název:			
Sídlo / místo podnikání:			
Tel., fax:			
E-mail:			
IČO:			
DIČ:			
Spisová značka v obchodním rejstříku:			
Osoba oprávněná jednat za účastníka:			
Osoby zmocněné k dalším jednáním:			

Osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka zadávacího řízení

Podpis osoby:	
Titul, jméno, příjmení, funkce:	Bc. Ondřej Kovář, jednatel
Datum:	16.12.2025

