

Krycí list nabídky
podané uchazečem v rámci
výzvy veřejné zakázky malého rozsahu

**„Opravy opěrné zdi mezi Horním náměstím a
ulicí Pod Baštou v Jablonci nad Nisou“**

Název zadavatele: statutární město Jablonec nad Nisou
Sídlo: Mírové náměstí 3100/19, 467 51 Jablonec nad Nisou
IČ: 00262340
tel.: +420 483 357 111
fax: +420 483 357 353
číslo účtu: 121451/0100

Účastník:	SaM silnice a mosty a.s.
IČ (u fyzických osob rovněž RČ)	25018094
DIČ:	CZ25018094
Sídlo (místo podnikání a bydliště) uchazeče:	Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa
Adresa pro doručování (liší-li se od sídla uchazeče):	
Identifikátor datové schránky:	5idcg8m
Možnost příjmu poštovních datových zpráv (ano/ne):	ano
Statutární orgán uchazeče:	Ing. Dušan Drahoš, předseda představenstva a ředitel podniku
Osoba zmocněná k jednání:	
Zápis v obchodním rejstříku (či jiné evidenci):	vedený Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 972
Telefon, fax, (e-mail):	487 834 467-8, 487 834 466, sam-cl@sam-cl.cz
Bankovní spojení:	KB Česká Lípa, č.ú. 254242-421/0100

„Opravy opěrné zdi mezi Horním náměstím a ulicí Pod Baštou v Jablonci nad Nisou“	Nabídková cena
CENA CELKEM BEZ DPH	3 185 241,91 Kč
DPH 21%	668 900,80 Kč
CENA CELKEM VČETNĚ DPH	3 854 142,71 Kč

Uchazeč prohlašuje, že podává nabídku na základě zadávacích podmínek uvedených v zadávací dokumentaci. Před podáním nabídky si vyjasnil veškerá sporná ustanovení a případné technické nejasnosti. Nabídková cena obsahuje veškeré náklady nutné ke kompletní realizaci veřejné zakázky.

Uchazeč prohlašuje, že při podpisu Smlouvy o dílo bude mít uzavřeno pojištění v souladu s ustanovením článku 14. závazného návrhu uvedené Smlouvy.

V České Lípě dne 21.08.2017

.....
Ing. Dušan Drahoš
předseda představenstva a ředitel podniku

Věcné připomínky:

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód:

Stavba: Opravy opěrné zdi mezi Horním nám. a ul.Pod Baštou v Jablonci nad Nisou

JKSO:

Místo: Horní nám., Jablonec nad Nisou

CC-CZ:

Datum: 21. 10. 2016

Objednatel:

Magistrát města Jablonec nad Nisou

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing.Brožek,API studio

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS a individuálně v odpovídající cenové soustavě ÚRS "R" nebo "SP"-srovnatelnými položkami.

Ve spolupráci s projektantem většina výkazů výměr-rozměrů je odečtena z PD automatickým vygenerováním, programem umožňující tuto aplikaci, a takto určená celková množství jsou převzata do rozpočtu (soutpisu prací).

Vedlejší náklady jsou uvedeny pro všechny části oprav v části A)-vyšší zed'

Náklady z rozpočtů	3 185 241,91
--------------------	--------------

Cena bez DPH	3 185 241,91
--------------	--------------

DPH základní	21,00%	ze	3 185 241,91	668 900,80
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	3 854 142,71
------------	---	-----	--------------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Opravy opěrné zdi mezi Horním nám. a ul.Pod Baštou v Jablonci nad Nisou
Objekt: Opravy opěrné zdi mezi Horním nám. a ul.Pod Baštou v Jablonci nad Nisou
Část: 1 - část A) Vyšší zed' /dl.75,00m, výš.6,70-9,70m/

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 21. 10. 2016

Objednatel:
Magistrát města Jablonec nad Nisou

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
Ing.Brožek,API studio

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	2 416 840,09
--------------------	--------------

Cena bez DPH	2 416 840,09
--------------	--------------

DPH základní	21,00%	ze	2 416 840,09	507 536,42
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	2 924 376,51
------------	-------	--------------

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Opravy opěrné zdi mezi Horním nám. a ul.Pod Baštou v Jablonci nad Nisou

Objekt: Opravy opěrné zdi mezi Horním nám. a ul.Pod Baštou v Jablonci nad Nisou

Část: 1 - část A) Vyšší zeď /dl.75,00m, výš.6,70-9,70m/

Místo:

Datum:

21. 10. 2016

Objednatel: Magistrát města Jablonec nad Nisou

Projektant:

Ing.Brožek,API studio

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu

2 416 840,09

HSV - Práce a dodávky HSV

2 336 840,09

9 - Sanace, ostatní konstrukce a práce, bourání

2 147 292,20

991 - Poplatky za skládky

56,63

997 - Přesun sutě

40 091,21

998 - Přesun hmot

149 400,05

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

80 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště,ostatní vedlejší náklady

80 000,00

Celkové náklady za stavbu

2 416 840,09

ROZPOČET

Stavba: Opravy opěrné zdi mezi Horním nám. a ul.Pod Baštou v Jablonci nad Nisou

Objekt: Opravy opěrné zdi mezi Horním nám. a ul.Pod Baštou v Jablonci nad Nisou

Část: 1 - část A) Vyšší zed' /dl.75,00m, výš.6,70-9,70m/

Místo:

Datum:

21. 10. 2016

Objednatel: Magistrát města Jablonec nad Nisou

Projektant:

Ing.Brožek,API studio

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 416 840,09

HSV - Práce a dodávky HSV

2 336 840,09

9 - Sanace, ostatní konstrukce a práce, bourání

2 147 292,20

1	K	629991001	Zakrytí podélných ploch fólií volně položenou, chodník	m2	212,500	16,00	3 400,00
85,0*2,50					212,500		
2	K	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	616,200	52,00	32 042,40
78,0*(6,8+9,0)/2					616,200		
leš1 Součet					616,200		
3	K	941111221	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	36 972,000	1,00	36 972,00
leš1*60					36 972,000		
4	K	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	616,200	32,00	19 718,40
leš1					616,200		
Součet					616,200		
5	K	975024251	Odstranění podepření uvolněného kamenného zdiva dřevěnou výztuhou	m2	26,000	674,00	17 524,00
6	K	985131111	Očištění ploch stěn tlakovou vodou vč.ručního dočištění	m2	621,600	149,00	92 618,40
Očištění líce kamene vč.odstranění vegetace (uchycené trávy na stěně apod.)							
"odečteno projektantem z dokumentace-celková plocha vč.ploch říms" 593,0					593,000		
"plocha krycí desky" 28,60					28,600		
pl1 Součet					621,600		
7	K	985221012	Postupné rozebírání kamenného zdiva pro další použití přes 1 do 3 m3 vč. fixování okolního zdiva např. vyklínováním, rozepřením,	m3	46,500	2 590,00	120 435,00
V množství zahrnuto i částečné rozebrání lokálně poškozené krycí desky resp.římsy.							
"určeno projektantem z dokumentace" 140,0*0,35-2,5					46,500		
"2,5m3 chybějící kámen"							
Součet					46,500		
8	K	98522R001	dtto, ale příplatek za značení jednotlivých kamenů pro zpětné zdění (nákras,foto)	kpl	1,000	10 750,00	10 750,00
9	K	62995R002	Očištění vnějších ploch rozebraného kamene tvrdého povrchu,otlučením zbytků betonu (malty) vč.deponování na určenou staveništní meziskládu do vzdálenosti 100m	m2	487,000	303,00	147 561,00

"očštění plochy kamene a ploch spár po vybourání" 487,0

487,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Součet					487,000		
10	K	629995219	Očištění plochy líce stěn degradovaného betonu otryskáním	m2	140,000	210,00	29 400,00
Celková množství lokálně poškozených ploch určena projektovou dokumentací a činí 140,0m2.							
11	K	629995223SP	dtto, ale příplatek k cenám za ztížené otryskání jednotlivých ploch do 5m2 /lokálně poškozené plochy/	m2	140,000	64,00	8 960,00
12	K	977131210SP	Vrty D do 20mm pro kotvení do prostého betonu (vrtané otvory ve sparách)	m	537,000	177,00	95 049,00
Srovnatelná položka-zahrnuje i drobná přisekání kamene pro zahnutou část ocelového prutu (kotva-viz projektová dokumentace)							
"u přezdění hl. 60cm" 0,60*140					84,000		
"ponechaná zeď" do hl.100cm 1ks vrtu na m2 " 1,00*453					453,000		
Součet					537,000		
13	K	98542R006	Injektáž v kamenném zdivu hloubky do 400 mm injektážní cementovou suspenzí Weber.tec 942, kompletizované provedení včetně vrtů prům.15mm	ks	906,000	220,00	199 320,00
Souhrnná cena zahrnuje zhotovení a osazení přípravku pro zabezpečení odvodňovačů ve zdivu.							
"PD předpokládané 2vrty na /m2; hl.vrtu cca do 350mm"							
453,0*2					906,000		
Součet					906,000		
14	K	98542R006a	Příplatek za monitoring při injektáži (průběžné sledování případného odtržení kamenného obkladu tlakem injektážní hmoty)	kpl	1,000	13 500,00	13 500,00
15	K	98514R007	Vysekání (vyškrabání) vč.vyčištění spár kamenného zdiva délky spáry na 1m2 upravované plochy do 6m	m	2 475,000	122,00	301 950,00
(590,0-140,0)*6,00 " 6,0m délka spar na 1m2"					2 475,000		
16	K	985223211SP	Přezdívání kamenného zdiva postupné,objemu přes 1 do 3 m3 z původních očištěných a nových kamenů na maltu Weber.mix vápenný 2,5	m3	49,000	9 760,00	478 240,00
V množství zahrnuto i případné přezdění lokálně poškozené krycí desky resp.řimsy. Jednotková cena zahrnuje i drobné kamenické úpravy spojené s přezdíváním /tj.přisekání ploch pro spáru,úprava hran apod./ .Přemístění kamene z mezískládky vzdál.50m vč.svislého převážně ručního přesunu je zahrnuto ve staveništním přesunu hmot.							
140,0*0,35					49,000		
Součet					49,000		
17	M	583900000	dodávka-kamenicky opracovaný žulový kámen přizpůsobený rozměrům stáv.kamene (2,5m3 - doplnění chybějícího kamene)	t	6,250	2 950,00	18 437,50
2,5*2,500					6,250		
Součet					6,250		
18	K	98567R003	Postupné zalití spoje /kámen x stěna/ ze ŽB tř. C 20/25 XF4	m3	11,500	2 250,00	25 875,00
11,50					11,500		
19	K	98636R004	dtto,ale výztuž stěny svařovanými sítěmi KARI 100/100/5	t	0,648	27 500,00	17 820,00
0,648					0,648		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	K	985232111	Hloubkové spárování kamenného zdiva hl do 80 mm spárovací maltou Weber.color klinker (spárovací hmota odolná vodě i abraz třídy CG2 W,A)	m2	593,000	360,00	213 480,00

Vč. krycí desky. Délka spáry do 6 m/m2

21	K	98556R005	Zhotovení a montáž kotev z betonářské oceli D 14 dl. 100cm vč. povrchové úpravy pokovením, osazení na chemickou kotvu-kilogramová cena kompletizovaného provedení	kg	823,796	125,00	102 974,50
----	---	-----------	---	----	---------	--------	------------

1,0*(140+453)*1,208*1,15

823,796

Součet

823,796

22	K	98556R005a	Dtto, ale dodávka chemická kotva HILTI HIT-HY 200A, složení materiálu hybridní uretanové metakrylátové lepidlo	ks	593,000	225,00	133 425,00
----	---	------------	--	----	---------	--------	------------

140+453

593,000

Součet

593,000

23	K	98700R007	Vyčištění a nové vyspádování dna stávajících odvodňovacích otvorů ve stěně (dl. 2,10m)	ks	53,000	180,00	9 540,00
----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

24	K	98700SC08	Demontáž skříně rozvaděče vč. souvisejícího poškozeného kamenného obložení + osazení nové rozvod. skříně s obložením novými kamennými deskami v původním provedení-souhrnná cena	kpl	1,000	7 800,00	7 800,00
----	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------

25	K	952901411a	Vyčištění prostranství celé stavby po dokončení	m2	300,000	35,00	10 500,00
----	---	------------	---	----	---------	-------	-----------

991 - Poplatky za skládky

56,63

26	K	17 01 01-O	Stavební suť (beton, malta, kámen, drtě)	t	56,626	1,00	56,63
----	---	------------	--	---	--------	------	-------

997 - Přesun sutě

40 091,21

27	K	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava vybouraných hmot do 10 m na meziskládku a zpět	t	56,626	120,00	6 795,12
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

28	K	979082121	Vnitrostaveništní vodorovná doprava vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m na meziskládku a zpět	t	169,878	120,00	20 385,36
----	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------

29	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	56,626	120,00	6 795,12
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

30	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	509,634	12,00	6 115,61
----	---	-----------	---	---	---------	-------	----------

998 - Přesun hmot

149 400,05

31	K	998153200SP	Přesun hmot ruční pro opěrné kamenné zdi výšky do 9 m vč. vodorovné dopravní vzdálenosti do 50 m (z meziskládky)	t	146,184	665,00	97 212,36
----	---	-------------	--	---	---------	--------	-----------

Deponie do 100m a uložení kamene na staveništní meziskládku z důvodu očištění a ošetření pro zpětné použití zahrnuto v M.J. položkách bourání a čištění kamene.

32	K	998153221	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro zdi za zvětšený přesun ZKD 50 m	t	146,184	357,00	52 187,69
----	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

80 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště, ostatní vedlejší náklady

80 000,00

/ pro celou stavbu /

33	K	031002000	Související (přípravné) práce před zřízením staveniště - zhotovení dřevěné plochy z hranolů a fošen pro dočasnou deponii kamene	Kč	1,000	30 000,00	30 000,00
----	---	-----------	---	----	-------	-----------	-----------

Místo určeno v PD v příloze zásady organizace výstavby.

34	K	032002000	Zřízení a následné zrušení zařízení staveniště (buňky ZS, TOI apod.)	Kč	1,000	15 000,00	15 000,00
----	---	-----------	--	----	-------	-----------	-----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
35	K	034002000	Zabezpečení staveniště-mobilní oplocení staveniště vč.vymezení a vlastní označení staveniště (výstražné tabulky,dopravní značení),náklady spojené se záborem chodníku atd.	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00
36	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	25 000,00	25 000,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Opravy opěrné zdi mezi Horním nám. a ul.Pod Baštou v Jablonci nad Nisou

Objekt: Opravy opěrné zdi mezi Horním nám. a ul.Pod Baštou v Jablonci nad Nisou

Část: 2 - část B) Nižší zed'-část navazující na vysokou zed' /dl.15,60m, výš.1,75-3.30m/

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 21. 10. 2016

Objednatel:

IČ:

Magistrát města Jablonec nad Nisou

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

Ing.Brožek,API studio

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	393 894,42
--------------------	------------

Cena bez DPH	393 894,42
--------------	------------

DPH základní	21,00%	ze	393 894,42	82 717,83
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	476 612,25
------------	-------	------------

REKAPITULACE ROZPOČTU



Stavba: Opravy opěrné zdi mezi Horním nám. a ul.Pod Baštou v Jablonci nad Nisou
Objekt: Opravy opěrné zdi mezi Horním nám. a ul.Pod Baštou v Jablonci nad Nisou
Část: 2 - část B) Nižší zeď-část navazující na vysokou zeď /dl.15,60m, výš.1,75-3,30m/
Místo: Datum: 21. 10. 2016
Objednatel: Magistrát města Jablonec nad Nisou Projektant: Ing.Brožek,API studio
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu	393 894,42
HSV - Práce a dodávky HSV	306 959,02
9 - Sanace, ostatní konstrukce a práce, bourání	260 203,14
991 - Poplatky za skládky	7,05
997 - Přesun sutě	5 013,97
998 - Přesun hmot	41 734,86
PSV - Práce a dodávky PSV	86 935,40
767 - Konstrukce zámečnické	86 935,40
Celkové náklady za stavbu	393 894,42



ROZPOČET

Stavba: Opravy opěrné zdi mezi Horním nám. a ul.Pod Baštou v Jablonci nad Nisou

Objekt: Opravy opěrné zdi mezi Horním nám. a ul.Pod Baštou v Jablonci nad Nisou

Část: 2 - část B) Nižší zeď-část navazující na vysokou zeď /dl.15,60m, výš.1,75-3,30m/

Místo:

Datum: 21. 10. 2016

Objednatel: Magistrát města Jablonec nad Nisou

Projektant: Ing.Brožek,API studio

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

393 894,42

HSV - Práce a dodávky HSV

306 959,02

9 - Sanace, ostatní konstrukce a práce, bourání

260 203,14

1	K	629991001	Zakrytí podélných ploch fólií volně položenou, chodník	m2	40,000	16,00	640,00
16,0*2,50					40,000		

2	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeníové podlahy do 1,9 m	m2	36,000	41,00	1 476,00
3	K	985131111	Očištění ploch stěn tlakovou vodou vč.ručního dočištění	m2	48,100	149,00	7 166,90

Očištění líce kamene vč.odstranění vegetace (uchycené trávy na stěně apod.)

"odečteno projektantem z dokumentace-celková plocha vč.ploch říms" 39,50

39,500

"plocha krycí desky" 8,60

8,600

pl1

Součet

48,100

4	K	985221012	Postupné rozebírání kamenného zdiva pro další použití přes 1 do 3 m3 vč. fixování okolního zdiva např. vyklínováním, rozepráním,	m3	9,800	2 590,00	25 382,00
---	---	-----------	--	----	-------	----------	-----------

V množství zahrnuto i částečné rozebrání lokálně poškozené krycí desky resp. římsy.

Fakturace rezervní plochy dle skutečnosti potvrzené TDI.

"1/3 z celkové plochy určeno projektantem z dokumentace" 13,00*0,35

4,550

"další plocha rezervní-případné defekty zdiva zjištěné v průběhu stavby" 15,0*0,35

5,250

Součet

9,800

5	K	98522R001	dtto, ale příplatek za značení jednotlivých kamenů pro zpětné zdění (nákras,foto)	kpl	1,000	10 750,00	10 750,00
6	K	62995R002	Očištění vnějších ploch rozebraného kamene tvrdého povrchu, otlučením zbytků betonu (malty) vč.deponování na určenou staveništní meziskládu do vzdálenosti 100m	m2	99,600	303,00	30 178,80

"očštění plochy kamene a ploch spár po vybourání" 48,40+51,20

99,600

Součet

99,600

7	K	629995219	Očištění plochy líce stěn degradovaného betonu otryskáním	m2	28,000	210,00	5 880,00
13,0+15,0					28,000		

8	K	629995223SP	dtto, ale příplatek k cenám za ztížené otryskání jednotlivých ploch do 5m2 /lokálně poškozené plochy/	m2	28,000	64,00	1 792,00
9	K	977131210SP	Vrty D do 20mm pro kotvení do prostého betonu (vrtané otvory ve sparách)	m	31,800	177,00	5 628,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Srovnatelná položka zahrnuje i drobná přisekání kamene pro zahnutou část ocelového prutu (kotva-viz projektová dokumentace)

"u přezdění hl. 60cm" 0,60*(13+15) 16,800
 "ponechaná zeď hl.100cm" 1,00*15 15,000
 Součet 31,800

10	K	98542R006	Injektáž v kamenném zdivu hloubky do 400 mm injektážní cementovou suspenzí Weber.tec 942, kompletizované provedení včetně vrtů prům.15mm	ks	40,000	220,00	8 800,00
----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

"PD předpokládané 2vrtý na /m2; hl.vrtu cca do 350mm"

(48,0-13,0-15,0)*2 40,000
 Součet 40,000

11	K	98542R006a	Příplatek za monitoring při injektáži (průběžné sledování případného odtržení kamenného obkladu tlakem injektážní hmoty)	kpl	1,000	13 500,00	13 500,00
12	K	98514R007	Vysekání (vyškrabání) vč.vyčištění spár kamenného zdiva délky spáry na 1m2 upravované plochy do 6m	m	69,000	122,00	8 418,00

(39,50-13,0-15,0)*6,00 " 6,00m délka spar na 1m2" 69,000

13	K	985223211SP	Přezdívání kamenného zdiva postupné,objemu přes 1 do 3 m3 z původních očištěných kamenů na maltu Weber.mix vápenný 2,5	m3	9,800	9 760,00	95 648,00
----	---	-------------	--	----	-------	----------	-----------

V množství zahrnuto i případné přezdění lokálně poškozené krycí desky. Jednotková cena zahrnuje i drobné kamenické úpravy spojené s přezdíváním. Přemístění kamene z meziskládky vzdál.50m vč.svislého převážně ručního přesunu je zahrnuto ve stavebníhnm přesunu hmot.

13,0*0,35 4,550
 "další plocha rezervní-případné defekty zdiva zjištěné v průběhu stavby" 15,0*0,35 5,250
 Součet 9,800

14	K	98567R003	Postupné zalití spoje /kámen x stěna/ ze ŽB tř. C 20/25 XF4	m3	2,370	2 250,00	5 332,50
15	K	98636R004	dtto,ale výztuž stěny svařovanými sítěmi KARI 100/100/5	t	0,127	27 500,00	3 492,50
16	K	985232111	Hloubkové spárování kamenného zdiva hl do 80 mm spárovací maltou Weber.color klinker (spárovací hmota odolná vodě i abraz třídy CG2 W,A)	m2	48,100	360,00	17 316,00

Vč.krycí desky.

17	K	98556R005	Zhotovení a montáž kotev z betonářské oceli D 14 dl.100cm vč.povrchové úpravy pokovením, osazení na chemickou kotvu-kilogramová cena kompletizovaného provedení	kg	66,682	120,00	8 001,84
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

1,0*48*1,208*1,15 66,682

18	K	98556R005a	Dtto,ale dodávka chemická kotva HILTI HIT-HY 200A, složení materiálu hybridní uretanové metakrylátové lepidlo	ks	48,000	225,00	10 800,00
----	---	------------	---	----	--------	--------	-----------

48 48,000
 Součet 48,000

991 - Poplatky za skládky

7,05

19	K	17 01 01-O	Stavební suť (beton,malta,kámen,drtě)	t	7,052	1,00	7,05
----	---	------------	---------------------------------------	---	-------	------	------

997 - Přesun sutě

5 013,97

20	K	979082111	Vnitrostavební vodorovná doprava vybouraných hmot do 10 m na meziskládku a zpět	t	7,052	120,00	846,24
21	K	979082121	Vnitrostavební vodorovná doprava vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m na meziskládku a zpět	t	21,156	120,00	2 538,72

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	7,052	132,00	930,86
23	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	63,468	11,00	698,15

998 - Přesun hmot

41 734,86

24	K	998153211SP	Přesun hmot ruční pro opěrné kamenné zdi výšky do 6 m vč. vodorovné dopravní vzdálenosti do 50 m (z meziskládky)	t	25,187	1 300,00	32 743,10
----	---	-------------	--	---	--------	----------	-----------

Deponie do 100m a uložení kamene na staveništní meziskládku z důvodu očištění a ošetření pro zpětné použití zahrnuto v M.J. položkách bourání a čištění kamene.

25	K	998153221	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro zdi za zvětšený přesun ZKD 50 m	t	25,187	357,00	8 991,76
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

PSV - Práce a dodávky PSV

86 935,40

767 - Konstrukce zámečnické

86 935,40

26	K	767161R01	Demontáž ocelového zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1m zábradlí přes 20 kg vč. vysekání stáv. zakotvených profilů sloupků + odvoz na řízenou skládku (resp. sběrné suroviny)	m	15,600	500,00	7 800,00
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

15,60

15,600

27	K	767000000	Dílenská dokumentace zámečnických konstrukcí (náklady na zhotovení dílenské dokumentace)	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00
28	K	767161214a	Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do hmotnosti 30 kg osazení na chemickou kotvu do desky římsy	m	15,600	209,00	3 260,40
29	K	98556R005b	dodávka chemická kotva HILTI HIT-HY 200A	ks	16,000	880,00	14 080,00

16

16,000

Součet

16,000

30	M	140000R02	Zhotovení a dodávka materiálu konstrukce venkovního zábradlí (složitost-těžká mat. tyčovina 30/30 a 20/30, tyče ploché 10/20 a 5/20, prořez, spoj. prostředky, svary) + doprava výrobní-stavba -kilogramová cena	kg	379,830	120,00	45 579,60
----	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

345,30*1,10

379,830

31	M	140000R02a	úprava povrchu žárové zinkování	kg	345,300	18,00	6 215,40
----	---	------------	---------------------------------	----	---------	-------	----------

345,30

345,300

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Opravy opěrné zdi mezi Horním nám. a ul.Pod Baštou v Jablonci nad Nisou
Objekt: Opravy opěrné zdi mezi Horním nám. a ul.Pod Baštou v Jablonci nad Nisou
Část: 3 - část C) Nižší zed'-konečná část /dl.24,50m, výš.0,95-3,00m/

JKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 21. 10. 2016
Objednatel: IČ:
Magistrát města Jablonec nad Nisou DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
Ing.Brožek,API studio DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:

Náklady z rozpočtu 374 507,40

Cena bez DPH 374 507,40

DPH	základní	21,00%	ze	374 507,40	78 646,55
	snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 453 153,95

REKAPITULACE ROZPOČTU



Stavba: Opravy opěrné zdi mezi Horním nám. a ul.Pod Baštou v Jablonci nad Nisou

Objekt: Opravy opěrné zdi mezi Horním nám. a ul.Pod Baštou v Jablonci nad Nisou

Část: 3 - část C) Nižší zeď-konečná část /dl.24,50m, výš.0,95-3,00m/

Místo:

Datum:

21. 10. 2016

Objednatel: Magistrát města Jablonec nad Nisou

Projektant:

Ing.Brožek,API studio

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu

374 507,40

HSV - Práce a dodávky HSV

374 507,40

9 - Sanace, ostatní konstrukce a práce, bourání

317 011,36

997 - Přesun sutě

6 037,76

991 - Poplatky za skládky

8,48

998 - Přesun hmot

51 458,28

Celkové náklady za stavbu

374 507,40



ROZPOČET

Stavba: Opravy opěrné zdi mezi Horním nám. a ul.Pod Baštou v Jablonci nad Nisou

Objekt: Opravy opěrné zdi mezi Horním nám. a ul.Pod Baštou v Jablonci nad Nisou

Část: 3 - část C) Nižší zeď-konečná část /dl.24,50m, výš.0,95-3,00m/

Místo: Datum: 21. 10. 2016
 Objednatel: Magistrát města Jablonec nad Nisou Projektant: Ing.Brožek,API studio
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

374 507,40

HSV - Práce a dodávky HSV

374 507,40

9 - Sanace, ostatní konstrukce a práce, bourání

317 011,36

1	K	629991001	Zakrytí podélných ploch fólií volně položenou, chodník	m2	61,250	16,00	980,00
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

24,50*2,50

61,250

2	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešenišové podlahy do 1,9 m	m2	22,000	41,00	902,00
3	K	985131111	Očištění ploch stěn tlakovou vodou vč.ručního dočištění	m2	57,800	149,00	8 612,20

Očištění líce kamene vč.odstranění vegetace (uchycené traviny na stěně apod.)

"odečteno projektantem z dokumentace-celková plocha vč.ploch říms" 48

48,000

"plocha krycí desky" 9,80

9,800

pl1_1

Součet

57,800

4	K	985221012	Postupné rozebírání kamenného zdiva pro další použití přes 1 do 3 m3 vč. fixování okolního zdiva např. vyklínováním, rozepráním,	m3	12,600	2 590,00	32 634,00
---	---	-----------	--	----	--------	----------	-----------

V množství zahrnuto i částečné rozebrání lokálně poškozené krycí desky resp. římsy.

Fakturace rezervní plochy dle skutečnosti potvrzené TDI.

"1/3 z celkové plochy určeno projektantem z dokumentace" 16,00*0,35

5,600

"další plocha rezervní-případné defekty zdiva zjištěné v průběhu stavby" 20,0*0,35

7,000

Součet

12,600

5	K	98522R001	dtto, ale příplatek za značení jednotlivých kamenů pro zpětné zdění (nákras, foto)	kpl	1,000	10 750,00	10 750,00
6	K	62995R002	Očištění vnějších ploch rozebraného kamene tvrdého povrchu, otlučením zbytků betonu (malty) vč.deponování na určenou staveništní meziskládu do vzdálenosti 100m	m2	139,700	303,00	42 329,10

"očistění plochy kamene a ploch spár po vybourání" 60,90+78,80

139,700

Součet

139,700

7	K	629995219	Očištění plochy líce stěn degradovaného betonu otryskáním	m2	36,000	210,00	7 560,00
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

16,0+20

36,000

8	K	629995223SP	dtto, ale příplatek k cenám za ztížené otryskání jednotlivých ploch do 5m2 /lokálně poškozené plochy/	m2	36,000	64,00	2 304,00
9	K	977131210SP	Vrty D do 20mm pro kotvení do prostého betonu (vrtané otvory ve sparách)	m	33,600	177,00	5 947,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Srovnatelná položka zahrnuje i drobná přisekání kamene pro zahnutou část ocelového prutu (kotva-viz projektová dokumentace)

"u přezdění hl. 60cm" 0,60*(16+20) 21,600
 "ponechaná zeď hl.100cm" 1,00*12 12,000
 Součet 33,600

10	K	98542R010	Injektáž v kamenném zdivu hloubky do 400 mm injektážní cementovou suspenzí Weber.tec 942, kompletizované provedení včetně vrtů prům.15mm	kpl	26,000	220,00	5 720,00
----	---	-----------	--	-----	--------	--------	----------

"PD předpokládané 2vrtý na /m2; hl.vrtu cca do 350mm"

(49,0-16,0-20,0)*2 26,000
 Součet 26,000

11	K	98542R006a	Příplatek za monitoring při injektáži (průběžné sledování případného odtržení kamenného obkladu tlakem injektážní hmoty)	kpl	1,000	13 500,00	13 500,00
12	K	98514R007	Vysekání (vyškrabání) vč.vyčištění spár kamenného zdiva délky spáry na 1m2 upravované plochy do 6m	m	78,000	122,00	9 516,00

(49,0-16,0-20,0)*6,00 " 6,00m délka spar na 1m2" 78,000

13	K	985223211SP	Přezdivání kamenného zdiva postupně,objemu přes 1 do 3 m3 z původních očištěných kamenů na maltu Weber.mix vápenný 2,5	m3	12,600	9 760,00	122 976,00
----	---	-------------	--	----	--------	----------	------------

V množství zahrnuto i případné přezdění lokálně poškozené krycí desky. Jednotková cena zahrnuje i drobné kamenické úpravy spojené s přezdiváním. Přemístění kamene z meziskládky vzdál.50m vč.svislého převážně ručního přesunu je zahrnuto ve staveništním přesunu hmot.

16,0*0,35 5,600
 "další plocha rezervní-případné defekty zdiva zjištěné v průběhu stavby" 20,0*0,35 7,000
 Součet 12,600

14	K	98567R003	Postupné zalití spoje /kámen x stěna/ ze ŽB tř. C 20/25 XF4	m3	2,920	2 250,00	6 570,00
15	K	98636R004	dtto,ale výztuž stěny svařovanými sítěmi KARI 100/100/5	t	0,187	27 500,00	5 142,50
16	K	985232111	Hloubkové spárování kamenného zdiva hl do 80 mm spárovací maltou Weber.color klinker (spárovací hmota odolná vodě i abraz třídy CG2 W,A)	m2	57,800	360,00	20 808,00

Vč.krycí desky.

17	K	98556R005	Zhotovení a montáž kotev z betonářské oceli D 14 dl.100cm vč.povrchové úpravy pokovením, osazení na chemickou kotvu-kilogramová cena kompletizovaného provedení	kg	73,628	120,00	8 835,36
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

1,0*53*1,208*1,15 73,628

18	K	98556R005a	Dtto,ale dodávka chemická kotva HILTI HIT-HY 200A, složení materiálu hybridní uretanové metakrylátové lepidlo	ks	53,000	225,00	11 925,00
----	---	------------	---	----	--------	--------	-----------

53 53,000
 Součet 53,000

997 - Přesun sutě

6 037,76

19	K	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava vybouraných hmot do 10 m na meziskládku a zpět	t	8,480	120,00	1 017,60
20	K	979082121	Vnitrostaveništní vodorovná doprava vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m na meziskládku a zpět	t	25,440	120,00	3 052,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
21	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	8,480	132,00	1 119,36
22	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	76,320	11,00	839,52

991 - Poplatky za skládky

8,48

23	K	17 01 01-O	Stavební suť (beton, malta, kámen, drtě)	t	8,480	1,00	8,48
----	---	------------	--	---	-------	------	------

998 - Přesun hmot

51 458,28

24	K	998153211SP	Přesun hmot ruční pro opěrné kamenné zdi výšky do 6 m vč. vodorovné dopravní vzdálenosti do 50 m (z meziskládky)	t	31,055	1 300,00	40 371,62
----	---	-------------	--	---	--------	----------	-----------

Deponie do 100m a uložení kamene na staveništní meziskládku z důvodu očištění a ošetření pro zpětné použití zahrnuto v M.J. položkách bourání a čištění kamene.


25	K	998153221	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro zdi za zvětšený přesun ZKD 50 m	t	31,055	357,00	11 086,66
----	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Uchazeč firma **SaM silnice a mosty a.s.**, Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa, IČ: 25018094, který je zájemcem o veřejnou zakázku „**Opravy opěrné zdi mezi Horním náměstím a ulicí Pod Baštou v Jablonci nad Nisou**“ čestně prohlašuje, že nemá v úmyslu zadat určitou část veřejné zakázky jiné osobě (poddodavateli) a veškeré stavební práce bude provádět pouze vlastními zaměstnanci.

Toto čestné prohlášení činí dodavatel na základě své vážné a svobodné vůle a je si vědom všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.

V České Lípě dne 21.08.2017



Ing. Dušan Drahoš
předseda představenstva a ředitel podniku



Uky 40.

HARMONOGRAM														
	2017					2018								
	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	
 SaM silnice a mosty a.s. OZ Turnov														
DIO, vytýčení inž.sítí														
Nízká zeď - část C d=24,5m														
Nízká uzeď - část B d=15,6 m														
Vysoká zeď - část A havarijný úsek														
Vysoká zeď - část A d=75 m														

Poznámka:

Postup realizace na základě vhodných povětrnostních podmínek pro jednotlivé technologie.

Uher

Uher