



## Položkový rozpočet

Zakázka:	SOP Vinořský hřbitov		
Místo	Praha		
Objednatel:	Regionální organizátor pražské integrované dopravy, příspěvková organizace Rytířská 406/10 Praha 1 - Staré město, 110 00	IČ: 60437359 DIČ: CZ60437359	
Zhotovitel:	Technologie hlavního města Prahy, a.s. Dělnická 213/12 Praha 7 - Holešovice, 170 00	IČ: 25672541 DIČ: CZ25672541	
Vypracoval:			
Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Obchod			
<b>Cena celkem bez DPH</b>			

### Rekapitulace dílů

Číslo	Název
767	Konstrukce zámečnické
M	Elektromontáže
VN	Vedlejší náklady
Obchod	Obchodní a administrativní činnost
Cena celkem	

## Položkový rozpočet

S: SOP\_Vinořský hřbitov  
 O: Praha

P.č.	Číslo položky	Název položky
Díl:	767	Konstrukce zámečnické
11	7679900R1	Montáž zámečnické konstrukce mobiliáře
12	970051025R00	Vrtání jádrové do ŽB d 25 mm
13	31100R003	Kotva Hilti HST 3 M 20x170
14	005122020R1	Doprava materiálu SOP
15	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m
Díl:	M21	Elektromontáže
16	4600000R8	Příprava odběrného místa vč. Podladu pro uzavření , smlouvy a zajištění montáže elektroměru
17	210320001.P	Manipulace v síti - elektromontér
18	4600000R1	Geodetické zaměření GDSPS vč. skutečného provedení
Díl:	M23	Montáže potrubí
19	230191010R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 75x3,0mm
20	3457114703R	Trubka kabelová chránička 09075
Díl:	M46	Zemní práce při montážích
21	460010024RT1	Vytyčení kabelové trasy v zastavěném prostoru, délka trasy do 100 m
22	460200253RT2	Výkop kabelové rýhy 50/70 cm hor.3, ruční výkop rýhy
23	460420018R00	Zřízení kabelového lože v rýze š.do 35 cm z písku
24	34113241R	Kabel silový s Al jádrem 1 kV 1-AYKY 3 x 240 + 120 mm <sup>2</sup>
25	R05	Deska krycí kabelová plastová, šířka 300 mm
26	460560233RT1	Zához rýhy 50/50 cm, hornina třídy 3, ruční zához rýhy
Díl:	M65	Elektroinstalace
27	650111611R00	Montáž svodového vodiče D do 10 mm včetně podpěr
28	R00000003	Zemnicí drát FeZn pr. 10 mm
29	650112611R00	Změření zemního odporu, vč. měřicího protokolu
Díl:	VN	Vedlejší náklady
31	005 11-1021.R	Vytyčení inženýrských sítí
32	005 21-1020.R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi
33	005 12-4010.R	Koordinační činnost
34	005 23-1010.R	Revize elektroinstalace mobiliáře vč. přípojného, místa
35	005 24-1020.R	Geodetické zaměření nového povrchu vč. mobiliáře
36	005 24-1010.R	Dokumentace kompletace
Díl:	Obchod	Obchodní a administrativní činnost
369		Projektové řízení a administrativní činnost

**Celkem**