

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Bytový dům Nový Šuferajn v Plzni Malesicích

Objednatel: Statutární město Plzeň

Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o.

Místo: Malesice, Plzeň - město

Zpracoval:

Datum: 16.02.2026

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	Odpočty	Přípočty
ZL 1	Malesice BD Nový Šuferajn - změny v TZB	-1 771 172,53		
D.1.4.2.a.	Zdravotně technické instalace - změna 7/2024 - rozdílový rozpočet		-1 935 847,15	79 244,13
D.2.9	Přípojka splaškové kanalizace a vodovodu - přípočty			318 042,96
021	D.2.1 Komunikace a zpevněné plochy - přípočty			62 490,18
002.3a	D.1.4.3 ELEKTRO NN+ HROMOSVOD - odečty		-112 455,47	
025	D.2.5 Domovní ČOV - odečty		-319 421,38	
026a	D.2.6 Vrtaná studna - odečty		-78 562,15	
D.2.9.	Stavební řešení - splašková jímka - přípočty			215 336,35
ZL 2	doplňující práce a dodávky v ASŘ	547 131,00		
ASŘ 1	Nové řešení balkónů		-226 722,53	619 687,36
ASŘ 2	Doplnění čípkového systému		32 583,80	
ASŘ 3	Sádrokartonové konstrukce		-39 158,08	136 004,82
ASŘ 4	Stavební úprava dveří			24 237,65
ASŘ 5	Obklady za kuchyňskou linkou		-18 409,04	18 907,02
	Celkem	-1 224 041,53 Kč	-2 697 992,00 Kč	1 473 950,47 Kč

REKAPITULACE STAVBY

Kód: CN_04
Stavba: Malesice BD Nový Šuferajn

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Statutární město Plzeň

Zhotovitel:
ROADFIN STAVBY s.r.o

Projektant:
MPP s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 12. 2. 2024

IČ:
DIČ: CZ00075370

IČ:
DIČ: CZ04852427

IČ:
DIČ: 07023553

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			-1 771 173,96
DPH základní snižená	Sazba daně 21,00%	Základ daně -1 373 189,00	Výše daně -288 369,69
	12,00%	-397 984,96	-47 758,20
	Cena s DPH v CZK		-2 107 301,85

Projektant

Datum a podpis:

Objednavatel

Radek Ježek

Digitálně podepsal Radek Ježek

Datum a podpis:

Zpracovatel

Datum a podpis:

Zhotovitel

Digitálně podepsal

Datum a podpis:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:CN_04

Místo:

Zadavatel:Statutární město Plzeň

Zhotovitel:ROADFIN STAVBY s.r.o

Stavba:Malesice BD Nový Šuferajn

Datum:12. 2. 2024

Projektant:MPP s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-1 771 173,96	-2 107 301,85
3556d	Malesice BD Nový Šuferajn - změny	-1 771 173,96	-2 107 301,85
D.1.4.2.a	Zdravotně technické instalace - změna 7/2024 - rozdílový rozpočet	-1 856 603,02	-2 246 489,65
D.2.9	Přípojka splaškové kanalizace a vodovodu	318 042,96	384 831,98
D2.1	Komunikace a zpevněné plochy	62 490,18	75 613,12
D17	ELEKTRO NN+ HROMOSVOD	-112 455,47	-136 071,12
025	D.2.5 Domovní ČOV	-319 421,38	-357 751,95
026a	D.2.6 Vrtaná studna	-78 562,15	-87 989,61
D.1.	Stavební řešení - splašková jímka	215 336,35	260 556,98
D.2.	Obklady za kuchyňskou linkou	-1,43	-1,60

**Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je / není
podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. OSZ/2023/42**

Stavební akce:	Bytový dům Nový Šuferajn v Plzni Malesicích		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZBV01		
Dotčená část stavby:	Malesice BD Nový Šuferajn - změny v TZB		
Název / označení změny:			
Podklad pro změnu:			
Zápis ve stavebním deníku ze dne:			
Návrh pro změnu podal:		Dne:	
Zdůvodnění a popis změny:	D.1.4.2.a - Zdravotně technické instalace - změna 7/2024 - rozdílový rozpočet D.2.9 - Přípojka splaškové kanalizace a vodovodu D2.1 - Komunikace a zpevněné plochy D17 - ELEKTRO NN+ HROMOSVOD 025 - D.2.5 Domovní ČOV 026a - D.2.6 Vrtaná studna D.1. - Stavební řešení - splašková jímka V rámci projektové dokumentace bylo díky absenci obecního vodovodu a splaškové kanalizaci uvažováno s vybudováním vlastní studny s úpravnou vody, čistírny odpadních vod a veškerého příslušenství s tím souvisejícím. V době realizace stavby došlo ale k zahájení výstavby obecního vodovodní řadu a splaškové kanalizace, na které bude budovaný objekt nově napojen. Díky této skutečnosti jsou v rámci změny provedeny všechny odpočty na neprovedené práce (čistírna odpadních vod, nová vrtaná studna, úpravná vody a vše s tím související). Dále jsou provedeny nezbytné přípočty na realizaci kanalizační a vodovodní přípojky. Vzhledem k časové prodlevě s možností napojení na novou splaškovou kanalizaci bude jako dočasná stavba do doby zprovoznění obecní splaškové kanalizace vybudována nová akumulární jímka splaškových vod s průběžným vývozem. Po zprovoznění kanalizačního řadu splaškové kanalizace na napojení objektu na tento řad, bude akumulární jímka zrušena a zaslepena.		
Změna je zatříděna dle zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek dle § 222 odst.4,5,6,7			
Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:	-	1 771 172,53	Kč bezDPH
přípočty celkem:		675 113,62	Kč bezDPH
odpočty celkem:		2 446 286,15	Kč bezDPH
Přílohy: soupis méněprací - víceprací zápisy ve SD zápisy z KD /z projednání, porady/ ostatní			
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - ROADFIN STAVBY s.r.o.	Jaroslav Kořenek		Jaroslav Kořenek Digitálně podepsal Jaroslav Kořenek
projektant /AD/- Projektový ateliér ASSA, spol.s r.o.	Ing. Martin Vaško		
objednatel -/OI - MMP/			
objednatel-vedoucí odd.přípravy			
objednatel-zástupce objednatele			
objednatel-zástupce odd.evropských dotací			
TDS-EX- Ing.	Ing.Radek Ježek		
objednatel-cenová kontrola			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Malesice BD Nový Šuferajn
Objekt:
ZL01 - Malesice BD Nový Šuferajn - změny v TZB
Soupis:
D.1.4.2.a. - Zdravotně technické instalace - změna 7/2024 - rozdílový rozpočet
Úroveň 3:
D.1.4.2.a.1 - Zdravotně technické instalace - odečty

KSO:
Místo: Plzeň 9 -Malesice

CC-CZ:
Datum: 07.01.2026

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
ROADFIN STAVBY s.r.o

IČ: 04852427
DIČ: CZ04852427

Projektant:
Petr Königsmark

IČ: 75901111
DIČ: CZ8512092182

Zpracovatel:
Petr Königsmark

IČ: 75901111
DIČ: CZ8512092182

Poznámka:

Cena bez DPH		-1 935 847,15		
DPH základní snižená	Základ daně	-1 935 847,15		Výše daně
	0,00	Sazba daně	21,00%	-406 527,90
			12,00%	0,00
Cena s DPH		v	CZK	-2 342 375,05

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Malesice BD Nový Šuferajn
Objekt: ZL01 - Malesice BD Nový Šuferajn - změny v TZB
Soupis: D.1.4.2.a. - Zdravotně technické instalace - změna 7/2024 - rozdílový rozpočet
Úroveň 3: D.1.4.2.a.1 - Zdravotně technické instalace - odečty

Místo: Plzeň 9 -Malesice Datum: 07.01.2026
Zadavatel: Projektant: Petr Königsmark
Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o Zpracovatel: Petr Königsmark

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -1 935 847,15

D HSV Práce a dodávky HSV -672 531,45

D 1 Zemní práce -107 893,10

1	K	113107322	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	-2,000	21,30	-42,60	SoD - D.1.4.2.
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm					
	VV		"položka z SOD z objektu D.1.4.2. - č.p. 1"		-2,000			
	VV		-2*1					
2	K	113107323	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	-5,000	53,25	-266,25	SoD - D.1.4.2.
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm					
	VV		"položka z SOD z objektu D.1.4.2. - č.p. 2"		-5,000			
	VV		-5*1					
3	K	113107343	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiničných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	-2,000	111,83	-223,66	SoD - D.1.4.2.
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiničných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm					
	VV		"položka z SOD z objektu D.1.4.2. - č.p. 3"		-2,000			
	VV		-2*1					
4	K	113107345	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiničných, o tl. vrstvy přes 200 do 250 mm	m2	-5,000	106,50	-532,50	SoD - D.1.4.2.
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiničných, o tl. vrstvy přes 200 do 250 mm					
	VV		"položka z SOD z objektu D.1.4.2. - č.p. 4"		-5,000			
	VV		-5*1					
5	K	113154114	Frézování živiničného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m2	-7,000	282,53	-1 977,71	SoD - D.1.4.2.
	PP		Frézování živiničného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 100 mm					
	VV		"položka z SOD z objektu D.1.4.2. - č.p. 5"		-7,000			
	VV		-2*(0,5*2+0,5*5)					
6	K	113201111	Výtrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek chodníkových ležatých	m	-2,000	74,55	-149,10	SoD - D.1.4.2.
	PP		Výtrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek chodníkových ležatých					
	VV		"položka z SOD z objektu D.1.4.2. - č.p. 6"		-2,000			
	VV		-2					
7	K	113202111	Výtrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	-2,000	50,46	-100,92	SoD - D.1.4.2.
	PP		Výtrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých					
	VV		"položka z SOD z objektu D.1.4.2. - č.p. 7"		-2,000			
	VV		-2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	119001405	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážněním, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotř	m	-1,000	408,58	-408,58	SoD - D.1.4.2.
	PP		Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážněním, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovitě světlosti DN do 200 mm					
	VV		"položka z SOD z objektu D.1.4.2. - č.p. 10"					
	VV		-1		-1,000			
11	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážněním, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotř	m	-2,000	333,60	-667,20	SoD - D.1.4.2.
	PP		Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážněním, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů					
	VV		"položka z SOD z objektu D.1.4.2. - č.p. 11"					
	VV		-1-1		-2,000			
12	K	131251204	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	-96,940	159,75	-15 486,17	SoD - D.1.4.2.
	PP		Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3					
	VV		"položka z SOD z objektu D.1.4.2. - č.p. 12"					
	VV		-3,6*3,6*3,74 "jímka na kaly"		-48,470			
	VV		-3,6*3,6*3,74 "akumulační nádrž AN2"		-48,470			
	VV		Součet		-96,940			
13	K	132254204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	-37,150	193,64	-7 193,73	SoD - D.1.4.2.
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3					
	VV		"položka z SOD z objektu D.1.4.2. - č.p. 13"					
	VV		1*1,6*(-2*1,5-8+24) "vnitřní vodovod"		20,800			
	VV		1*1,45*(-17+6) "vnitřní splašková"		-15,950			
	VV		1*1,4*(-30) "splašková S0"		-42,000			
	VV		Součet		-37,150			
14	K	151811131	Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozeprání stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	m2	-74,300	80,46	-5 978,18	SoD - D.1.4.2.
	PP		Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozeprání stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m					
	VV		"položka z SOD z objektu D.1.4.2. - č.p. 14"					
	VV		2*1,6*(-2*1,5-8+24) "vnitřní vodovod"		41,600			
	VV		2*(1,45*(-17+6)) "vnitřní splašková"		-31,900			
	VV		2*1,4*(-30) "splašková S0"		-84,000			
	VV		Součet		-74,300			
15	K	151811231	Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozeprání stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	m2	-74,300	50,96	-3 786,33	SoD - D.1.4.2.
	PP		Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozeprání stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m					
	VV		"položka z SOD z objektu D.1.4.2. - č.p. 15"					
	VV		-74,3		-74,300			
16	K	153191112	Zřízení variabilního pažení výkopu svařovaným ocelovým ohlubňovým rámem se štetovnicemi plochy výkopu přes 30 m2	m2	-107,712	208,53	-22 461,18	SoD - D.1.4.2.
	PP		Zřízení variabilního pažení výkopu svařovaným ocelovým ohlubňovým rámem se štetovnicemi plochy výkopu přes 30 m2					
	VV		"položka z SOD z objektu D.1.4.2. - č.p. 16"					
	VV		-4*3,6*3,74 "jímka na kaly"		-53,856			
	VV		-4*3,6*3,74 "akumulační nádrž AN2"		-53,856			
	VV		Součet		-107,712			
17	K	153191222	Odstranění variabilního pažení výkopu svařovaným ocelovým ohlubňovým rámem se štetovnicemi plochy výkopu přes 30 m2	m2	-107,712	44,93	-4 839,50	SoD - D.1.4.2.
	PP		Odstranění variabilního pažení výkopu svařovaným ocelovým ohlubňovým rámem se štetovnicemi plochy výkopu přes 30 m2					
	VV		"položka z SOD z objektu D.1.4.2. - č.p. 17"					
	VV		-107,712		-107,712			
18	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	-18,100	105,79	-1 914,80	SoD - D.1.4.2.
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	VV		"položka z SOD z objektu D.1.4.2. - č.p. 18"					
	VV		-96,94-37,15		-134,090			
	VV		115,99		115,990			
	VV		Součet		-18,100			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	-452,500	6,35	-2 873,38	SoD - D.1.4.2.
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	VV		"položka z SOD z objektu D.1.4.2. - č.p. 19"		-452,500			
	VV		-25*18,1					
20	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	-18,100	11,84	-214,30	SoD - D.1.4.2.
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	VV		"položka z SOD z objektu D.1.4.2. - č.p. 20"		-18,100			
	VV		-18,1					
21	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	-32,580	242,82	-7 911,08	SoD - D.1.4.2.
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	VV		"položka z SOD z objektu D.1.4.2. - č.p. 21"		-32,580			
	VV		-18,1*1,8					
22	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	-115,990	163,85	-19 004,96	SoD - D.1.4.2.
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	VV		"položka z SOD z objektu D.1.4.2. - č.p. 22"		-115,990			
	VV		-96,94-37,15		-134,090			
	VV		+4,2 "pískové lože"		4,200			
	VV		+13,9 "obsyp potrubí"		13,900			
	VV		Součet		-115,990			
23	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	-13,900	165,31	-2 297,81	SoD - D.1.4.2.
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	VV		"položka z SOD z objektu D.1.4.2. - č.p. 23"					
	VV		1*0,35*(-2*1,5-8+24) "vnitřní vodovod"		4,550			
	VV		1*0,45*(-17+6) "vnitřní splašková"		-4,950			
	VV		1*0,45*(-30) "splašková S0"		-13,500			
	VV		Součet		-13,900			
24	M	58343872	kamenivo drcené hrubé frakce 8/16	t	-26,271	244,95	-6 435,08	SoD - D.1.4.2.
	PP		kamenivo drcené hrubé frakce 8/16					
	VV		"položka z SOD z objektu D.1.4.2. - č.p. 24"		-26,271			
	VV		-13,9*1,89					
	D	13	Zemní práce - hloubené vykopávky				-3 128,08	
25	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztlžení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	-4,760	657,16	-3 128,08	SoD - D.1.4.2.
	PP		Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztlžení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny					
	VV		"položka z SOD z objektu D.1.4.2. - č.p. 25"					
	VV		-1*(1,1*1,6*1) "plynovod"		-1,760			
	VV		-2*(1,0*1,5*1) "kabely"		-3,000			
	VV		Součet		-4,760			
	D	2	Zakládání				-10 301,87	
26	K	271532213	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 8 - 16 mm	m3	-1,384	1 377,29	-1 906,17	SoD - D.1.4.2.
	PP		Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 8 - 16 mm					
	VV		"položka z SOD z objektu D.1.4.2. - č.p. 26"					
	VV		-(3,14*1,05*1,05*0,2) "jímka na kaly"		-0,692			
	VV		-(3,14*1,05*1,05*0,2) "akumulační nádrž AN2"		-0,692			
	VV		Součet		-1,384			
27	K	273322611	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	-1,384	3 292,85	-4 557,30	SoD - D.1.4.2.
	PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37					
	VV		"položka z SOD z objektu D.1.4.2. - č.p. 27"					
	VV		-(3,14*1,05*1,05*0,2) "žb deska jímka na kaly"		-0,692			
	VV		-(3,14*1,05*1,05*0,2) "žb deska akumulční nádrž AN2"		-0,692			
	VV		Součet		-1,384			
28	K	273351121	Bednění základů desek zařízení	m2	-2,638	872,59	-2 301,89	SoD - D.1.4.2.
	PP		Bednění základů desek zařízení					
	VV		"položka z SOD z objektu D.1.4.2. - č.p. 28"					
	VV		-2*3,14*1,05*0,2 "bednění desky jímky na kaly"		-1,319			
	VV		-2*3,14*1,05*0,2 "bednění akumulční nádrže AN2"		-1,319			
	VV		Součet		-2,638			
29	K	273351122	Bednění základů desek odstranění	m2	-2,638	186,38	-491,67	SoD - D.1.4.2.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Bednění základů desek odstranění					
	VV		"položka z SOD z objektu D.1.4.2. - č.p. 29"					
	VV		-2,638		-2,638			
30	K	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	-0,037	28 239,00	-1 044,84	SoD - D.1.4.2.
	PP		Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	VV		"položka z SOD z objektu D.1.4.2. - č.p. 30"					
	VV		-0,0054*(2*(3,14*1,05*1,05))		-0,037			
D 4			Vodorovné konstrukce				-10 645,56	
31	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	-4,200	1 160,47	-4 873,97	SoD - D.1.4.2.
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm					
	VV		"položka z SOD z objektu D.1.4.2. - č.p. 31"					
	VV		1*0,15*(-2*1,5-8+24) "vnitřní vodovod"		1,950			
	VV		1*0,15*(-17+6) "vnitřní splašková"		-1,650			
	VV		1*0,15*(-30) "splašková SO"		-4,500			
	VV		Součet		-4,200			
32	K	452112111	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklapy a mříže, výšky do 100 mm	kus	-1,000	1 444,14	-1 444,14	SoD - D.1.4.2.
	PP		Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklapy a mříže, výšky do 100 mm					
	VV		"položka z SOD z objektu D.1.4.2. - č.p. 32"					
	VV		-1		-1,000			
34	M	59224187	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm	kus	-1,000	439,26	-439,26	SoD - D.1.4.2.
	PP		prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm					
	VV		"položka z SOD z objektu D.1.4.2. - č.p. 34"					
	VV		-1		-1,000			
35	K	452112121	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklapy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm	kus	-1,000	1 805,18	-1 805,18	SoD - D.1.4.2.
	PP		Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklapy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm					
	VV		"položka z SOD z objektu D.1.4.2. - č.p. 35"					
	VV		-1		-1,000			
36	M	59224188	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm	kus	-1,000	565,62	-565,62	SoD - D.1.4.2.
	PP		prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm					
	VV		"položka z SOD z objektu D.1.4.2. - č.p. 36"					
	VV		-1		-1,000			
37	K	452311171	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 30/37	m3	-0,402	2 577,30	-1 036,07	SoD - D.1.4.2.
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 30/37					
	VV		"položka z SOD z objektu D.1.4.2. - č.p. 37"					
	VV		-2*(3,14*0,8*0,8*0,1) "podkladní deska šachet DN 1000 výšky 500-800"		-0,402			
38	K	452351101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty	m2	-1,005	478,93	-481,32	SoD - D.1.4.2.
	PP		Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty					
	VV		"položka z SOD z objektu D.1.4.2. - č.p. 38"					
	VV		-2*(2*3,14*0,8*0,1) "podkladní deska šachet DN 1000 výšky 500-800"		-1,005			
D 5			Komunikace pozemní				-22 812,66	
39	K	564841111	Podklad ze štěrku ŠD s rozprostřením a zhuštěním plochy přes 100 m2, po zhuštění tl. 120 mm	m2	-2,000	121,97	-243,94	SoD - D.1.4.2.
	PP		Podklad ze štěrku ŠD s rozprostřením a zhuštěním plochy přes 100 m2, po zhuštění tl. 120 mm					
	VV		"položka z SOD z objektu D.1.4.2. - č.p. 39"					
	VV		-2*1 "asf. chodník"		-2,000			
40	K	564851011	Podklad ze štěrku ŠD s rozprostřením a zhuštěním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuštění tl. 150 mm	m2	-10,000	144,08	-1 440,80	SoD - D.1.4.2.
	PP		Podklad ze štěrku ŠD s rozprostřením a zhuštěním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuštění tl. 150 mm					
	VV		"položka z SOD z objektu D.1.4.2. - č.p. 40"					
	VV		-2*(5*1)		-10,000			
41	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhuštěním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhuštění tl. 60 mm	m2	-10,000	452,61	-4 526,10	SoD - D.1.4.2.
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhuštěním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhuštění tl. 60 mm					
	VV		"položka z SOD z objektu D.1.4.2. - č.p. 41"					
	VV		-2*(5*1)		-10,000			
42	K	565165111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhuštěním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhuštění tl. 80 mm	m2	-4,000	914,22	-3 656,88	SoD - D.1.4.2.
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhuštěním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhuštění tl. 80 mm					
	VV		"položka z SOD z objektu D.1.4.2. - č.p. 42"					
	VV		-2*2		-4,000			
43	K	573231108	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2	m2	-14,000	24,50	-343,00	SoD - D.1.4.2.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m ²					
	VV		"položka z SOD z objektu D.1.4.2. - č.p. 43"					
	VV		-2*2-5*2		-14,000			
44	K	577123111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABJ) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 30 mm	m ²	-4,000	594,71	-2 378,84	SoD - D.1.4.2.
	PP		Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABJ) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 30 mm					
	VV		"položka z SOD z objektu D.1.4.2. - č.p. 44"					
	VV		-2*2		-4,000			
45	K	577134131	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes do 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	m ²	-10,000	434,29	-4 342,90	SoD - D.1.4.2.
	PP		Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes do 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm					
	VV		"položka z SOD z objektu D.1.4.2. - č.p. 45"					
	VV		-5*2		-10,000			
46	K	577166131	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm	m ²	-10,000	588,02	-5 880,20	SoD - D.1.4.2.
	PP		Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm					
	VV		"položka z SOD z objektu D.1.4.2. - č.p. 46"					
	VV		-5*2		-10,000			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-1 926,86	
47	K	631311127	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 30/37	m ³	-0,400	4 158,89	-1 663,56	SoD - D.1.4.2.
	PP		Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 30/37					
	VV		"položka z SOD z objektu D.1.4.2. - č.p. 47"					
	VV		-2*0,2		-0,400			
48	K	631319012	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 80 do 120 mm	m ³	-0,400	503,21	-201,28	SoD - D.1.4.2.
	PP		Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 80 do 120 mm					
	VV		"položka z SOD z objektu D.1.4.2. - č.p. 48"					
	VV		-0,4		-0,400			
49	K	631319196	Příplatek k cenám mazanin za malou plochu do 5 m ² jednotlivě mazanina tl. přes 80 do 120 mm	m ³	-0,400	155,06	-62,02	SoD - D.1.4.2.
	PP		Příplatek k cenám mazanin za malou plochu do 5 m ² jednotlivě mazanina tl. přes 80 do 120 mm					
	VV		"položka z SOD z objektu D.1.4.2. - č.p. 49"					
	VV		-0,4		-0,400			
	D	8	Trubní vedení				-473 187,08	
50	K	871161211	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm	m	-47,000	84,55	-3 973,85	SoD - D.1.4.2.
	PP		Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm					
	VV		"položka z SOD z objektu D.1.4.2. - č.p. 50"					
	VV		-47		-47,000			
51	M	28613110	trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 32x3,0mm	m	-47,705	48,38	-2 307,97	SoD - D.1.4.2.
	PP		trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 32x3,0mm					
	VV		"položka z SOD z objektu D.1.4.2. - č.p. 51"					
	VV		-47*1,015 "Přepočtené koeficientem množství"		-47,705			
52	K	871171211	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 40 x 3,7 mm	m	-9,000	91,30	-821,70	SoD - D.1.4.2.
	PP		Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 40 x 3,7 mm					
	VV		"položka z SOD z objektu D.1.4.2. - č.p. 52"					
	VV		-4-5		-9,000			
53	M	28613111	trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 40x3,7mm	m	-9,000	74,25	-668,25	SoD - D.1.4.2.
	PP		trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 40x3,7mm					
	VV		"položka z SOD z objektu D.1.4.2. - č.p. 53"					
	VV		-9		-9,000			
58	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	-30,500	31,18	-950,99	SoD - D.1.4.2.
	PP		Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70					
	VV		"položka z SOD z objektu D.1.4.2. - č.p. 58"					
	VV		-47-9+25,5		-30,500			
59	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	-30,500	21,88	-667,34	SoD - D.1.4.2.
	PP		Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80					
	VV		"položka z SOD z objektu D.1.4.2. - č.p. 59"					
	VV		-47-9+25,5		-30,500			
62	K	894231333R	Prefabrikovaná železobetonová akumulační nádrž "AN2" 2 m ³ D400 dle výkresu vč. vstupního komínce, poklopu, stupadel, šachtových vložek + složení, montáž a doprava	kus	-1,000	166 988,32	-166 988,32	SoD - D.1.4.2.
	PP		Prefabrikovaná železobetonová akumulační nádrž "AN2" 2 m ³ D400 dle výkresu vč. vstupního komínce, poklopu, stupadel, šachtových vložek + složení, montáž a doprava					
	VV		"položka z SOD z objektu D.1.4.2. - č.p. 62"					
	VV		-1		-1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
63	K	894231334R	Prefabrikovaná železobetonová jímka na kaly dle výkresu - 3 m3, DN 1500, kat. zat. D400, vč. vstupního komínce, mříže, stupadel, šachtových vložek + složení, montáž a doprava	kus	-1,000	151 610,63	-151 610,63	SoD - D.1.4.2.
	PP		Prefabrikovaná železobetonová jímka na kaly dle výkresu - 3 m3, DN 1500, kat. zat. D400, vč. vstupního komínce, mříže, stupadel, šachtových vložek + složení, montáž a doprava					
	VV		"položka z SOD z objektu D.1.4.2. - č.p. 63"					
	VV		-1		-1,000			
64	K	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	-3,000	1 343,55	-4 030,65	SoD - D.1.4.2.
	PP		Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných					
	VV		"položka z SOD z objektu D.1.4.2. - č.p. 64"					
	VV		-3		-3,000			
65	M	59224161	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x50x12cm	kus	-2,000	3 622,38	-7 244,76	SoD - D.1.4.2.
	PP		skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x50x12cm					
	VV		"položka z SOD z objektu D.1.4.2. - č.p. 65"					
	VV		-2		-2,000			
66	M	59224160	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x25x12cm	kus	-1,000	2 262,49	-2 262,49	SoD - D.1.4.2.
	PP		skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x25x12cm					
	VV		"položka z SOD z objektu D.1.4.2. - č.p. 66"					
	VV		-1		-1,000			
67	K	894411411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	-2,000	1 625,97	-3 251,94	SoD - D.1.4.2.
	PP		Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)					
	VV		"položka z SOD z objektu D.1.4.2. - č.p. 67"					
	VV		-2		-2,000			
68	M	59224064	dno betonové šachtové kulaté DN 1000x500, 100x65x15cm	kus	-2,000	12 154,85	-24 309,70	SoD - D.1.4.2.
	PP		dno betonové šachtové kulaté DN 1000x500, 100x65x15cm					
	VV		"položka z SOD z objektu D.1.4.2. - č.p. 68"					
	VV		-2		-2,000			
69	K	894414211	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových	kus	-2,000	1 043,15	-2 086,30	SoD - D.1.4.2.
	PP		Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových					
	VV		"položka z SOD z objektu D.1.4.2. - č.p. 69"					
	VV		-2		-2,000			
70	M	59224075	deska betonová zákrytová k ukončení šachet 1000/625x200mm	kus	-2,000	7 714,11	-15 428,22	SoD - D.1.4.2.
	PP		deska betonová zákrytová k ukončení šachet 1000/625x200mm					
	VV		"položka z SOD z objektu D.1.4.2. - č.p. 70"					
	VV		-2		-2,000			
71	K	899104112	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	-2,000	4 427,25	-8 854,50	SoD - D.1.4.2.
	PP		Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600					
	VV		"položka z SOD z objektu D.1.4.2. - č.p. 71"					
	VV		-2		-2,000			
72	M	55241003	poklop kanalizační betonový, litinový rám 160mm, D 400 bez odvětrání	kus	-2,000	8 448,22	-16 896,44	SoD - D.1.4.2.
	PP		poklop kanalizační betonový, litinový rám 160mm, D 400 bez odvětrání					
	VV		"položka z SOD z objektu D.1.4.2. - č.p. 72"					
	VV		-2		-2,000			
74	K	899911220	Kluzné objímky (pojizdná sedla) pro zasunutí potrubí do chráničky výšky 19 mm vnějšího průměru potrubí přes 151 do 170 mm	kus	-6,000	968,14	-5 808,84	SoD - D.1.4.2.
	PP		Kluzné objímky (pojizdná sedla) pro zasunutí potrubí do chráničky výšky 19 mm vnějšího průměru potrubí přes 151 do 170 mm					
	VV		"položka z SOD z objektu D.1.4.2. - č.p. 74"					
	VV		-6		-6,000			
75	K	899913121	Koncové uzavírací manžety chrániček DN potrubí x DN chráničky DN 50 x 80	kus	-2,000	544,94	-1 089,88	SoD - D.1.4.2.
	PP		Koncové uzavírací manžety chrániček DN potrubí x DN chráničky DN 50 x 80					
	VV		"položka z SOD z objektu D.1.4.2. - č.p. 75"					
	VV		-2*1		-2,000			
76	K	899913152	Koncové uzavírací manžety chrániček DN potrubí x DN chráničky DN 150 x 250	kus	-2,000	1 652,12	-3 304,24	SoD - D.1.4.2.
	PP		Koncové uzavírací manžety chrániček DN potrubí x DN chráničky DN 150 x 250					
	VV		"položka z SOD z objektu D.1.4.2. - č.p. 76"					
	VV		-2*1		-2,000			
77	K	899914111	Montáž ocelové chráničky v otevřeném výkopu vnějšího průměru D 159 x 10 mm	m	-0,400	1 474,19	-589,68	SoD - D.1.4.2.
	PP		Montáž ocelové chráničky v otevřeném výkopu vnějšího průměru D 159 x 10 mm					
	VV		"položka z SOD z objektu D.1.4.2. - č.p. 77"					
	VV		-1*0,4		-0,400			
78	M	14011098	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 159x4,5mm	m	-0,400	1 456,17	-582,47	SoD - D.1.4.2.
	PP		trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 159x4,5mm					
	VV		"položka z SOD z objektu D.1.4.2. - č.p. 78"					
	VV		-0,4		-0,400			
79	K	899914113	Montáž ocelové chráničky v otevřeném výkopu vnějšího průměru D 273 x 10 mm	m	-8,000	1 717,44	-13 739,52	SoD - D.1.4.2.
	PP		Montáž ocelové chráničky v otevřeném výkopu vnějšího průměru D 273 x 10 mm					
	VV		"položka z SOD z objektu D.1.4.2. - č.p. 79"					
	VV		-8		-8,000			
80	M	14011110	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 273x7,0mm	m	-8,000	4 464,80	-35 718,40	SoD - D.1.4.2.
	PP		trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 273x7,0mm					
	VV		"položka z SOD z objektu D.1.4.2. - č.p. 80"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV	-8			-8,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				-4 647,92	
81	K	916131112	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého bez boční opěry, do lože z betonu prostého	m	-2,000	320,86	-641,72	SoD - D.1.4.2.
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého bez boční opěry, do lože z betonu prostého					
	VV		"položka z SOD z objektu D.1.4.2. - č.p. 81"					
	VV		-2		-2,000			
82	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	-2,000	277,45	-554,90	SoD - D.1.4.2.
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	VV		"položka z SOD z objektu D.1.4.2. - č.p. 82"					
	VV		-2		-2,000			
83	K	919122122	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 30 mm	m	-14,000	64,83	-907,62	SoD - D.1.4.2.
	PP		Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 30 mm					
	VV		"položka z SOD z objektu D.1.4.2. - č.p. 83"					
	VV		-2*2-2*5		-14,000			
84	K	919731123	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 100 do 200 mm	m	-14,000	45,41	-635,74	SoD - D.1.4.2.
	PP		Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 100 do 200 mm					
	VV		"položka z SOD z objektu D.1.4.2. - č.p. 84"					
	VV		-14		-14,000			
85	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	-14,000	108,21	-1 514,94	SoD - D.1.4.2.
	PP		Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm					
	VV		"položka z SOD z objektu D.1.4.2. - č.p. 85"					
	VV		-14		-14,000			
86	K	933901111	Zkoušky objektů a vymývání provedení zkoušky vodotěsnosti betonové nádrže jakéhokoli druhu a tvaru, o obsahu do 1000 m3	m3	-5,000	15,98	-79,90	SoD - D.1.4.2.
	PP		Zkoušky objektů a vymývání provedení zkoušky vodotěsnosti betonové nádrže jakéhokoli druhu a tvaru, o obsahu do 1000 m3					
	VV		"položka z SOD z objektu D.1.4.2. - č.p. 86"					
	VV		-3-2		-5,000			
87	M	08211321	voda pitná pro ostatní odběratele	m3	-5,000	62,62	-313,10	SoD - D.1.4.2.
	PP		voda pitná pro ostatní odběratele					
	VV		"položka z SOD z objektu D.1.4.2. - č.p. 87"					
	VV		-5		-5,000			
	D	997	Přesun sutě				-4 034,78	
88	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	-7,932	116,49	-924,00	SoD - D.1.4.2.
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
	VV		"položka z SOD z objektu D.1.4.2. - č.p. 88"					
	VV		-7,932		-7,932			
89	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-269,688	5,27	-1 421,26	SoD - D.1.4.2.
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	VV		"položka z SOD z objektu D.1.4.2. - č.p. 89"					
	VV		-34*7,932		-269,688			
90	K	997013645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	-7,932	213,00	-1 689,52	SoD - D.1.4.2.
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					
	VV		"položka z SOD z objektu D.1.4.2. - č.p. 90"					
	VV		-7,932		-7,932			
	D	998	Přesun hmot				-37 081,62	
91	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	-56,023	661,90	-37 081,62	SoD - D.1.4.2.
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
	VV		"položka z SOD z objektu D.1.4.2. - č.p. 91"					
	VV		-56,023		-56,023			
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				-1 222 508,63	
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				-19 451,53	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
101	K	721173402R	Potrubí kanalizační z PVC SN 8 svodné DN 125	m	-13,000	590,69	-7 678,97	SoD - D.1.4.2.
	PP		Potrubí kanalizační z PVC SN 8 svodné DN 125					
	VV		"položka z SOD z objektu D.1.4.2. - č.p. 101"					
	VV		-19+6 "splašková"		-13,000			
105	K	721174043	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 50	m	-0,500	517,57	-258,79	SoD - D.1.4.2.
	PP		Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 50					
	VV		"položka z SOD z objektu D.1.4.2. - č.p. 105"					
	VV		-0,5		-0,500			
108	K	721175212	Plastové potrubí odhlučňené tlivstvé odpadní (svislé) DN 110	m	-3,000	1 260,42	-3 781,26	SoD - D.1.4.2.
	PP		Plastové potrubí odhlučňené tlivstvé odpadní (svislé) DN 110					
	VV		"položka z SOD z objektu D.1.4.2. - č.p. 108"					
	VV		-3		-3,000			
111	K	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	-1,000	83,11	-83,11	SoD - D.1.4.2.
	PP		Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50					
	VV		"položka z SOD z objektu D.1.4.2. - č.p. 111"					
	VV		-1		-1,000			
121	K	721274103	Ventily přívzdušňovací odpadních potrubí venkovní DN 110	kus	-1,000	1 539,00	-1 539,00	SoD - D.1.4.2.
	PP		Ventily přívzdušňovací odpadních potrubí venkovní DN 110					
	VV		"položka z SOD z objektu D.1.4.2. - č.p. 121"					
	VV		-1		-1,000			
122	K	721275001R	Vodotěsná průchodka pro potrubí d110 tvořená pažnicí HRD a těsněním HSD	kus	-1,000	5 596,04	-5 596,04	SoD - D.1.4.2.
	PP		Vodotěsná průchodka pro potrubí d110 tvořená pažnicí HRD a těsněním HSD					
	VV		"položka z SOD z objektu D.1.4.2. - č.p. 122"					
	VV		-1		-1,000			
124	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	-13,000	23,92	-310,96	SoD - D.1.4.2.
	PP		Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125					
	VV		"položka z SOD z objektu D.1.4.2. - č.p. 124"					
	VV		-13		-13,000			
126	K	721290123	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech kouřem do DN 300	m	-3,500	49,34	-172,69	SoD - D.1.4.2.
	PP		Zkouška těsnosti kanalizace v objektech kouřem do DN 300					
	VV		"položka z SOD z objektu D.1.4.2. - č.p. 126"					
	VV		-0,5-3		-3,500			
129	K	998721102	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	-0,038	808,28	-30,71	SoD - D.1.4.2.
	PP		Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	VV		"položka z SOD z objektu D.1.4.2. - č.p. 129"					
	VV		-0,038		-0,038			
	D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				-1 070 540,37	
131	K	722140115	Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli (nerez) spojené lisováním O 35/1,5	m	-5,000	1 745,77	-8 728,85	SoD - D.1.4.2.
	PP		Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli (nerez) spojené lisováním O 35/1,5					
	VV		"položka z SOD z objektu D.1.4.2. - č.p. 131"					
	VV		-5		-5,000			
132	K	722173402	Potrubí z plastových trubek z vícevrstvého polyethylenu (PE-Xc) spojené lisováním PN 10 do 70°C D 20/2,3	m	-7,000	346,66	-2 426,62	SoD - D.1.4.2.
	PP		Potrubí z plastových trubek z vícevrstvého polyethylenu (PE-Xc) spojené lisováním PN 10 do 70°C D 20/2,3					
	VV		"položka z SOD z objektu D.1.4.2. - č.p. 132"					
	VV		-7		-7,000			
134	K	722173404	Potrubí z plastových trubek z vícevrstvého polyethylenu (PE-Xc) spojené lisováním PN 10 do 70°C D 32/3,2	m	-5,000	1 267,06	-6 335,30	SoD - D.1.4.2.
	PP		Potrubí z plastových trubek z vícevrstvého polyethylenu (PE-Xc) spojené lisováním PN 10 do 70°C D 32/3,2					
	VV		"položka z SOD z objektu D.1.4.2. - č.p. 134"					
	VV		-5		-5,000			
137	K	722181231	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyethylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	-7,000	90,81	-635,67	SoD - D.1.4.2.
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyethylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm					
	VV		"položka z SOD z objektu D.1.4.2. - č.p. 137"					
	VV		-7		-7,000			
140	K	722182011R	Ochrana potrubí tepelné izolačními trubicemi z pěnového polyethylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru Tepelné izolační trubice vodovodního potrubí ze syntetického kaučuku tl 19 mm DN přes 2	m	-5,000	349,00	-1 745,00	SoD - D.1.4.2.
	PP		Ochrana potrubí tepelné izolačními trubicemi z pěnového polyethylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru Tepelné izolační trubice vodovodního potrubí ze syntetického kaučuku tl 19 mm DN přes 22 mm do 42 mm					
	VV		"položka z SOD z objektu D.1.4.2. - č.p. 140"					
	VV		-5		-5,000			
142	K	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	-2,000	203,00	-406,00	SoD - D.1.4.2.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25					
	VV		"položka z SOD z objektu D.1.4.2. - č.p. 142"					
	VV		-2		-2,000			
147	K	722224115	Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 1/2"	kus	-3,000	349,09	-1 047,27	SoD - D.1.4.2.
	PP		Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 1/2"					
	VV		"položka z SOD z objektu D.1.4.2. - č.p. 147"					
	VV		-3		-3,000			
148	K	722224116	Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 3/4"	kus	-1,000	468,30	-468,30	SoD - D.1.4.2.
	PP		Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 3/4"					
	VV		"položka z SOD z objektu D.1.4.2. - č.p. 148"					
	VV		-1		-1,000			
150	K	722225134	Armatury s jedním závitem sací koše s kulovým ventilem G 5/4"	kus	-1,000	695,42	-695,42	SoD - D.1.4.2.
	PP		Armatury s jedním závitem sací koše s kulovým ventilem G 5/4"					
	VV		"položka z SOD z objektu D.1.4.2. - č.p. 150"					
	VV		-1		-1,000			
151	K	722225135	Armatury s jedním závitem sací koše s kulovým ventilem G 6/4"	kus	-1,000	751,86	-751,86	SoD - D.1.4.2.
	PP		Armatury s jedním závitem sací koše s kulovým ventilem G 6/4"					
	VV		"položka z SOD z objektu D.1.4.2. - č.p. 151"					
	VV		-1		-1,000			
153	K	722231073	Armatury se dvěma závitů ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 3/4"	kus	-1,000	458,78	-458,78	SoD - D.1.4.2.
	PP		Armatury se dvěma závitů ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 3/4"					
	VV		"položka z SOD z objektu D.1.4.2. - č.p. 153"					
	VV		-1		-1,000			
154	K	722231075	Armatury se dvěma závitů ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 5/4"	kus	-2,000	839,67	-1 679,34	SoD - D.1.4.2.
	PP		Armatury se dvěma závitů ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 5/4"					
	VV		"položka z SOD z objektu D.1.4.2. - č.p. 154"					
	VV		-2		-2,000			
156	K	722231076	Armatury se dvěma závitů ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 6/4"	kus	-4,000	1 084,44	-4 337,76	SoD - D.1.4.2.
	PP		Armatury se dvěma závitů ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 6/4"					
	VV		"položka z SOD z objektu D.1.4.2. - č.p. 156"					
	VV		-4		-4,000			
159	K	722231203	Armatury se dvěma závitů ventily redukční tlakové mosazné bez manometru PN 6 do 25 °C G 1"	kus	-1,000	3 463,14	-3 463,14	SoD - D.1.4.2.
	PP		Armatury se dvěma závitů ventily redukční tlakové mosazné bez manometru PN 6 do 25 °C G 1"					
	VV		"položka z SOD z objektu D.1.4.2. - č.p. 159"					
	VV		-1		-1,000			
160	K	722231204	Armatury se dvěma závitů ventily redukční tlakové mosazné bez manometru PN 6 do 25 °C G 5/4"	kus	-1,000	6 380,88	-6 380,88	SoD - D.1.4.2.
	PP		Armatury se dvěma závitů ventily redukční tlakové mosazné bez manometru PN 6 do 25 °C G 5/4"					
	VV		"položka z SOD z objektu D.1.4.2. - č.p. 160"					
	VV		-1		-1,000			
161	K	722231244	Armatury se dvěma závitů ventily elektromagnetické PN 16 do 130°C bez proudu zavřeno G 1"	kus	-1,000	3 294,51	-3 294,51	SoD - D.1.4.2.
	PP		Armatury se dvěma závitů ventily elektromagnetické PN 16 do 130°C bez proudu zavřeno G 1"					
	VV		"položka z SOD z objektu D.1.4.2. - č.p. 161"					
	VV		-1		-1,000			
162	K	722231245	Armatury se dvěma závitů ventily elektromagnetické PN 16 do 130°C bez proudu zavřeno G 5/4"	kus	-1,000	5 623,67	-5 623,67	SoD - D.1.4.2.
	PP		Armatury se dvěma závitů ventily elektromagnetické PN 16 do 130°C bez proudu zavřeno G 5/4"					
	VV		"položka z SOD z objektu D.1.4.2. - č.p. 162"					
	VV		-1		-1,000			
163	K	722232043	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1/2"	kus	-5,000	330,70	-1 653,50	SoD - D.1.4.2.
	PP		Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1/2"					
	VV		"položka z SOD z objektu D.1.4.2. - č.p. 163"					
	VV		-5		-5,000			
167	K	722232124	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C plnopřítokové vnitřní závit G 1"	kus	-1,000	790,47	-790,47	SoD - D.1.4.2.
	PP		Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C plnopřítokové vnitřní závit G 1"					
	VV		"položka z SOD z objektu D.1.4.2. - č.p. 167"					
	VV		-1		-1,000			
168	K	722232125	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C plnopřítokové vnitřní závit G 5/4"	kus	-3,000	1 104,36	-3 313,08	SoD - D.1.4.2.
	PP		Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C plnopřítokové vnitřní závit G 5/4"					
	VV		"položka z SOD z objektu D.1.4.2. - č.p. 168"					
	VV		-3		-3,000			
170	K	722232404	Armatury se dvěma závitů kompenzátory nerezové PN 16 do 90 °C G 5/4" (DN 32)	kus	-2,000	3 606,43	-7 212,86	SoD - D.1.4.2.
	PP		Armatury se dvěma závitů kompenzátory nerezové PN 16 do 90 °C G 5/4" (DN 32)					
	VV		"položka z SOD z objektu D.1.4.2. - č.p. 170"					
	VV		-1-1		-2,000			
171	K	722232405	Armatury se dvěma závitů kompenzátory nerezové PN 16 do 90 °C G 6/4" (DN 40)	kus	-2,000	4 413,66	-8 827,32	SoD - D.1.4.2.
	PP		Armatury se dvěma závitů kompenzátory nerezové PN 16 do 90 °C G 6/4" (DN 40)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"položka z SOD z objektu D.1.4.2. - č.p. 171"		-2,000			
172	K	722232501	Armatury se dvěma závity potrubní oddělovače vnější závit PN 10 do 65 °C G 1/2"	kus	-1,000	10 437,83	-10 437,83	SoD - D.1.4.2.
	PP		Armatury se dvěma závity potrubní oddělovače vnější závit PN 10 do 65 °C G 1/2"					
	VV		"položka z SOD z objektu D.1.4.2. - č.p. 172"		-1,000			
173	K	722234263	Armatury se dvěma závity filtry mosazný PN 20 do 80 °C G 1/2"	kus	-1,000	239,82	-239,82	SoD - D.1.4.2.
	PP		Armatury se dvěma závity filtry mosazný PN 20 do 80 °C G 1/2"					
	VV		"položka z SOD z objektu D.1.4.2. - č.p. 173"		-1,000			
175	K	722260003R	Úprava vody (odstranění železa, manganu a zákalu) vč. technologického rozvaděče, ponorného čerpadla do studni, ATS1, AN1, oční sprška, impulsní vodoměr, silnoproudé a slaboproudé propojení a uvedení do provozu	soubor	-1,000	960 413,27	-960 413,27	SoD - D.1.4.2.
	PP		Úprava vody (odstranění železa, manganu a zákalu) vč. technologického rozvaděče, ponorného čerpadla do studni, ATS1, AN1, oční sprška, impulsní vodoměr, silnoproudé a slaboproudé propojení a uvedení do provozu					
	VV		"položka z SOD z objektu D.1.4.2. - č.p. 175"		-1,000			
180	K	722270102	Vodoměrové sestavy závitové G 1"	soubor	-1,000	5 557,11	-5 557,11	SoD - D.1.4.2.
	PP		Vodoměrové sestavy závitové G 1"					
	VV		"položka z SOD z objektu D.1.4.2. - č.p. 180"		-1,000			
181	K	722271004R	Vodotěsná průchodka pro potrubí do d63 tvořená pažnicí HRD a těsněním HSD	kus	-2,000	9 988,64	-19 977,28	SoD - D.1.4.2.
	PP		Vodotěsná průchodka pro potrubí do d63 tvořená pažnicí HRD a těsněním HSD					
	VV		"položka z SOD z objektu D.1.4.2. - č.p. 181"		-2,000			
182	K	722290211R	Technická prohlídka vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	-12,000	102,29	-1 227,48	SoD - D.1.4.2.
	PP		Technická prohlídka vodovodního potrubí závitového do DN 50					
	VV		"položka z SOD z objektu D.1.4.2. - č.p. 182"		-12,000			
183	K	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	-12,000	54,80	-657,60	SoD - D.1.4.2.
	PP		Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50					
	VV		"položka z SOD z objektu D.1.4.2. - č.p. 183"		-12,000			
184	K	722290231R	Konečná tlaková zkouška vodou vodovodního do DN 50	m	-12,000	38,51	-462,12	SoD - D.1.4.2.
	PP		Konečná tlaková zkouška vodou vodovodního do DN 50					
	VV		"položka z SOD z objektu D.1.4.2. - č.p. 184"		-12,000			
185	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	-12,000	44,96	-539,52	SoD - D.1.4.2.
	PP		Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80					
	VV		"položka z SOD z objektu D.1.4.2. - č.p. 185"		-12,000			
186	K	998722102	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	-1,037	725,88	-752,74	SoD - D.1.4.2.
	PP		Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	VV		"položka z SOD z objektu D.1.4.2. - č.p. 186"		-1,037			
D	724		Zdravotechnika - strojní vybavení				-124 575,06	
189	K	724211254R	Automatická tlaková stanice ATS2 - 1 čerpadlo, DN 32, Qmin = 1,1 l/s, tlak p = 0,4 MPa, 230V, 1,3kW, ochrana proti chodu na sucho plovákovým spínačem, sací dispozice, hlášení poruchy beznapětovým kontaktem vč. uvedení do provozu	soubor	-1,000	118 612,03	-118 612,03	SoD - D.1.4.2.
	PP		Automatická tlaková stanice ATS2 - 1 čerpadlo, DN 32, Qmin = 1,1 l/s, tlak p = 0,4 MPa, 230V, 1,3kW, ochrana proti chodu na sucho plovákovým spínačem, sací dispozice, hlášení poruchy beznapětovým kontaktem vč. uvedení do provozu					
	VV		"položka z SOD z objektu D.1.4.2. - č.p. 189"		-1,000			
191	K	724242212	Zařízení pro úpravu vody filtry domácí na studenou vodu se zpětným proplachem G 1"	soubor	-1,000	5 934,18	-5 934,18	SoD - D.1.4.2.
	PP		Zařízení pro úpravu vody filtry domácí na studenou vodu se zpětným proplachem G 1"					
	VV		"položka z SOD z objektu D.1.4.2. - č.p. 191"		-1,000			
192	K	998724101	Přesun hmot pro strojní vybavení stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	-0,023	1 254,53	-28,85	SoD - D.1.4.2.
	PP		Přesun hmot pro strojní vybavení stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	VV		"položka z SOD z objektu D.1.4.2. - č.p. 192"		-0,023			
D	725		Zdravotechnika - zařizovací předměty				-7 123,66	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
196	K	725211701	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby malá (umývatka) sténová 400 mm	soubor	-1,000	4 158,72	-4 158,72	SoD - D.1.4.2.
	PP		Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby malá (umývatka) sténová 400 mm					
	VV		"položka z SOD z objektu D.1.4.2. - č.p. 196"					
	VV		-1		-1,000			
202	K	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti	soubor	-1,000	2 333,66	-2 333,66	SoD - D.1.4.2.
	PP		Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti					
	VV		"položka z SOD z objektu D.1.4.2. - č.p. 202"					
	VV		-1		-1,000			
206	K	725851325R	Ventil odpadní umyvadlový click/clack	kus	-1,000	292,09	-292,09	SoD - D.1.4.2.
	PP		Ventil odpadní umyvadlový click/clack					
	VV		"položka z SOD z objektu D.1.4.2. - č.p. 206"					
	VV		-1		-1,000			
207	K	725861102	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40	kus	-1,000	329,09	-329,09	SoD - D.1.4.2.
	PP		Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40					
	VV		"položka z SOD z objektu D.1.4.2. - č.p. 207"					
	VV		-1		-1,000			
210	K	998725102	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	-0,012	841,31	-10,10	SoD - D.1.4.2.
	PP		Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	VV		"položka z SOD z objektu D.1.4.2. - č.p. 210"					
	VV		-0,012		-0,012			
	D	727	Zdravotechnika - požární ochrana				-818,01	
213	K	727111002	Protipožární trubní ucpávky ocelového potrubí bez izolace prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 120 DN 32	kus	-1,000	818,01	-818,01	SoD - D.1.4.2.
	PP		Protipožární trubní ucpávky ocelového potrubí bez izolace prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 120 DN 32					
	VV		"položka z SOD z objektu D.1.4.2. - č.p. 213"					
	VV		-1		-1,000			
	D	M	Práce a dodávky M				-40 807,07	
	D	23-M	Montáže potrubí				-40 807,07	
223	K	230200101R	Montáž plastových chrániček d90 pro STL plynovodní potrubí PE d63	m	-2,500	6 556,47	-16 391,18	SoD - D.1.4.2.
	PP		Montáž plastových chrániček d90 pro STL plynovodní potrubí PE d63					
	VV		"položka z SOD z objektu D.1.4.2. - č.p. 223"					
	VV		-2,5		-2,500			
224	M	14011098R	plastová chránička d90 pro STL plynovod PE d63	m	-2,500	1 456,17	-3 640,43	SoD - D.1.4.2.
	PP		plastová chránička d90 pro STL plynovod PE d63					
	VV		"položka z SOD z objektu D.1.4.2. - č.p. 224"					
	VV		-2,5		-2,500			
225	K	230200117	Nasunutí potrubní sekce do chráničky jmenovitá světllost nasouvaného potrubí DN 80	m	-8,000	180,52	-1 444,16	SoD - D.1.4.2.
	PP		Nasunutí potrubní sekce do chráničky jmenovitá světllost nasouvaného potrubí DN 80					
	VV		"položka z SOD z objektu D.1.4.2. - č.p. 225"					
	VV		-8		-8,000			
226	K	230200271	Jednostranné přerušení průtoku plynu za použití stlačení PE potrubí v PE potrubí dn s osazením jednoho stlačovačidla do 63 mm	kus	-2,000	4 658,81	-9 317,62	SoD - D.1.4.2.
	PP		Jednostranné přerušení průtoku plynu za použití stlačení PE potrubí v PE potrubí dn s osazením jednoho stlačovačidla do 63 mm					
	VV		"položka z SOD z objektu D.1.4.2. - č.p. 226"					
	VV		-2		-2,000			
227	M	28615023	elektrozáslepka SDR11 PE 100 PN16 D 63mm	kus	-2,000	547,57	-1 095,14	SoD - D.1.4.2.
	PP		elektrozáslepka SDR11 PE 100 PN16 D 63mm					
	VV		"položka z SOD z objektu D.1.4.2. - č.p. 227"					
	VV		-2		-2,000			
228	K	230205042	Montáž potrubí PE průměru do 110 mm návin nebo tyč, svařované na tupo nebo elektrospojkou O 63, tl. stěny 5,8 mm	m	-3,000	104,42	-313,26	SoD - D.1.4.2.
	PP		Montáž potrubí PE průměru do 110 mm návin nebo tyč, svařované na tupo nebo elektrospojkou O 63, tl. stěny 5,8 mm					
	VV		"položka z SOD z objektu D.1.4.2. - č.p. 228"					
	VV		-3		-3,000			
229	M	28613527	potrubí třívrstvé PE100 RC SDR11 63x5,80 dl 12m	m	-3,000	297,25	-891,75	SoD - D.1.4.2.
	PP		potrubí třívrstvé PE100 RC SDR11 63x5,80 dl 12m					
	VV		"položka z SOD z objektu D.1.4.2. - č.p. 229"					
	VV		-3		-3,000			
230	K	230205242	Montáž trubních dílů PE průměru do 110 mm elektrotvarovky nebo svařované na tupo O 63, tl. stěny 5,8 mm	kus	-4,000	274,93	-1 099,72	SoD - D.1.4.2.
	PP		Montáž trubních dílů PE průměru do 110 mm elektrotvarovky nebo svařované na tupo O 63, tl. stěny 5,8 mm					
	VV		"položka z SOD z objektu D.1.4.2. - č.p. 230"					
	VV		-4		-4,000			
231	M	28614813	koleno 90° SDR11 PE 100 PN16 D 63mm	kus	-4,000	393,53	-1 574,12	SoD - D.1.4.2.
	PP		koleno 90° SDR11 PE 100 PN16 D 63mm					
	VV		"položka z SOD z objektu D.1.4.2. - č.p. 231"					
	VV		-4		-4,000			
232	K	230220016	Montáž příslušenství plynovodů číhačky na plynovod DN 50	kus	-1,000	466,58	-466,58	SoD - D.1.4.2.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž příslušenství plynovodů číhačky na plynovod DN 50					
	VV		"položka z SOD z objektu D.1.4.2. - č.p. 232"					
	VV		-1		-1,000			
233	M	MAT230251R	Číhačka v zemním provedení, vyvedená do poklopu	kus	-1,000	4 573,11	-4 573,11	SoD - D.1.4.2.
	PP		Číhačka v zemním provedení, vyvedená do poklopu					
	VV		"položka z SOD z objektu D.1.4.2. - č.p. 233"					
	VV		-1		-1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Malesice BD Nový Šuferajn
Objekt:
ZL01 - Malesice BD Nový Šuferajn - změny v TZB
Soupis:
D.1.4.2.a. - Zdravotně technické instalace - změna 7/2024 - rozdílový rozpočet

Úroveň 3:
D.1.4.2.a.2 - Zdravotně technické instalace - připočty

KSO:
Místo: Plzeň 9 -Malesice

CC-CZ:
Datum: 07.01.2026

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
ROADFIN STAVBY s.r.o

IČ: 04852427
DIČ: CZ04852427

Projektant:
Petr Königsmark

IČ: 75901111
DIČ: CZ8512092182

Zpracovatel:
Petr Königsmark

IČ: 75901111
DIČ: CZ8512092182

Poznámka:

Cena bez DPH			79 244,13
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	79 244,13	21,00%	16 641,27
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			95 885,40
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Malesice BD Nový Šuferajn
Objekt: ZL01 - Malesice BD Nový Šuferajn - změny v TZB
Soupis: D.1.4.2.a. - Zdravotně technické instalace - změna 7/2024 - rozdílový rozpočet
Úroveň 3: D.1.4.2.a.2 - Zdravotně technické instalace - přípočty

Místo: Pízeň 9 -Malesice Datum: 07.01.2026
Zadavatel: Projektant: Petr Königsmark
Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o Zpracovatel: Petr Königsmark

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							79 244,13	
D HSV Práce a dodávky HSV							8 458,86	
D 8 Trubní vedení							8 458,86	
1001	K	871211211R	Montáž potrubí z MDPE otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou d 63 x 8,6 mm	m	25,500	152,32	3 884,16	vlastní
	PP		Montáž potrubí z MDPE otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou d 63 x 8,6 mm					
	VV		25,5		25,500			
1002	M	28613113R	potrubí vodovodní jednovrstvé MDPE 63x8,6mm	m	25,500	179,40	4 574,70	vlastní
	PP		potrubí vodovodní jednovrstvé MDPE 63x8,6mm					
D PSV Práce a dodávky PSV							70 785,27	
D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod							50 085,27	
1003	K	722173407	Potrubí z plastových trubek z vícevrstvého polyethylenu (PE-Xc/Al/PE-Xc) spojované lisováním PN 10 do 70°C D 63/4,5	m	5,000	3 620,00	18 100,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Potrubí z plastových trubek z vícevrstvého polyethylenu (PE-Xc/Al/PE-Xc) spojované lisováním PN 10 do 70°C D 63/4,5					
	VV		5		5,000			
1004	K	722182012R	Ochrana potrubí tepelně izolačními trubiciemi z pěnového polyethylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru Tepelně izolační trubice vodovodního potrubí ze syntetického kaučuku tl 19 mm DN přes 4	m	5,000	92,38	461,90	vlastní
	PP		Ochrana potrubí tepelně izolačními trubiciemi z pěnového polyethylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru Tepelně izolační trubice vodovodního potrubí ze syntetického kaučuku tl 19 mm DN přes 42 mm do 62 mm					
	VV		+5		5,000			
1005	K	722231083R	Zpětná klapka bronzová typu EA DN 20 PN 10 do 65°C se dvěma závity	kus	1,000	3 120,20	3 120,20	vlastní
	PP		Zpětná klapka bronzová typu EA DN 20 PN 10 do 65°C se dvěma závity					
	VV		1		1,000			
166	K	722232122	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C plnopřítokové vnitřní závit G 1/2"	kus	5,000	376,15	1 880,75	SoD - D.1.4.2.
	PP		Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C plnopřítokové vnitřní závit G 1/2"					
	VV		*položka z SOD z objektu D.1.4.2. - č.p. 166"					
	VV		+5		5,000			
1006	K	722232501R	Potrubní bytový oddělovač potrubí typu BA (kategorie kapaliny třídy 4 dle ČSN EN 1717) kombinující funkci oddělovače, filtru a výtokového ventilu	kus	1,000	15 122,42	15 122,42	vlastní
	PP		Potrubní bytový oddělovač potrubí typu BA (kategorie kapaliny třídy 4 dle ČSN EN 1717) kombinující funkci oddělovače, filtru a výtokového ventilu					
	VV		1		1,000			
1007	K	722270105	Vodoměrové sestavy závitové G 2"	soubor	1,000	11 400,00	11 400,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodoměrové sestavy závitové G 2"					
	VV		1		1,000			
D 724 Zdravotechnika - strojní vybavení							20 700,00	
1008	K	724242226	Zařízení pro úpravu vody filtry domácí na studenou vodu se zpětným proplachem G 2"	soubor	1,000	20 700,00	20 700,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zařízení pro úpravu vody filtry domácí na studenou vodu se zpětným proplachem G 2"					
	VV		1		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Malesice BD Nový Šuferajn
Objekt: ZL01 - Malesice BD Nový Šuferajn - změny v TZB
Soupis: D.2.9 - Přípojka splaškové kanalizace a vodovodu - přípočty

KSO:
Místo: Plzeň 9 - Malesice

CC-CZ:
Datum: 07.01.2026

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
ROADFIN STAVBY s.r.o

IČ: 04852427
DIČ: CZ04852427

Projektant:
Petr Königsmark

IČ: 75901111
DIČ: CZ8512092182

Zpracovatel:
Petr Königsmark

IČ: 75901111
DIČ: CZ8512092182

Poznámka:

Cena bez DPH		318 042,96	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	318 042,96	21,00%	66 789,02
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	384 831,98

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Malesice BD Nový Šuferajn
Objekt: ZL01 - Malesice BD Nový Šuferajn - změny v TZB
Soupis: D.2.9 - Přípojka splaškové kanalizace a vodovodu - přípočty

Místo: Píseň 9 - Malesice Datum: 07.01.2026
Zadavatel: Projektant: Petr Königsmark
Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o Zpracovatel: Petr Königsmark

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							318 042,96	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					318 042,96	
D	1	Zemní práce					114 124,86	
1	K	113107323	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	2,200	53,25	117,15	D.2.2.
	PP	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm						
	VV	"položka z SOD z objektu D.2.2. - č.p.1"						
	VV	1*(1,6+0,6)					2,200	
2	K	113107345	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 200 do 250 mm	m2	2,200	106,50	234,30	D.2.2.
	PP	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 200 do 250 mm						
	VV	"položka z SOD z objektu D.2.2. - č.p.2"						
	VV	2,2					2,200	
1009	K	113154518	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m2	6,200	246,00	1 525,20	CS ÚRS 2025 01
	PP	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 100 mm						
	VV	2*0,5*(1,6+0,6)+2+2					6,200	
4	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	2,000	50,46	100,92	D.2.2.
	PP	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých						
	VV	"položka z SOD z objektu D.2.2. - č.p.4"						
	VV	2					2,000	
5	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	40,000	36,22	1 448,80	D.2.2.
	PP	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min						
	VV	"položka z SOD z objektu D.2.2. - č.p.5"						
	VV	5*8					40,000	
6	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	5,000	34,40	172,00	D.2.2.
	PP	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min						
	VV	"položka z SOD z objektu D.2.2. - č.p.6"						
	VV	5					5,000	
1010	K	119001401	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážení, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotř	m	1,000	382,00	382,00	CS ÚRS 2025 01
	PP	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážení, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovitě světlostí DN do 200 mm						
	VV	1					1,000	
7	K	119001412	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážení, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotř	m	1,000	623,76	623,76	D.2.2.
	PP	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážení, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlostí DN přes 200 do 500 mm						
	VV	"položka z SOD z objektu D.2.2. - č.p.7"						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1		1,000			
8	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotř	m	3,000	275,06	825,18	D.2.2.
	PP		Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů					
	VV		"položka z SOD z objektu D.2.2. - č.p.8"					
	VV		2+1		3,000			
9	K	132254204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v homině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	104,070	193,64	20 152,11	D.2.2.
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v homině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3					
	VV		"položka z SOD z objektu D.2.2. - č.p.9"		50,720			
	VV		1*1,85*18,2+3,1*2,5*2,2 "vodovodní přípojka"		53,350			
	VV		1*3,3*12+2,5*2,5*2,2 "kanalizační přípojka"		104,070			
	VV		Součet					
10	K	151811131	Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozeprání stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	m2	146,540	151,26	22 165,64	D.2.2.
	PP		Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozeprání stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m					
	VV		"položka z SOD z objektu D.2.2. - č.p.10"					
	VV		2*1,85*18,2 "vodovodní přípojka"		67,340			
	VV		2*3,3*12 "kanalizační přípojka"		79,200			
	VV		Součet		146,540			
101	K	151811132	Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozeprání stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m	m2	24,640	244,00	6 012,16	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozeprání stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m					
	VV		2*(3,1*2,2) "vodovodní šachta"		13,640			
	VV		2*(2,5*2,2) "kanalizační šachta"		11,000			
	VV		Součet		24,640			
11	K	151811231	Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozeprání stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	m2	146,540	50,96	7 467,68	D.2.2.
	PP		Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozeprání stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m					
	VV		"položka z SOD z objektu D.2.2. - č.p.11"		146,540			
	VV							
101	K	151811232	Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozeprání stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m	m2	24,640	140,00	3 449,60	CS ÚRS 2025 01
	PP		Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozeprání stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m					
	VV		2*(3,1*2,2) "vodovodní šachta"		13,640			
	VV		2*(2,5*2,2) "kanalizační šachta"		11,000			
	VV		Součet		24,640			
12	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	23,520	105,79	2 488,18	D.2.2.
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	VV		"položka z SOD z objektu D.2.2. - č.p.12"		23,520			
	VV		104,07-80,55					
13	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Připlátek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	588,000	6,35	3 733,80	D.2.2.
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Připlátek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	VV		"položka z SOD z objektu D.2.2. - č.p.13"		588,000			
	VV		25*23,52					
14	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezisklady bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	23,520	11,84	278,48	D.2.2.
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo mezisklady bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	VV		"položka z SOD z objektu D.2.2. - č.p.14"		23,520			
	VV		23,52					
15	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	42,336	242,82	10 280,03	D.2.2.
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	VV		"položka z SOD z objektu D.2.2. - č.p.15"		42,336			
	VV		23,52*1,8					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	80,550	163,85	13 198,12	D.2.2.
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	VV		"položka z SOD z objektu D.2.2. - č.p.16"					
	VV		104,07		104,070			
	VV		-3,14*0,62*0,62*(1,6) "objem kanalizační šachty DN 1000"		-1,931			
	VV		-(1,95*(1,9*1,3)+0,15*2,1*1,5) "objem vodoměrné šachty"		-5,289			
	VV		-4,53 "pískové lože"		-4,530			
	VV		-11,77 "obsyp potrubí"		-11,770			
	VV		Součet		80,550			
17	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuťnění bez prohození sypaniny	m3	11,770	107,22	1 261,98	D.2.2.
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuťnění bez prohození sypaniny					
	VV		"položka z SOD z objektu D.2.2. - č.p.17"					
	VV		1*0,35*18,2 "vodovodní přípojka"		6,370			
	VV		1*0,45*12 "splašková kan. přípojka"		5,400			
	VV		Součet		11,770			
18	M	58343872	kamenivo drcené hrubé frakce 8/16	t	22,245	564,45	12 556,19	D.2.2.
	VV		"položka z SOD z objektu D.2.2. - č.p.18"					
	VV		11,77*1,89		22,245			
	D	13	Zemní práce - hloubené vykopávky				5 651,58	
19	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztižení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	8,600	657,16	5 651,58	D.2.2.
	PP		Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztižení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny					
	VV		"položka z SOD z objektu D.2.2. - č.p.19"					
	VV		1*(1,3*1,8*1) "kanalizace"		2,340			
	VV		1*(1,1*1,6*1) "vodovod"		1,760			
	VV		3*(1,0*1,5*1) "kabely"		4,500			
	VV		Součet		8,600			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				28 093,06	
1013	K	380321662	Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu železového bez výztuže a bednění bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37, tl. přes 150 do 300 mm	m3	2,805	5 400,00	15 147,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu železového bez výztuže a bednění bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37, tl. přes 150 do 300 mm					
	VV		(2*1,9*0,2+2*0,9*0,2)*1,8+(1,9*1,3*0,15)+(2,1*1,5*0,15)-(0,6*0,6*0,15) "vodoměrná šachta"		2,805			
1014	K	380356211	Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných zřízení	m2	13,470	706,00	9 509,82	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných zřízení					
	VV		1,95*(2*1,9+2*1,3)+0,15*(2*1,8+2*1,5) "vodoměrná šachta"		13,470			
1015	K	380356212	Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných odstranění	m2	13,470	172,00	2 316,84	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných odstranění					
	VV		13,47		13,470			
1016	K	380361011	Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,029	38 600,00	1 119,40	CS ÚRS 2025 01
	PP		Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	VV		0,0054*(1,85*1,25+2,05*1,45) "vodoměrná šachta"		0,029			
	D	4	Vodorovné konstrukce				13 288,44	
20	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného téženého 0 až 4 mm	m3	4,530	805,47	3 648,78	SoD - D.2.2.
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného téženého 0 až 4 mm					
	VV		"položka z SOD z objektu D.2.2. - č.p.20"					
	VV		1*0,15*(18,2+12)		4,530			
21	K	452112111	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm	kus	2,000	1 444,14	2 888,28	SoD - D.2.2.
	PP		Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm					
	VV		"položka z SOD z objektu D.2.2. - č.p.21"					
	VV		1+1		2,000			
22	M	59224176	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm	kus	1,000	4 260,00	4 260,00	SoD - D.2.2.
	VV		"položka z SOD z objektu D.2.2. - č.p.22"					
	VV		1		1,000			
34	M	59224187	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm	kus	1,000	439,26	439,26	SoD - D.1.4.2.
	VV		"položka z SOD z objektu D.1.4.2. - č.p.34"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			1	1,000				
23	K	452311171	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 30/37	m3	0,201	5 659,73	1 137,61	SoD - D.2.2.
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 30/37					
	VV		"položka z SOD z objektu D.2.2. - č.p.23"					
	VV		(3,14*0,8*0,8*0,1)*1 "podkladní deska šachet DN 1000 výšky 500-800"		0,201			
1017	K	452351111	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty zřízení	m2	0,502	659,00	330,82	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty zřízení					
	VV		(2*3,14*0,8*0,1)*1 "podkladní deska šachet DN 1000 výšky 500-800"		0,502			
1018	K	452351112	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty odstranění	m2	0,502	144,00	72,29	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty odstranění					
	VV		0,502		0,502			
1019	K	454002111	Vložení trub (chrániček) do otvorů vytvořených v konstrukcích šachet a jímek včetně utěsnění, průměru do 300 mm, tloušťky konstrukce do 500 mm	kus	2,000	205,00	410,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vložení trub (chrániček) do otvorů vytvořených v konstrukcích šachet a jímek včetně utěsnění, průměru do 300 mm, tloušťky konstrukce do 500 mm					
	VV		2*1 "utěsnění prostupu přípojky stěnou vodoměrné šachty"		2,000			
1020	M	28611112	trubka kanalizační PVC DN 110x500mm SN4	m	0,600	169,00	101,40	CS ÚRS 2025 01
	PP		trubka kanalizační PVC DN 110x500mm SN4					
	VV		2*0,3		0,600			
D 5			Komunikace pozemní					9 326,08
25	K	564851011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	4,400	144,32	635,01	SoD - D.2.2.
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
	VV		"položka z SOD z objektu D.2.2. - č.p.25"					
	VV		2*(1,6+0,6)		4,400			
26	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	4,400	452,61	1 991,48	SoD - D.2.2.
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm					
	VV		"položka z SOD z objektu D.2.2. - č.p.26"					
	VV		2*(1*(1,6+0,6))		4,400			
27	K	573231108	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0.50 kg/m2	m2	6,400	24,50	156,80	SoD - D.2.2.
	PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0.50 kg/m2					
	VV		"položka z SOD z objektu D.2.2. - č.p.27"					
	VV		2*(1,6+0,5+0,6+0,5)		6,400			
28	K	577134131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes do 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	6,400	434,29	2 779,46	SoD - D.2.2.
	PP		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes do 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm					
	VV		"položka z SOD z objektu D.2.2. - č.p.28"					
	VV		6,4		6,400			
29	K	577166131	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	6,400	588,02	3 763,33	SoD - D.2.2.
	PP		Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm					
	VV		"položka z SOD z objektu D.2.2. - č.p.29"					
	VV		2*(1,6+0,5+0,6+0,5)		6,400			
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					564,40
47	K	631311127	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 30/37	m3	0,135	3 522,50	475,54	SoD - D.1.4.2.
	PP		Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 30/37					
	VV		"položka z SOD z objektu D.1.4.2. - č.p.47"					
	VV		1,5*0,9*0,1		0,135			
48	K	631319012	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 80 do 120 mm	m3	0,135	503,21	67,93	SoD - D.1.4.2.
	PP		Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 80 do 120 mm					
	VV		"položka z SOD z objektu D.1.4.2. - č.p.48"					
	VV		0,135		0,135			
49	K	631319196	Příplatek k cenám mazanin za malou plochu do 5 m2 jednotlivě mazanina tl. přes 80 do 120 mm	m3	0,135	155,06	20,93	SoD - D.1.4.2.
	PP		Příplatek k cenám mazanin za malou plochu do 5 m2 jednotlivě mazanina tl. přes 80 do 120 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"položka z SOD z objektu D.1.4.2. - č.p.49"					
VV			0,135		0,135			
D	8		Trubní vedení				109 784,66	
1021	K	871211211R	Montáž potrubí z MDPE otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou d 63 x 8,6 mm	m	18,200	152,32	2 772,22	vlastní
PP			Montáž potrubí z MDPE otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou d 63 x 8,6 mm					
VV			"položka není obsažena v cenové soustavě ÚRS"					
VV			18,2		18,200			
1022	M	28613113R	potrubí vodovodní jednovrstvé MDPE 63x8,6mm	m	18,200	179,40	3 265,08	vlastní
PP			potrubí vodovodní jednovrstvé MDPE 63x8,6mm					
VV			"položka není obsažena v cenové soustavě ÚRS"					
VV			18,2		18,200			
1023	K	871313123	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 12 DN 160	m	12,000	192,00	2 304,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 12 DN 160					
VV			12		12,000			
1024	M	28611106	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá s rázovou odolností DN 160x6000mm SN12	m	12,000	570,00	6 840,00	CS ÚRS 2025 01
PP			trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá s rázovou odolností DN 160x6000mm SN12					
1025	K	877310310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, vícečl nebo hrdlových uzávěrů DN 150	kus	1,000	302,00	302,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, vícečl nebo hrdlových uzávěrů DN 150					
VV			1		1,000			
1026	M	28612202	koleno kanalizační plastové PVC KG DN 160/45° SN12/16	kus	1,000	435,00	435,00	CS ÚRS 2025 01
PP			koleno kanalizační plastové PVC KG DN 160/45° SN12/16					
VV			1		1,000			
1027	K	879211111	Montáž napojení vodovodní přípojky v otevřeném výkopu DN 50	kus	1,000	1 230,00	1 230,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž napojení vodovodní přípojky v otevřeném výkopu DN 50					
VV			1		1,000			
1028	K	891211321	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek pro domovní přípojky se závitovými konci PN16 G 2"	kus	1,000	1 550,00	1 550,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek pro domovní přípojky se závitovými konci PN16 G 2"					
VV			1		1,000			
1029	M	HWL.280006405 016	ŠOUPÁTKO ISO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY 50-2"	kus	1,000	11 820,00	11 820,00	vlastní
PP			ŠOUPÁTKO ISO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY 50-2"					
VV			"položka není obsažena v cenové soustavě ÚRS"					
VV			1		1,000			
1030	M	960113018004R	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ DOM. ŠOUPÁTKA-1,3-1,8 3/4"-2" (1,3-1,8m)	kus	1,000	5 400,00	5 400,00	vlastní
PP			SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ DOM. ŠOUPÁTKA-1,3-1,8 3/4"-2" (1,3-1,8m)					
VV			"položka není obsažena v cenové soustavě ÚRS"					
VV			1		1,000			
1031	K	891269111	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 100	kus	1,000	1 440,00	1 440,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 100					
VV			1		1,000			
1032	M	42273488	pás navrtávací uzávěrový z tvárné litiny DN 100, pro litinové a ocelové potrubí, se závitovým výstupem 2"	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2025 01
PP			pás navrtávací uzávěrový z tvárné litiny DN 100, pro litinové a ocelové potrubí, se závitovým výstupem 2"					
VV			1		1,000			
58	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	18,200	31,18	567,48	SoD - D.1.4.2.
VV			"položka z SOD z objektu D.1.4.2. - č.p.58"					
VV			18,2		18,200			
59	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	18,200	21,88	398,22	SoD - D.1.4.2.
PP			Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80					
VV			"položka z SOD z objektu D.1.4.2. - č.p.59"					
VV			18,2		18,200			
33	K	892351111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200	m	12,000	28,99	347,88	SoD - D.2.2.
PP			Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200					
VV			"položka z SOD z objektu D.2.2. - č.p.33"					
VV			12		12,000			
34	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	2,000	10 075,81	20 151,62	SoD - D.2.2.
PP			Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300					
VV			"položka z SOD z objektu D.2.2. - č.p.34"					
VV			2*1		2,000			
35	K	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	1,000	1 343,55	1 343,55	SoD - D.2.2.
VV			"položka z SOD z objektu D.2.2. - č.p.35"					
VV			1		1,000			
66	M	59224160	skruž betonová kanalizační se stupadly 100x25x12cm	kus	1,000	2 262,49	2 262,49	SoD - D.1.4.2.
PP			skruž betonová kanalizační se stupadly 100x25x12cm					
VV			"položka z SOD z objektu D.1.4.2. - č.p.66"					
VV			1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
40	K	894414111	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno) "položka z SOD z objektu D.2.2. - č.p.40"	kus	1,000	1 625,97	1 625,97	SoD - D.2.2.
	VV		1		1,000			
103	M	59224548	dno betonové šachty DN 1000 kanalizační výšky 50cm	kus	1,000	11 400,00	11 400,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		dno betonové šachty DN 1000 kanalizační výšky 50cm		1,000			
	VV		1		1,000			
69	K	894414211	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových "položka z SOD z objektu D.1.4.2. - č.p.69"	kus	1,000	1 043,15	1 043,15	SoD - D.1.4.2.
	VV		1		1,000			
70	M	59224075	deska betonová zákrytová k ukončení šachet 1000/625x200mm	kus	1,000	7 714,11	7 714,11	SoD - D.1.4.2.
	VV		"položka z SOD z objektu D.1.4.2. - č.p.70"		1,000			
	VV		1		1,000			
42	K	899104112	Osazení poklopů šachtových litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	2,000	4 427,25	8 854,50	SoD - D.2.2.
	PP		Osazení poklopů šachtových litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600		2,000			
	VV		"položka z SOD z objektu D.2.2. - č.p.42"		2,000			
	VV		1+1		2,000			
103	M	55241015	poklop šachtový třída D400, kruhový rám 785, vstup 600mm, s ventilací	kus	1,000	5 100,00	5 100,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		poklop šachtový třída D400, kruhový rám 785, vstup 600mm, s ventilací		1,000			
	VV		1		1,000			
103	M	63126042	poklop kompozitní pochůzný hranatý včetně rámu a příslušenství 600/600mm A15	kus	1,000	3 860,00	3 860,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		poklop kompozitní pochůzný hranatý včetně rámu a příslušenství 600/600mm A15		1,000			
	VV		1		1,000			
103	K	899401112	Osazení poklopů uličních s pevným rámem litinových šoupátkových	kus	1,000	1 570,00	1 570,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Osazení poklopů uličních s pevným rámem litinových šoupátkových		1,000			
	VV		1		1,000			
103	M	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupřavy osazení do terénu a do vozovky	kus	1,000	1 170,00	1 170,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		poklop litinový šoupátkový pro zemní soupřavy osazení do terénu a do vozovky		1,000			
	VV		1		1,000			
103	K	899712111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu	kus	1,000	271,00	271,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu		1,000			
	VV		1		1,000			
29	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	18,200	70,07	1 275,27	SoD - D.2.4.
	PP		Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm		18,200			
	VV		"položka z SOD z objektu D.2.4. - č.p.29"		18,200			
	VV		18,2		18,200			
103	K	899722111	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky do 20 cm	m	30,200	15,60	471,12	CS ÚRS 2025 01
	PP		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky do 20 cm		30,200			
	VV		18,2+12		30,200			
D 9							2 929,33	
Ostatní konstrukce a práce, bourání								
44	K	916131112	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou ležatého bez boční opěry, do lože z betonu prostého	m	2,000	326,18	652,36	SoD - D.2.2.
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou ležatého bez boční opěry, do lože z betonu prostého		2,000			
	VV		"položka z SOD z objektu D.2.2. - č.p.44"		2,000			
	VV		2		2,000			
45	K	919122122	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 30 mm	m	10,400	64,83	674,23	SoD - D.2.2.
	PP		Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 30 mm		10,400			
	VV		"položka z SOD z objektu D.2.2. - č.p.45"		10,400			
	VV		2*(1,6+0,6)+4*0,5+2*2		10,400			
46	K	919731123	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 100 do 200 mm	m	10,400	45,41	472,26	SoD - D.2.2.
	PP		Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 100 do 200 mm		10,400			
	VV		"položka z SOD z objektu D.2.2. - č.p.46"		10,400			
	VV		10,4		10,400			
47	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	10,400	108,70	1 130,48	SoD - D.2.2.
	PP		Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm		10,400			
	VV		"položka z SOD z objektu D.2.2. - č.p.47"		10,400			
	VV		10,4		10,400			
D 997							1 868,85	
Přesun suť								
48	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	3,674	116,49	427,98	SoD - D.2.2.
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km		3,674			
	VV		"položka z SOD z objektu D.2.2. - č.p.48"		3,674			
	VV		0,968+1,28+1,426		3,674			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
49	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	124,916	5,27	658,31	SoD - D.2.2.
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	VV		"položka z SOD z objektu D.2.2. - č.p.49"					
	VV		34*3,674		124,916			
50	K	997013645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	3,674	213,00	782,56	SoD - D.2.2.
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					
	VV		"položka z SOD z objektu D.2.2. - č.p.50"					
	VV		3,674		3,674			
	D	998	Přesun hmot				38 063,28	
51	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	33,959	1 120,86	38 063,28	SoD - D.2.2.
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
	VV		"položka z SOD z objektu D.2.2. - č.p.51"					
	VV		33,959		33,959			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Malesice BD Nový Šuferajn
Objekt: ZL01 - Malesice BD Nový Šuferajn - změny v TZB
Soupis: 021 - D.2.1 Komunikace a zpevněné plochy - přípočty

KSO:
Misto:

Zadavatel:

Zhotovitel:
ROADFIN STAVBY s.r.o

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 07.01.2026

IČ:
DIČ:

IČ: 04852427
DIČ: CZ04852427

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		62 490,18	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	62 490,18	21,00%	13 122,94
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	75 613,12

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Malesice BD Nový Šuferajn
 Objekt: ZL01 - Malesice BD Nový Šuferajn - změny v TZB
 Soupis: 021 - D.2.1 Komunikace a zpevněné plochy - přípočty

Místo: Datum: 07.01.2026
 Zadavatel: Projektant:
 Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

62 490,18

D HSV Práce a dodávky HSV

62 490,18

D 1 Zemní práce

20 490,13

8	K	122252206	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 5000 m3 strojně	m3	25,300	53,25	1 347,23	SOD - D.2.1.
	vv		"položka z SOD z objektu D.2.1. - č.p.8"					
	vv		5*5,5*(0,42+0,5)		25,300			
	vv		"výkop + násyp(vhodná zemina do aktivní zóny)"					
	vv		Součet		25,300			
10	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	25,300	105,79	2 676,49	SOD - D.2.1.
	vv		"položka z SOD z objektu D.2.1. - č.p.10"					
	vv		5*5,5*(0,42+0,5)		25,300			
	vv		Součet		25,300			
11	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	632,500	6,35	4 016,38	SOD - D.2.1.
	vv		"položka z SOD z objektu D.2.1. - č.p.11"					
	vv		25,30*25		632,500			
	vv		Součet		632,500			
15	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	45,540	242,82	11 058,02	SOD - D.2.1.
	vv		"položka z SOD z objektu D.2.1. - č.p.15"					
	vv		25,3*1,8		45,540			
	vv		Součet		45,540			
16	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	25,300	8,52	215,56	SOD - D.2.1.
	vv		"položka z SOD z objektu D.2.1. - č.p.16"					
	vv		5*5,5*(0,42+0,5)		25,300			
	vv		Součet		25,300			
17	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním	m2	27,500	42,78	1 176,45	SOD - D.2.1.
	vv		"položka z SOD z objektu D.2.1. - č.p.17"					
	vv		5*5,5		27,500			
	vv		"výměra dle aurocad"					
	vv		Součet		27,500			

D 2 Zakládání

9 093,77

25	M	58344229	šterkodrt' frakce 0/125	t	31,625	287,55	9 093,77	SOD - D.2.1.
	vv		"položka z SOD z objektu D.2.1. - č.p.25"					
	vv		(5*5,5*0,5)*2,3		31,625			
	vv		"sanace,aktivní zóna"					
	vv		Součet		31,625			

D 5 Komunikace pozemní

24 553,96

32	K	564851111	Podklad ze šterkodrté ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	55,000	149,85	8 241,75	SOD - D.2.1.
	vv		"položka z SOD z objektu D.2.1. - č.p.32"					
	vv		27,5*27,5		55,000			
	vv		Součet		55,000			
50	K	596412212	Kladení dlažby z vegetačních tváří pozemních komunikací tl 80 mm pl přes 100 do 300 m2	m2	27,500	272,90	7 504,75	SOD - D.2.1.
	vv		"položka z SOD z objektu D.2.1. - č.p.50"					
	vv		27,5		27,500			
	vv		Součet		27,500			
51	M	59245037R	dlažba plošná betonová vegetační 140x210x80mm přírodní	m2	27,030	312,05	8 434,71	SOD - D.2.1.
	vv		"položka z SOD z objektu D.2.1. - č.p.51"					
	vv		26,5*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		27,030			
	vv		Součet		27,030			
52	M	59245039R	dlažba plošná betonová vegetační 140x210x80mm barevná	m2	1,000	372,75	372,75	SOD - D.2.1.
	vv		"položka z SOD z objektu D.2.1. - č.p.52"					
	vv		1		1,000			
	vv		"dělení parkovacích míst"					
	vv		Součet		1,000			

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

4 769,96

82	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	10,000	312,96	3 129,60	SOD - D.2.1.
	vv		"položka z SOD z objektu D.2.1. - č.p.82"					
	vv		5+5		10,000			
	vv		Součet		10,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
83	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	10,200	160,82	1 640,36	SOD - D.2.1.
	VV		"položka z SOD z objektu D.2.1. - č.p.83"					
	VV		10*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		10,200			
	VV		Součet		10,200			
	D	998	Přesun hmot				3 582,36	
105	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	36,682	97,66	3 582,36	SOD - D.2.1.
	VV		"položka z SOD z objektu D.2.1. - č.p.105"					
	VV		36,682		36,682			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Malesice BD Nový Šuferajn

Objekt:

ZL01 - Malesice BD Nový Šuferajn - změny v TZB

Soupis:

002.3a - D.1.4.3 ELEKTRO NN+ HROMOSVOD - odečty

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

ROADFIN STAVBY s.r.o

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:

07.01.2026

IČ:

DIČ:

IČ:

04852427

DIČ:

CZ04852427

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

"Soupis prací je sestaven za využití položek cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní část katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nenacházejí z cenové soustavy ÚRS."

Cena bez DPH

-112 455,47

DPH základní
snížená

Základ daně

-112 455,47

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

-23 615,65

0,00

Cena s DPH

v CZK

-136 071,12

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Malesice BD Nový Šuferajn

Objekt:

ZL01 - Malesice BD Nový Šuferajn - změny v TZB

Soupis:

002.3a - D.1.4.3 ELEKTRO NN+ HROMOSVOD - odečty

Místo:

Datum: 07.01.2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

ROADFIN STAVBY s.r.o

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-112 455,47

D	M		Práce a dodávky M				-112 455,47	
D	21-M		Elektromontáže				-102 337,82	
17	K	210180004.1	Montáž UPS se zapojením	kus	-1,000	2 044,80	-2 044,80	SoD - D.1.4.3.
	PP		Montáž UPS se zapojením					
	VV		"položka z SOD z objektu D.1.4.3. - č.p. 17"					
	VV		-1		-1,000			
18	M	UPS000003.1	UPS UPS 1/1fáze, 6kVA, 9E 6000i, online, jmen. výkon 6kVA / 4,8kW Vstupní napětí 1x 230V frekvence 50/60 Hz automatický výběr Výstupní napětí 220, 230, 240V +/- 2% (volitelné z displej	kus	-1,000	52 834,65	-52 834,65	SoD - D.1.4.3.
	PP		UPS UPS 1/1fáze, 6kVA, 9E 6000i, online, jmen. výkon 6kVA / 4,8kW Vstupní napětí 1x 230V frekvence 50/60 Hz automatický výběr Výstupní napětí 220, 230, 240V +/- 2% (volitelné z displej					
	VV		"položka z SOD z objektu D.1.4.3. - č.p. 18"					
	VV		-1		-1,000			
41	K	210140431.1	Montáž a zapojení kompletů jednotlačítkových ovladačů ve skříní	kus	-1,000	511,20	-511,20	SoD - D.1.4.3.
	PP		Montáž a zapojení kompletů jednotlačítkových ovladačů ve skříní					
	VV		"položka z SOD z objektu D.1.4.3. - č.p. 41"					
	VV		-1		-1,000			
42	M	345354020.1.1	přístroj spínače jednofázového CENTRAL STOP	kus	-1,000	895,67	-895,67	SoD - D.1.4.3.
	PP		přístroj spínače jednofázového CENTRAL STOP					
	VV		"položka z SOD z objektu D.1.4.3. - č.p. 42"					
	VV		-1		-1,000			
43	K	210190002.1	Montáž rozvodnic běžných oceloplechových nebo plastových do 50 kg	kus	-1,000	4 473,00	-4 473,00	SoD - D.1.4.3.
	PP		Montáž rozvodnic běžných oceloplechových nebo plastových do 50 kg					
	VV		"položka z SOD z objektu D.1.4.3. - č.p. 43"					
	VV		-1		-1,000			
45	M	357145363.1	rozvodnice společné spotřeby RPO	kus	-1,000	22 940,10	-22 940,10	SoD - D.1.4.3.
	PP		rozvodnice společné spotřeby RPO					
	VV		"položka z SOD z objektu D.1.4.3. - č.p. 45"					
	VV		-1		-1,000			
92	K	210800118.1.1	Montáž měděných kabelů do 5x6 mm2	m	-85,000	47,93	-4 074,05	SoD - D.1.4.3.
	PP		Montáž měděných kabelů do 5x6 mm2					
	VV		"položka z SOD z objektu D.1.4.3. - č.p. 92"					
	VV		-85		-85,000			
93	M	34111098.1	kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x4mm2	m	-85,000	21,30	-1 810,50	SoD - D.1.4.3.
	PP		kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x4mm2					
	VV		"položka z SOD z objektu D.1.4.3. - č.p. 93"					
	VV		-85		-85,000			
101	K	210800105.1	Montáž Cu kabelů do CYKY 3x1,5 až 6 mm2	m	-10,000	37,28	-372,80	SoD - D.1.4.3.
	PP		Montáž Cu kabelů do CYKY 3x1,5 až 6 mm2					
	VV		"položka z SOD z objektu D.1.4.3. - č.p. 101"					
	VV		-10		-10,000			
102	M	34111632	kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkcí při požáru 180min a P90-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CSKH-V) 3x6mm2	m	-10,000	134,19	-1 341,90	SoD - D.1.4.3.
	PP		kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkcí při požáru 180min a P90-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CSKH-V) 3x6mm2					
	VV		"položka z SOD z objektu D.1.4.3. - č.p. 102"					
	VV		-10		-10,000			
103	K	210812065	Montáž kabel Cu do 1 kV 5x10 až 25 mm2	m	-20,000	47,93	-958,60	SoD - D.1.4.3.
	PP		Montáž kabel Cu do 1 kV 5x10 až 25 mm2					
	VV		"položka z SOD z objektu D.1.4.3. - č.p. 103"					
	VV		-20		-20,000			
104	M	34111633	kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkcí při požáru 180min a P90-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CSKH-V) 5x10mm2	m	-20,000	329,09	-6 581,80	SoD - D.1.4.3.
	PP		kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkcí při požáru 180min a P90-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CSKH-V) 5x10mm2					
	VV		"položka z SOD z objektu D.1.4.3. - č.p. 104"					
	VV		-20		-20,000			
105	K	210812001	Montáž kabel Cu do 1 kV 2x1,5 až 6 mm2	m	-45,000	37,28	-1 677,60	SoD - D.1.4.3.
	PP		Montáž kabel Cu do 1 kV 2x1,5 až 6 mm2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"položka z SOD z objektu D.1.4.3. - č.p. 105"					
	VV		-45		-45,000			
106	M	34111524	kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkcí při požáru 180min a P60-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CSKH-V) 2x1,5mm2	m	-45,000	40,47	-1 821,15	SoD - D.1.4.3.
	PP		kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkcí při požáru 180min a P60-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CSKH-V) 2x1,5mm2					
	VV		"položka z SOD z objektu D.1.4.3. - č.p. 106"					
	VV		-45		-45,000			
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				-10 117,65	
107	K	460510075	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obetonováním, průměru do 15 cm	m	-30,000	230,04	-6 901,20	SoD - D.1.4.3.
	PP		Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obetonováním, průměru do 15 cm					
	VV		"položka z SOD z objektu D.1.4.3. - č.p. 107"					
	VV		-30		-30,000			
108	M	345713550.1	trubka elektroinstalační ohebná , HDPE+LDPE KF 09110	m	-30,000	73,49	-2 204,70	SoD - D.1.4.3.
	PP		trubka elektroinstalační ohebná , HDPE+LDPE KF 09110					
	VV		"položka z SOD z objektu D.1.4.3. - č.p. 108"					
	VV		-30		-30,000			
109	K	460680102.1	Vybourání otvorů ve zdivu z lehkých betonů plochy do 0,09 m2, tloušťky do 30 cm	kus	-1,000	1 011,75	-1 011,75	SoD - D.1.4.3.
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu z lehkých betonů plochy do 0,09 m2, tloušťky do 30 cm					
	VV		"položka z SOD z objektu D.1.4.3. - č.p. 109"					
	VV		-1		-1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Malesice BD Nový Šuferajn

Objekt:

ZL01 - Malesice BD Nový Šuferajn - změny v TZB

Soupis:

025 - D.2.5 Domovní ČOV - odečty

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

ROADFIN STAVBY s.r.o

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

07.01.2026

IČ:

DIČ:

IČ:

04852427

DIČ:

CZ04852427

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-319 421,38

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	-319 421,38	12,00%	-38 330,57

Cena s DPH

v CZK

-357 751,95

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Malesice BD Nový Šuferajn
Objekt: ZL01 - Malesice BD Nový Šuferajn - změny v TZB
Soupis: 025 - D.2.5 Domovní ČOV - odečty

Místo: Datum: 07.01.2026
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -319 421,38

D HSV Práce a dodávky HSV -318 621,38

D 1 Zemní práce -26 470,86

1	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	-24,700	20,00	-494,00	SoD - D.2.5.
	PP		Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně					
	VV		"položka z SOD z objektu D.2.5. - č.p. 1"					
	VV		6.0*4.0-2.8 " odp.stav.ČOV"		21,200			
	VV		1.0*3.5 " nové potr."		3,500			
	VV		Součet		24,700			
	VV		24,7*-1 "Přepočtené koeficientem množství		-24,700			
2	K	131251203	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	-57,460	160,00	-9 193,60	SoD - D.2.5.
	PP		Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně					
	VV		"položka z SOD z objektu D.2.5. - č.p. 2"					
	VV		57,46*-1 "Přepočtené koeficientem množství		-57,460			
3	K	131351203	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně	m3	-14,360	50,00	-718,00	SoD - D.2.5.
	PP		Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně					
	VV		"položka z SOD z objektu D.2.5. - č.p. 3"					
	VV		71.82*0.2		14,364			
	VV		Součet		14,364			
	VV		14,36		14,360			
	VV		Součet		14,360			
	VV		14,36*-1 "Přepočtené koeficientem množství		-14,360			
4	K	13995112R	Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého strojně	m3	-7,100	300,00	-2 130,00	SoD - D.2.5.
	PP		Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého strojně					
	VV		"položka z SOD z objektu D.2.5. - č.p. 4"					
	VV		3.14*0.95*0.95*2.5 " stáv.ČOV"		7,085			
	VV		Součet		7,085			
	VV		7,1		7,100			
	VV		Součet		7,100			
	VV		7,1*-1 "Přepočtené koeficientem množství		-7,100			
5	K	151101201	Zřízení příloženého pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	-68,200	10,00	-682,00	SoD - D.2.5.
	PP		Zřízení příloženého pažení stěn výkopu hl do 4 m					
	VV		"položka z SOD z objektu D.2.5. - č.p. 5"					
	VV		(5.7+3.9)*2*3.55		68,160			
	VV		Součet		68,160			
	VV		68,2		68,200			
	VV		Součet		68,200			
	VV		68,2*-1 "Přepočtené koeficientem množství		-68,200			
6	K	151101211	Odstranění příloženého pažení stěn hl do 4 m	m2	-68,200	10,00	-682,00	SoD - D.2.5.
	PP		Odstranění příloženého pažení stěn hl do 4 m					
	VV		"položka z SOD z objektu D.2.5. - č.p. 6"					
	VV		68,2		68,200			
	VV		Součet		68,200			
	VV		68,2*-1 "Přepočtené koeficientem množství		-68,200			
7	K	151101301	Zřízení rozeptění stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	-71,820	10,00	-718,20	SoD - D.2.5.
	PP		Zřízení rozeptění stěn při pažení příložném hl do 4 m					
	VV		"položka z SOD z objektu D.2.5. - č.p. 7"					
	VV		71.82		71,820			
	VV		Součet		71,820			
	VV		71,82*-1 "Přepočtené koeficientem množství		-71,820			
8	K	151101311	Odstranění rozeptění stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	-71,820	10,00	-718,20	SoD - D.2.5.
	PP		Odstranění rozeptění stěn při pažení příložném hl do 4 m					
	VV		"položka z SOD z objektu D.2.5. - č.p. 8"					
	VV		71.82		71,820			
	VV		Součet		71,820			
	VV		71,82*-1 "Přepočtené koeficientem množství		-71,820			
9	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	-62,430	20,00	-1 248,60	SoD - D.2.5.
	PP		Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3					
	VV		"položka z SOD z objektu D.2.5. - č.p. 9"					
	VV		30.22*2 "tam+zpět-zásyp"		60,440			
	VV		(24.7-4.4*2.6)*0.15 "tl.15cm ornice zpět"		1,989			
	VV		Součet		62,429			
	VV		62,43		62,430			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		62,430			
	VV		62,43*-1 "Přepočtené koeficientem množství"		-62,430			
10	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	-27,240	20,00	-544,80	SoD - D.2.5.
	PP		Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3					
	VV		"položka z SOD z objektu D.2.5. - č.p. 10"					
	VV		57,46-30,22		27,240			
	VV		Součet		27,240			
	VV		27,24*-1 "Přepočtené koeficientem množství"		-27,240			
11	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-681,000	2,00	-1 362,00	SoD - D.2.5.
	PP		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m					
	VV		"položka z SOD z objektu D.2.5. - č.p. 11"					
	VV		27,24*25 "dle proj.35km"		681,000			
	VV		Součet		681,000			
	VV		681*-1 "Přepočtené koeficientem množství"		-681,000			
12	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	-14,360	5,00	-71,80	SoD - D.2.5.
	PP		Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5					
	VV		"položka z SOD z objektu D.2.5. - č.p. 12"					
	VV		14,36		14,360			
	VV		Součet		14,360			
	VV		14,36*-1 "Přepočtené koeficientem množství"		-14,360			
13	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-359,000	5,00	-1 795,00	SoD - D.2.5.
	PP		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m					
	VV		"položka z SOD z objektu D.2.5. - č.p. 13"					
	VV		14,36*25		359,000			
	VV		Součet		359,000			
	VV		359*-1 "Přepočtené koeficientem množství"		-359,000			
14	K	162751157	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 ČOV	m3	-7,100	10,00	-71,00	SoD - D.2.5.
	PP		Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 ČOV					
	VV		"položka z SOD z objektu D.2.5. - č.p. 14"					
	VV		7,1		7,100			
	VV		Součet		7,100			
	VV		7,1*-1 "Přepočtené koeficientem množství"		-7,100			
15	K	162751159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-177,500	5,00	-887,50	SoD - D.2.5.
	PP		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 ZKD 1000 m přes 10000 m					
	VV		"položka z SOD z objektu D.2.5. - č.p. 15"					
	VV		7,1*25 "dle proj.35km"		177,500			
	VV		Součet		177,500			
	VV		177,5*-1 "Přepočtené koeficientem množství"		-177,500			
16	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	-32,210	30,00	-966,30	SoD - D.2.5.
	PP		Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3					
	VV		"položka z SOD z objektu D.2.5. - č.p. 16"					
	VV		30,22 "zásyp"		30,220			
	VV		(24,7-4,4*2,6)*0,15 "tl.15cm omice zpět"		1,989			
	VV		Součet		32,209			
	VV		Součet		32,210			
	VV		Součet		32,210			
	VV		32,21*-1 "Přepočtené koeficientem množství"		-32,210			
17	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	-30,220	90,00	-2 719,80	SoD - D.2.5.
	PP		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním					
	VV		"položka z SOD z objektu D.2.5. - č.p. 17"					
	VV		71,82		71,820			
	VV		-5,6*3,8*0,1 "lože"		-2,128			
	VV		-4,4*2,6*3,45 "ČOV"		-39,468			
	VV		Součet		30,224			
	VV		Součet		30,220			
	VV		Součet		30,220			
	VV		30,22*-1 "Přepočtené koeficientem množství"		-30,220			
18	K	181351003	Rozprostření omice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojné	m2	-13,260	60,00	-795,60	SoD - D.2.5.
	PP		Rozprostření omice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojné					
	VV		"položka z SOD z objektu D.2.5. - č.p. 18"					
	VV		24,7-4,4*2,6 "tl.15cm"		13,260			
	VV		Součet		13,260			
	VV		13,26*-1 "Přepočtené koeficientem množství"		-13,260			
19	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	-13,260	50,00	-663,00	SoD - D.2.5.
	PP		Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5					
	VV		"položka z SOD z objektu D.2.5. - č.p. 19"					
	VV		13,26		13,260			
	VV		Součet		13,260			
	VV		13,26*-1 "Přepočtené koeficientem množství"		-13,260			
20	M	00572470	osivo směs travní univerzální	kg	-0,340	20,00	-6,80	SoD - D.2.5.
	PP		osivo směs travní univerzální					
	VV		"položka z SOD z objektu D.2.5. - č.p. 20"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			13.26*0.025*1.03		0,341			
VV			Součet		0,341			
VV			0.34		0,340			
VV			Součet		0,340			
VV			0,34*-1 "Přepočtené koeficientem množství		-0,340			
21	K	185804312	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	-0,133	20,00	-2,66	SoD - D.2.5.
PP			Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2					
VV			"položka z SOD z objektu D.2.5. - č.p. 21"					
VV			13.26*0.01		0,133			
VV			Součet		0,133			
VV			0.133		0,133			
VV			Součet		0,133			
VV			0,133*-1 "Přepočtené koeficientem množství		-0,133			
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				-233 350,00	
22	K	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	-3,500	100,00	-350,00	SoD - D.2.5.
PP			Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci					
VV			"položka z SOD z objektu D.2.5. - č.p. 22"					
VV			3.5		3,500			
VV			Součet		3,500			
VV			3,5*-1 "Přepočtené koeficientem množství		-3,500			
23	K	38641121R	Čistírna odpadních vod z polypropylenu komunální počet EO 50-75	kus	-1,000	233 000,00	-233 000,00	SoD - D.2.5.
PP			Čistírna odpadních vod z polypropylenu komunální počet EO 50-75					
VV			"položka z SOD z objektu D.2.5. - č.p. 23"					
VV			1		1,000			
VV			"vč.plast.poklopu uzamykatelného se zateplením"					
VV			Součet		1,000			
VV			1*-1 "Přepočtené koeficientem množství		-1,000			
D 4			Vodorovné konstrukce				-7 745,50	
24	K	451457777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z MC tl přes 30 do 50 mm	m2	-2,640	100,00	-264,00	SoD - D.2.5.
PP			Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z MC tl přes 30 do 50 mm					
VV			"položka z SOD z objektu D.2.5. - č.p. 24"					
VV			2.64		2,640			
VV			Součet		2,640			
VV			2,64*-1 "Přepočtené koeficientem množství		-2,640			
25	K	451573111	Lože pod potrubí a drobné objekty otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	-2,130	800,00	-1 704,00	SoD - D.2.5.
PP			Lože pod potrubí a drobné objekty otevřený výkop ze štěrkopísku					
VV			"položka z SOD z objektu D.2.5. - č.p. 25"					
VV			5.6*3.8*0.1 "čov"		2,128			
VV			Součet		2,128			
VV			2.13		2,130			
VV			Součet		2,130			
VV			2,13*-1 "Přepočtené koeficientem množství		-2,130			
26	K	452311141	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 otevřený výkop RŠ	m3	-0,050	2 200,00	-110,00	SoD - D.2.5.
PP			Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 otevřený výkop RŠ					
VV			"položka z SOD z objektu D.2.5. - č.p. 26"					
VV			3.14*0.4*0.4*0.1 "RŠ"		0,050			
VV			Součet		0,050			
VV			0.05*-1 "Přepočtené koeficientem množství		-0,050			
27	K	452321171	Podkladní desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37 XA2 otevřený výkop	m3	-2,300	2 000,00	-4 600,00	SoD - D.2.5.
PP			Podkladní desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37 XA2 otevřený výkop					
VV			"položka z SOD z objektu D.2.5. - č.p. 27"					
VV			4.4*2.6*0.2		2,288			
VV			"výztuž viz položka obetonování od.8"					
VV			Součet		2,288			
VV			2.3		2,300			
VV			Součet		2,300			
VV			2,3*-1 "Přepočtené koeficientem množství		-2,300			
28	K	452351101	Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop	m2	-3,050	350,00	-1 067,50	SoD - D.2.5.
PP			Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop					
VV			"položka z SOD z objektu D.2.5. - č.p. 28"					
VV			3.14*0.8*0.1 "deska tl.10cm"		0,251			
VV			(4.4+2.6)*2*0.2 "deska tl.20cm"		2,800			
VV			Součet		3,051			
VV			3.05		3,050			
VV			Součet		3,050			
VV			3,05*-1 "Přepočtené koeficientem množství		-3,050			
D 5			Komunikace pozemní				-2 670,00	
29	K	591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm	m2	-2,640	500,00	-1 320,00	SoD - D.2.5.
PP			Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm					
VV			"položka z SOD z objektu D.2.5. - č.p. 29"					
VV			(4.4+2.2)*2*0.2		2,640			
VV			Součet		2,640			
VV			2,64*-1 "Přepočtené koeficientem množství		-2,640			
30	M	58381007	kostka štipaná dlažební žula drobná 8/10	m2	-2,700	500,00	-1 350,00	SoD - D.2.5.
PP			kostka štipaná dlažební žula drobná 8/10					
VV			"položka z SOD z objektu D.2.5. - č.p. 30"					
VV			2.64*1.02		2,693			
VV			Součet		2,693			
VV			2.7		2,700			
VV			Součet		2,700			
VV			2,7*-1 "Přepočtené koeficientem množství		-2,700			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 8			Trubní vedení				-39 535,00	
31	K	87127581R	Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo PP DN 150 vč.zemních prací	m	-5,000	30,00	-150,00	SoD - D.2.5.
	PP		Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo PP DN 150 vč.zemních prací					
	VV		"položka z SOD z objektu D.2.5. - č.p. 31"					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
	VV		5*-1 "Přepočtené koeficientem množství"		-5,000			
32	K	87131522R	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 150 vč.tvarevek +zemní práce+lože a obsyp z pisku+odvoz přebyt.zeminy	m	-3,500	400,00	-1 400,00	SoD - D.2.5.
	PP		Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 150 vč.tvarevek +zemní práce+lože a obsyp z pisku+odvoz přebyt.zeminy					
	VV		"položka z SOD z objektu D.2.5. - č.p. 32"					
	VV		3,5		3,500			
	VV		Součet		3,500			
	VV		3,5*-1 "Přepočtené koeficientem množství"		-3,500			
33	K	87735512R	Montáž a dodávka -navrtávka - s kulovým kloubem na stáv.potr.potrubí z kanalizačních trub z PVC DN 250/150	kus	-1,000	1 000,00	-1 000,00	SoD - D.2.5.
	PP		Montáž a dodávka -navrtávka - s kulovým kloubem na stáv.potr.potrubí z kanalizačních trub z PVC DN 250/150					
	VV		"položka z SOD z objektu D.2.5. - č.p. 33"					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	VV		1*-1 "Přepočtené koeficientem množství"		-1,000			
34	K	890811851	Bourání šachet z plastu strojné obestavěného prostoru do 1,5 m3	m3	-1,000	1 000,00	-1 000,00	SoD - D.2.5.
	PP		Bourání šachet z plastu strojné obestavěného prostoru do 1,5 m3					
	VV		"položka z SOD z objektu D.2.5. - č.p. 34"					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	VV		1*-1 "Přepočtené koeficientem množství"		-1,000			
35	K	8923510R	Těsnící zkouška kanal.vodou potrubí DN 100 nebo 150 vč zabezp.konců	m	-3,500	50,00	-175,00	SoD - D.2.5.
	PP		Těsnící zkouška kanal.vodou potrubí DN 100 nebo 150 vč zabezp.konců					
	VV		"položka z SOD z objektu D.2.5. - č.p. 35"					
	VV		3,5		3,500			
	VV		Součet		3,500			
	VV		3,5*-1 "Přepočtené koeficientem množství"		-3,500			
36	K	89481231R	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/160 vč.poklopu	kus	-1,000	850,00	-850,00	SoD - D.2.5.
	PP		Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/160 vč.poklopu					
	VV		"položka z SOD z objektu D.2.5. - č.p. 36"					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	VV		1*-1 "Přepočtené koeficientem množství"		-1,000			
37	K	89910121R	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti do 50 kg vč odvozu do šrotu	kus	-1,000	100,00	-100,00	SoD - D.2.5.
	PP		Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti do 50 kg vč odvozu do šrotu					
	VV		"položka z SOD z objektu D.2.5. - č.p. 37"					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	VV		1*-1 "Přepočtené koeficientem množství"		-1,000			
38	K	89962016R	Obetonování plastové šachty -ČOV z polypropylenu - ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37 XA2 otevřený výkop	m3	-8,900	2 200,00	-19 580,00	SoD - D.2.5.
	PP		Obetonování plastové šachty -ČOV z polypropylenu - ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37 XA2 otevřený výkop					
	VV		"položka z SOD z objektu D.2.5. - č.p. 38"					
	VV		(4.4+2.2)*2*0.2*3.25*1.035		8,880			
	VV		Součet		8,880			
	VV		8,9		8,900			
	VV		Součet		8,900			
	VV		8,9*-1 "Přepočtené koeficientem množství"		-8,900			
39	K	899640111	Bednění pro obetonování plastových šachet hranatých otevřený výkop	m2	-45,500	200,00	-9 100,00	SoD - D.2.5.
	PP		Bednění pro obetonování plastových šachet hranatých otevřený výkop					
	VV		"položka z SOD z objektu D.2.5. - č.p. 39"					
	VV		(4.4+2.6)*2*3.25		45,500			
	VV		Součet		45,500			
	VV		45,5*-1 "Přepočtené koeficientem množství"		-45,500			
40	K	89460811R	Výztuž obetonování šachet z betonářské oceli 10 505	t	-0,518	10 000,00	-5 180,00	SoD - D.2.5.
	PP		Výztuž obetonování šachet z betonářské oceli 10 505					
	VV		"položka z SOD z objektu D.2.5. - č.p. 40"					
	VV		" 4.4*2.6+(4.4+2.6)*2*3.25=56.94"					
	VV		56.94*4.335*0.001*1.05*2		0,518			
	VV		Součet		0,518			
	VV		0,518*-1 "Přepočtené koeficientem množství"		-0,518			
41	K	89972211R	Napojení na stávaj.kanalizaci -zajiš.pomocí nafukov.vaků	soubor	-1,000	1 000,00	-1 000,00	SoD - D.2.5.
	PP		Napojení na stávaj.kanalizaci -zajiš.pomocí nafukov.vaků					
	VV		"položka z SOD z objektu D.2.5. - č.p. 41"					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	VV		1*-1 "Přepočtené koeficientem množství"		-1,000			
D 9			Ostatní konstrukce a práce-bourání				-5 915,00	
42	K	93199111R	Zřízení a dodávka plast. těsnícího pásku pro vodotěsnou úpravu pracovní spáry	m	-14,300	50,00	-715,00	SoD - D.2.5.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Zřízení a dodávka plast. těsnícího pásu pro vodotěsnou úpravu pracovní spáry					
VV			"položka z SOD z objektu D.2.5. - č.p. 42"					
VV			(4.4+2.6)*2*1.02		14,280			
VV			Součet		14,280			
VV			14,3		14,300			
VV			Součet		14,300			
VV			14.3*-1 "Přepočtené koeficientem množství		-14,300			
43	K	93631111R	Zabetonování potrubí ve vynechaných otvorech z betonu se zvýšenými nároky C 30/37 - utěsnění+dodávka chráničky DN100 -EL +přívod vzduchu	kus	-2,000	1 500,00	-3 000,00	SoD - D.2.5.
PP			Zabetonování potrubí ve vynechaných otvorech z betonu se zvýšenými nároky C 30/37 -utěsnění+dodávka chráničky DN100 -EL +přívod vzduchu					
VV			"položka z SOD z objektu D.2.5. - č.p. 43"					
VV			1+1 " dl-1.0m"		2,000			
VV			Součet		2,000			
VV			2*-1 "Přepočtené koeficientem množství		-2,000			
44	K	93631112R	Zabetonování potrubí -utěsnění -uložení při betonování -přítok+odtok	kus	-2,000	850,00	-1 700,00	SoD - D.2.5.
PP			Zabetonování potrubí -utěsnění -uložení při betonování -přítok+odtok					
VV			"položka z SOD z objektu D.2.5. - č.p. 44"					
VV			2 " přítok + odtokPP"		2,000			
VV			Součet		2,000			
VV			2*-1 "Přepočtené koeficientem množství		-2,000			
45	K	95290311R	Vyčištění objektů ČOV	kus	-1,000	500,00	-500,00	SoD - D.2.5.
PP			Vyčištění objektů ČOV					
VV			"položka z SOD z objektu D.2.5. - č.p. 45"					
VV			1 "před odstraněním stáv.ČOV-vyčištění+odvoz kalu+poplatek -8hod."		1,000			
VV			Součet		1,000			
VV			1*-1 "Přepočtené koeficientem množství		-1,000			
D	997		Přesun sutě				-2 556,30	
46	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-0,395	50,00	-19,75	SoD - D.2.5.
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením					
VV			"položka z SOD z objektu D.2.5. - č.p. 46"					
VV			0.395*-1 "Přepočtené koeficientem množství		-0,395			
47	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-13,430	10,00	-134,30	SoD - D.2.5.
PP			Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km					
VV			"položka z SOD z objektu D.2.5. - č.p. 47"					
VV			0.395*34 " dle proj.35km"		13,430			
VV			Součet		13,430			
VV			13.43*-1 "Přepočtené koeficientem množství		-13,430			
48	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	-16,015	150,00	-2 402,25	SoD - D.2.5.
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04					
VV			"položka z SOD z objektu D.2.5. - č.p. 48"					
VV			0.395*7.1*2.2		16,015			
VV			Součet		16,015			
VV			16.015*-1 "Přepočtené koeficientem množství		-16,015			
D	998		Přesun hmot				-378,72	
49	K	99814225R	Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy plast./obetonové monolitické v do 25 m	t	-37,872	10,00	-378,72	SoD - D.2.5.
PP			Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy plast./obetonové monolitické v do 25 m					
VV			"položka z SOD z objektu D.2.5. - č.p. 49"					
VV			37.872*-1 "Přepočtené koeficientem množství		-37,872			
D	M		Práce a dodávky M				-800,00	
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				-800,00	
50	K	4600100R	Montáž a dodávka EL .rozvaděče vč.beton.základu	kus	-1,000	800,00	-800,00	SoD - D.2.5.
PP			Montáž a dodávka EL .rozvaděče vč.beton.základu					
VV			"položka z SOD z objektu D.2.5. - č.p. 50"					
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			
VV			1*-1 "Přepočtené koeficientem množství		-1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Malesice BD Nový Šuferajn
Objekt:
ZL01 - Malesice BD Nový Šuferajn - změny v TZB
Soupis:
026a - D.2.6 Vrtaná studna - odečty

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:
ROADFIN STAVBY s.r.o

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 07.01.2026

IČ:
DIČ:

IČ: 04852427
DIČ: CZ04852427

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			-78 562,15
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	-78 562,15	12,00%	-9 427,46
Cena s DPH			-87 989,61
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Malesice BD Nový Šuferajn
 Objekt: ZL01 - Malesice BD Nový Šuferajn - změny v TZB
 Soupis: 026a - D.2.6 Vrtaná studna - odečty

Místo: Datum: 07.01.2026
 Zadavatel: Projektant:
 Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-78 562,15

D HSV

Práce a dodávky HSV

-77 532,15

D 1

Zemní práce

-7 360,65

1	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	-16,000	5,00	-80,00	SoD - D.2.6.
	PP		Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně					
	VV		"položka z SOD z objektu D.2.6 - č.p.1"					
	VV		4,00*4,00		16,000			
	VV		Součet		16,000			
	VV		16*-1 "Přepočtené koeficientem množství		-16,000			
2	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	-0,710	100,00	-71,00	SoD - D.2.6.
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně					
	VV		"položka z SOD z objektu D.2.6 - č.p.2"					
	VV		3,14*1,5*1,5*0,1		0,707			
	VV		Součet		0,707			
	VV		0,71		0,710			
	VV		Součet		0,710			
	VV		0,71*-1 "Přepočtené koeficientem množství		-0,710			
3	K	133254101	Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3	m3	-7,160	100,00	-716,00	SoD - D.2.6.
	PP		Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3					
	VV		"položka z SOD z objektu D.2.6 - č.p.3"					
	VV		3,14*1,08*1,08*(2,55-0,25) * odp.ornice+odkop		8,424			
	VV		3,14*0,75*0,75*0,3		0,530			
	VV		Součet		8,954			
	VV		8,95*0,8		7,160			
	VV		Součet		7,160			
	VV		7,16*-1 "Přepočtené koeficientem množství		-7,160			
4	K	133354101	Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3	m3	-1,790	100,00	-179,00	SoD - D.2.6.
	PP		Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3					
	VV		"položka z SOD z objektu D.2.6 - č.p.4"					
	VV		8,95*0,2		1,790			
	VV		Součet		1,790			
	VV		1,79*-1 "Přepočtené koeficientem množství		-1,790			
5	K	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	-18,710	30,00	-561,30	SoD - D.2.6.
	PP		Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m					
	VV		"položka z SOD z objektu D.2.6 - č.p.5"					
	VV		3,14*2,16*2,55		17,295			
	VV		3,14*1,5*0,3		1,413			
	VV		Součet		18,708			
	VV		18,71		18,710			
	VV		Součet		18,710			
	VV		18,71*-1 "Přepočtené koeficientem množství		-18,710			
6	K	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	-18,710	30,00	-561,30	SoD - D.2.6.
	PP		Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m					
	VV		"položka z SOD z objektu D.2.6 - č.p.6"					
	VV		18,71		18,710			
	VV		Součet		18,710			
	VV		18,71*-1 "Přepočtené koeficientem množství		-18,710			
7	K	151101301	Zřízení rozeprání stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	-8,950	30,00	-268,50	SoD - D.2.6.
	PP		Zřízení rozeprání stěn při pažení příložném hl do 4 m					
	VV		"položka z SOD z objektu D.2.6 - č.p.7"					
	VV		8,95		8,950			
	VV		Součet		8,950			
	VV		8,95*-1 "Přepočtené koeficientem množství		-8,950			
8	K	151101311	Odstranění rozeprání stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	-8,950	30,00	-268,50	SoD - D.2.6.
	PP		Odstranění rozeprání stěn při pažení příložném hl do 4 m					
	VV		"položka z SOD z objektu D.2.6 - č.p.8"					
	VV		8,95		8,950			
	VV		Součet		8,950			
	VV		8,95*-1 "Přepočtené koeficientem množství		-8,950			
9	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	-1,340	100,00	-134,00	SoD - D.2.6.
	PP		Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3					
	VV		"položka z SOD z objektu D.2.6 - č.p.9"					
	VV		(16-3,14*1,5*1,5)*0,15 "tl.15cm-zpet"		1,340			
	VV		Součet		1,340			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,34*-1 "Přepočtené koeficientem množství		-1,340			
10	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	-7,870	50,00	-393,50	SoD - D.2.6.
	PP		Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3					
	VV		"položka z SOD z objektu D.2.6 - č.p.10"					
	VV		7.16+0.71		7,870			
	VV		Součet		7,870			
	VV		7,87*-1 "Přepočtené koeficientem množství		-7,870			
11	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-196,750	5,00	-983,75	SoD - D.2.6.
	PP		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m					
	VV		"položka z SOD z objektu D.2.6 - č.p.11"					
	VV		7.87*25 "dle proj.35km"		196,750			
	VV		Součet		196,750			
	VV		196,75*-1 "Přepočtené koeficientem množství		-196,750			
12	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	-1,790	15,00	-26,85	SoD - D.2.6.
	PP		Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5					
	VV		"položka z SOD z objektu D.2.6 - č.p.12"					
	VV		1.79		1,790			
	VV		Součet		1,790			
	VV		1,79*-1 "Přepočtené koeficientem množství		-1,790			
13	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-44,750	15,00	-671,25	SoD - D.2.6.
	PP		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m					
	VV		"položka z SOD z objektu D.2.6 - č.p.13"					
	VV		1.79*25 "dle proj.35km"		44,750			
	VV		Součet		44,750			
	VV		44,75*-1 "Přepočtené koeficientem množství		-44,750			
14	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	-1,340	60,00	-80,40	SoD - D.2.6.
	PP		Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3					
	VV		"položka z SOD z objektu D.2.6 - č.p.14"					
	VV		8.94*0.15 "ornice zpět"		1,341			
	VV		Součet		1,341			
	VV		1.34		1,340			
	VV		Součet		1,340			
	VV		1,34*-1 "Přepočtené koeficientem množství		-1,340			
15	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných strojně	m3	-1,060	15,00	-15,90	SoD - D.2.6.
	PP		Uložení sypaniny do násypů nezhuťných strojně					
	VV		"položka z SOD z objektu D.2.6 - č.p.15"					
	VV		(16*0.15-8.94*0.15) "ornice"		1,059			
	VV		Součet		1,059			
	VV		1.06		1,060			
	VV		Součet		1,060			
	VV		1,06*-1 "Přepočtené koeficientem množství		-1,060			
16	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	-9,660	150,00	-1 449,00	SoD - D.2.6.
	PP		Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04					
	VV		"položka z SOD z objektu D.2.6 - č.p.16"					
	VV		7.87+1.79		9,660			
	VV		Součet		9,660			
	VV		9,66*-1 "Přepočtené koeficientem množství		-9,660			
17	K	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	-8,940	60,00	-536,40	SoD - D.2.6.
	PP		Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně					
	VV		"položka z SOD z objektu D.2.6 - č.p.17"					
	VV		16-3.14*1.5*1.5 "tl.15cm"		8,935			
	VV		Součet		8,935			
	VV		8.94		8,940			
	VV		Součet		8,940			
	VV		8,94*-1 "Přepočtené koeficientem množství		-8,940			
18	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	-8,940	40,00	-357,60	SoD - D.2.6.
	PP		Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5					
	VV		"položka z SOD z objektu D.2.6 - č.p.18"					
	VV		8.94		8,940			
	VV		Součet		8,940			
	VV		8,94*-1 "Přepočtené koeficientem množství		-8,940			
19	M	00572470	osivo směs travní univerzál	kg	-0,230	20,00	-4,60	SoD - D.2.6.
	PP		osivo směs travní univerzál					
	VV		"položka z SOD z objektu D.2.6 - č.p.19"					
	VV		8.94*0.025*1.03		0,230			
	VV		Součet		0,230			
	VV		0.23		0,230			
	VV		Součet		0,230			
	VV		0,23*-1 "Přepočtené koeficientem množství		-0,230			
20	K	185804312	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	-0,090	20,00	-1,80	SoD - D.2.6.
	PP		Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2					
	VV		"položka z SOD z objektu D.2.6 - č.p.20"					
	VV		8.94*0.01		0,089			
	VV		Součet		0,089			
	VV		0.09		0,090			
	VV		Součet		0,090			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,09*-1 "Přepočtené koeficientem množství		-0,090			
	D	2	Zakládání				-52 171,00	
21	K	242111113	Osazení pláště kopané studny z betonových skruží celokruhových DN 1 m	m	-3,000	200,00	-600,00	SoD - D.2.6.
	PP		Osazení pláště kopané studny z betonových skruží celokruhových DN 1 m					
	VV		"položka z SOD z objektu D.2.6 - č.p.21"					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
	VV		3*-1 "Přepočtené koeficientem množství		-3,000			
22	M	59225335	skruž betonová studňová kruhová 100x100x9cm	kus	-3,150	600,00	-1 890,00	SoD - D.2.6.
	PP		skruž betonová studňová kruhová 100x100x9cm					
	VV		"položka z SOD z objektu D.2.6 - č.p.22"					
	VV		3,00*1,05		3,150			
	VV		Součet		3,150			
	VV		3.15*-1 "Přepočtené koeficientem množství		-3,150			
23	K	24331111R	Výplň na dně studny cementace	m3	-0,530	900,00	-477,00	SoD - D.2.6.
	PP		Výplň na dně studny cementace					
	VV		"položka z SOD z objektu D.2.6 - č.p.23"					
	VV		3.14*0.75*0.75*0.3		0,530			
	VV		Součet		0,530			
	VV		0.53*-1 "Přepočtené koeficientem množství		-0,530			
24	K	245111111	Osazení krycí desky dvoudílné	t	-0,270	300,00	-81,00	SoD - D.2.6.
	PP		Osazení krycí desky dvoudílné					
	VV		"položka z SOD z objektu D.2.6 - č.p.24"					
	VV		0.27		0,270			
	VV		Součet		0,270			
	VV		0.27*-1 "Přepočtené koeficientem množství		-0,270			
25	M	59225712R	deska betonová zákrytová pro studny, šachty a jímky dvoudílná na sráz D 130x8cm uzamykatelná	kus	-1,000	600,00	-600,00	SoD - D.2.6.
	PP		deska betonová zákrytová pro studny, šachty a jímky dvoudílná na sráz D 130x8cm uzamykatelná					
	VV		"položka z SOD z objektu D.2.6 - č.p.25"					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	VV		1*-1 "Přepočtené koeficientem množství		-1,000			
26	K	247681114	Těsnění studny z jilu se zhutněním	m3	-2,530	400,00	-1 012,00	SoD - D.2.6.
	PP		Těsnění studny z jilu se zhutněním					
	VV		"položka z SOD z objektu D.2.6 - č.p.26"					
	VV		(3.14*0.98*0.98-3.14*0.74*0.74)*(2.2-0.25)		2,528			
	VV		Součet		2,528			
	VV		2.53		2,530			
	VV		Součet		2,530			
	VV		2.53*-1 "Přepočtené koeficientem množství		-2,530			
27	M	5812510R	jíl surový	t	-5,060	300,00	-1 518,00	SoD - D.2.6.
	PP		jíl surový					
	VV		"položka z SOD z objektu D.2.6 - č.p.27"					
	VV		2.53*2,000		5,060			
	VV		Součet		5,060			
	VV		5.06*-1 "Přepočtené koeficientem množství		-5,060			
28	K	24768112R	Těsnění zálivka - jíl mezikruží -pažnice-výtl.potr.	m3	-0,030	5 000,00	-150,00	SoD - D.2.6.
	PP		Těsnění zálivka - jíl mezikruží -pažnice-výtl.potr.					
	VV		"položka z SOD z objektu D.2.6 - č.p.28"					
	VV		0.02*1.5*1.05		0,032			
	VV		Součet		0,032			
	VV		0.03		0,030			
	VV		Součet		0,030			
	VV		0.03*-1 "Přepočtené koeficientem množství		-0,030			
29	K	273322611	Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	-1,100	2 000,00	-2 200,00	SoD - D.2.6.
	PP		Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37					
	VV		"položka z SOD z objektu D.2.6 - č.p.29"					
	VV		3.14*0.98*0.98*0.35*1.035		1,092			
	VV		"betonová deska"					
	VV		Součet		1,092			
	VV		1.1		1,100			
	VV		Součet		1,100			
	VV		1.1*-1 "Přepočtené koeficientem množství		-1,100			
30	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	-0,017	30 000,00	-510,00	SoD - D.2.6.
	PP		Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari					
	VV		"položka z SOD z objektu D.2.6 - č.p.30"					
	VV		3.14*0.98*0.98*5.267*0.001*1.05 "8/8/150/150"		0,017			
	VV		Součet		0,017			
	VV		0.017*-1 "Přepočtené koeficientem množství		-0,017			
31	K	274352221	Zřízení bednění základových pasů kruhového r do 2,5 m	m2	-2,200	350,00	-770,00	SoD - D.2.6.
	PP		Zřízení bednění základových pasů kruhového r do 2,5 m					
	VV		"položka z SOD z objektu D.2.6 - č.p.31"					
	VV		"betonová deska"3,14*1,96*0,35		2,154			
	VV		Součet		2,154			
	VV		2.2		2,200			
	VV		Součet		2,200			
	VV		2.2*-1 "Přepočtené koeficientem množství		-2,200			
32	K	274352222	Odstranění bednění základových pasů kruhového r do 2,5 m	m2	-2,200	165,00	-363,00	SoD - D.2.6.
	PP		Odstranění bednění základových pasů kruhového r do 2,5 m					
	VV		"položka z SOD z objektu D.2.6 - č.p.32"					
	VV		2.2		2,200			
	VV		Součet		2,200			
	VV		2.2*-1 "Přepočtené koeficientem množství		-2,200			
33	K	225311121R	Vyvrátání vrtu hloubky 40m včetně zárubnice o pr.140mm	m	-40,000	1 050,00	-42 000,00	SoD - D.2.6.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Vyvrtní vrtu hloubky 40m včetně zárubnice o pr.140mm					
VV			"položka z SOD z objektu D.2.6 - č.p.33"					
VV			40*-1 "Přepočtené koeficientem množství		-40,000			
D	5		Komunikace pozemní				-3 330,00	
34	K	591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm	m2	-6,000	300,00	-1 800,00	SoD - D.2.6.
PP			Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm					
VV			"položka z SOD z objektu D.2.6 - č.p.34"					
VV			3.14*1.5*1.5-3.14*0.59*0.59		5,972			
VV			Součet		5,972			
VV			6.0		6,000			
VV			Součet		6,000			
VV			6*-1 "Přepočtené koeficientem množství		-6,000			
35	M	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	-6,120	250,00	-1 530,00	SoD - D.2.6.
PP			kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10					
VV			"položka z SOD z objektu D.2.6 - č.p.35"					
VV			6.0*1.02		6,120			
VV			Součet		6,120			
VV			6,12*-1 "Přepočtené koeficientem množství		-6,120			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-3 150,00	
36	K	631311124	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. C 16/20	m3	-0,600	2 000,00	-1 200,00	SoD - D.2.6.
PP			Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. C 16/20					
VV			"položka z SOD z objektu D.2.6 - č.p.36"					
VV			(3,14*1.5*1.5-3.14*0.59*0.59)*0.1		0,597			
VV			Součet		0,597			
VV			0.6		0,600			
VV			Součet		0,600			
VV			0,6*-1 "Přepočtené koeficientem množství		-0,600			
37	K	63721191R	Těsnění - zalévání spár asfaltem okolo manip.šachty	m	-3,900	500,00	-1 950,00	SoD - D.2.6.
PP			Těsnění - zalévání spár asfaltem okolo manip.šachty					
VV			"položka z SOD z objektu D.2.6 - č.p.37"					
VV			3.14*1.18*1.05		3,890			
VV			Součet		3,890			
VV			3.9		3,900			
VV			Součet		3,900			
VV			3,9*-1 "Přepočtené koeficientem množství		-3,900			
D	8		Trubní vedení				-8 946,00	
38	K	8522421R	Montáž a dodáv vodotěsné průchodky zdi +utěsnění - skruž vč vyvrt.otvoru -jádr.vrt výtlač+EL	kus	-2,000	600,00	-1 200,00	SoD - D.2.6.
PP			Montáž a dodáv vodotěsné průchodky zdi +utěsnění -skruž vč vyvrt.otvoru -jádr.vrt výtlač+EL					
VV			"položka z SOD z objektu D.2.6 - č.p.38"					
VV			2		2,000			
VV			Součet		2,000			
VV			2*-1 "Přepočtené koeficientem množství		-2,000			
39	K	8922411R	úpravy zhlaví vrtu-napojení + dodávka materiálu	soubor	-1,000	1 000,00	-1 000,00	SoD - D.2.6.
PP			úpravy zhlaví vrtu-napojení + dodávka materiálu					
VV			"položka z SOD z objektu D.2.6 - č.p.39"					
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			
VV			1*-1 "Přepočtené koeficientem množství		-1,000			
40	K	899623181	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tl. C 30/37 v otevřeném výkopu	m3	-1,220	1 800,00	-2 196,00	SoD - D.2.6.
PP			Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tl. C 30/37 v otevřeném výkopu					
VV			"položka z SOD z objektu D.2.6 - č.p.40"					
VV			(3.14*0.74*0.74-3.14*0.59*0.59)*(2.2-0.25)		1,222			
VV			Součet		1,222			
VV			1.22		1,220			
VV			Součet		1,220			
VV			1,22*-1 "Přepočtené koeficientem množství		-1,220			
41	K	899643111	Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop	m2	-9,100	500,00	-4 550,00	SoD - D.2.6.
PP			Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop					
VV			"položka z SOD z objektu D.2.6 - č.p.41"					
VV			3.14*1.48*(2.2-0.25)		9,062			
VV			Součet		9,062			
VV			9.1		9,100			
VV			Součet		9,100			
VV			9,1*-1 "Přepočtené koeficientem množství		-9,100			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-800,00	
42	K	99707R	Informační tabulka " Vodní zdroj " vč.sloupku+bet.základ	kč	-1,000	800,00	-800,00	SoD - D.2.6.
PP			Informační tabulka " Vodní zdroj " vč.sloupku+bet.základ					
VV			"položka z SOD z objektu D.2.6 - č.p.42"					
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			
VV			1*-1 "Přepočtené koeficientem množství		-1,000			
D	998		Přesun hmot				-1 774,50	
43	K	998254011	Přesun hmot pro studny a jímání vody	t	-17,745	100,00	-1 774,50	SoD - D.2.6.
PP			Přesun hmot pro studny a jímání vody					
VV			"položka z SOD z objektu D.2.6 - č.p.43"					
VV			17,745*-1 "Přepočtené koeficientem množství		-17,745			
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-1 030,00	
D	767		Konstrukce zámečnické				-1 030,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
44	K	7678331R	Montáž a dodávka ocel. žebříku -nerez vč ukotvení L-3.00m	kus	-1,000	1 000,00	-1 000,00	SoD - D.2.6.
	PP		Montáž a dodávka ocel. žebříku -nerez vč ukotvení L-3.00m					
	VV		"položka z SOD z objektu D.2.6 - č.p.44"					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	VV		1*-1 "Přepočtené koeficientem množství		-1,000			
45	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	-0,030	1 000,00	-30,00	SoD - D.2.6.
	PP		Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m					
	VV		"položka z SOD z objektu D.2.6 - č.p.45"					
	VV		0,03*-1 "Přepočtené koeficientem množství		-0,030			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Malesice BD Nový Šuferajn
Objekt:
ZL01 - Malesice BD Nový Šuferajn - změny v TZB
Soupis:
D.2.9. - Stavební řešení - splašková jímka

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 07.01.2026
Zadavatel:	IČ: 00075370
Statutární město Plzeň	DIČ: CZ00075370
Zhotovitel:	IČ: 04852427
ROADFIN STAVBY s.r.o.	DIČ: CZ04852427
Projektant:	IČ: 07023553
MPP s.r.o.	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		215 336,35	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	215 336,35	21,00%	45 220,63
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	260 556,98

Projektant	Zpracovatel
Datum a podpis:	Razítko
Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	Zhotovitel
Datum a podpis:	Razítko
Datum a podpis:	Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Malesice BD Nový Šuferajn
Objekt: ZL01 - Malesice BD Nový Šuferajn - změny v TZB
Soupis: D.2.9. - Stavební řešení - splašková jímka

Místo: Datum: 07.01.2026
Zadavatel: Statutární město Plzeň Projektant: MPP s.r.o.
Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						215 336,35		
o HSV						213 148,85		
D 1						77 986,28		
1	K	131251201	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	18,551	937,50	17 391,56	CS ÚRS 2025 01
	PP		Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3					
	VV		"výkop jámy pro osazení jímky"		18,551			
	VV		3,14*1,65*1,65*2,17					
2	K	132254101	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	8,333	750,00	6 249,75	CS ÚRS 2025 01
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3					
	VV		"výkop rýhy pro připojovací potrubí"		8,333			
	VV		4,8*2,17*0,8					
3	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl do 2 m	m2	48,608	478,44	23 256,01	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zřízení pažení a rozepršení stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m					
	VV		"pažení rýhy"		20,832			
	VV		2,17*4,8*2					
	VV		"pažení jámy"		27,776			
	VV		2,17*(3,2*4)		48,608			
	VV		Součet					
4	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl do 2 m	m2	48,608	125,00	6 076,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Odstranění pažení a rozepršení stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m					
	VV		"pažení výkopku"		20,832			
	VV		2,17*4,8*2					
	VV		"pažení jámy"		27,776			
	VV		2,17*(3,2*4)		48,608			
	VV		Součet					
5	K	162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	33,488	62,50	2 093,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhmnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m					
	VV		18,55057+8,3328		26,883			
	VV		"pro zpětný zásyp"		6,605			
	VV		6,60480		33,488			
	VV		Součet					
6	K	162751113	Vodorovné přemístění přes 5 000 do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	19,438	192,93	3 750,17	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhmnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m					
	VV		"přebytečný výkopek na skládku"		19,438			
	VV		1,70973+1,344+0,384+10+6					
7	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	26,043	80,63	2 099,85	CS ÚRS 2025 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	VV		"naložení výkopku pro zpětný zásyp"		6,605			
	VV		4,8*1,72*0,8					
	VV		"přebytečný výkopek na skládku"		19,438			
	VV		1,70973+1,344+0,384+10+6		26,043			
	VV		Součet					
8	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	36,932	275,00	10 156,30	CS ÚRS 2025 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	VV		"přepočít množství"		36,932			
	VV		19,43773*1,9					
9	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	46,321	14,80	685,55	CS ÚRS 2025 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	VV		26,88337		26,883			
	VV		"přebytečný výkopek na skládku"		19,438			
	VV		1,70973+1,344+0,384+10+6		46,321			
	VV		Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	6,605	375,00	2 476,88	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv hominy strojné s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách					
	VV		"zpětný zásyp potrubí"					
	VV		6,6048		6,605			
11	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	1,344	1 625,00	2 184,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	VV		"obsyp potrubí"					
	VV		4,8*0,8*0,35		1,344			
12	M	58337308	šterkopísek frakce 0/2	t	2,957	530,00	1 567,21	CS ÚRS 2025 01
	PP		šterkopísek frakce 0/2					
	VV		"přepočet množství"					
	VV		1,344*2,2		2,957			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				75 937,50	
13	K	38241311R	Osazení jímky z PP na obetonování objemu 10 000 l pro usazení do terénu vč. dopravy materiálu	kus	1,000	23 125,00	23 125,00	
	PP		Osazení jímky z PP na obetonování objemu 10 000 l pro usazení do terénu vč. dopravy materiálu					
	VV		1		1,000			
14	M	5623002R	jímka plastová na splaškovou odpadní vodu - objem 10 000 l	kus	1,000	48 750,00	48 750,00	
	PP		jímka plastová na splaškovou odpadní vodu - objem 10 000 l					
15	K	pol3	Dodávka a montáž - poklop na jímku - pochozí	kus	1,000	4 062,50	4 062,50	
	PP		Dodávka a montáž - poklop na jímku - pochozí					
	D	4	Vodorovné konstrukce				2 100,15	
16	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	0,384	5 469,14	2 100,15	CS ÚRS 2025 01
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm					
	VV		"lůže pod potrubí"					
	VV		0,8*4,8*0,1		0,384			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				8 555,43	
17	K	631311124	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	1,881	4 548,34	8 555,43	CS ÚRS 2025 01
	PP		Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. přes 80 do 120 mm tř. C 16/20					
	VV		"podkladní beton - jímka"					
	VV		3,14*1,65*1,65*0,1		0,855			
	VV		"krycí deska na jímce"					
	VV		3,14*1,65*1,65*0,12		1,026			
	VV		Součet		1,881			
	D	8	Vedení trubní dálková a přípojná				42 459,99	
18	K	871263121	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z PVC-U DN 110	m	4,800	364,59	1 750,03	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 110					
	VV		"napojovací potrubí do jímky"					
	VV		4,8		4,800			
19	M	28611118	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 110x1000mm SN8	m	4,944	312,50	1 545,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 110x1000mm SN8					
	VV		4,8*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		4,944			
20	K	899623151	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 16/20 v otevřeném výkopu	m3	6,000	3 819,16	22 914,96	CS ÚRS 2025 01
	PP		Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 16/20					
	VV		"obetonování jímky"					
	VV		6		6,000			
21	K	pol1	Dodávka a montáž - zavakování potrubí šachty	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
	PP		Dodávka a montáž - zavakování potrubí šachty					
22	K	pol2	Dodávka a montáž - zpětné přepojení	soubor	1,000	6 250,00	6 250,00	
	PP		Dodávka a montáž - zpětné přepojení					
	D	998	Přesun hmot				6 109,50	
23	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	8,146	750,00	6 109,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				2 187,50	
24	K	HZS2211	Hodinová zúčtovací sazba instalatér	hod	5,000	437,50	2 187,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér					
	VV		"drobné instalační práce nezahnuté ve VV"					
	VV		5		5,000			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL02
Stavba: Malesice BD Nový Šuferajn

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Statutární město Plzeň

Zhotovitel:
ROADFIN STAVBY s.r.o

Projektant:
MPP s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14.11.2025

IČ:
DIČ: CZ00075370

IČ:
DIČ: CZ04852427

IČ:
DIČ: 07023553

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			547 415,67
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	0,00	0,00
	12,00%	547 415,67	65 689,88
Cena s DPH v CZK			613 105,55

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Radek
Ježek

Digitálně podepsal

Digitálně
podepsal

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:ZL02

Místo:

Zadavatel:Statutární město Plzeň

Zhotovitel:ROADFIN STAVBY s.r.o

Datum:14.11.2025

Projektant:MPP s.r.o.

Zpracovatel:

Stavba:

Malesice BD Nový Šufrajn

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		547 415,67	613 105,55
ZL02	Změnový list - doplňující práce a dodávky	547 415,67	613 105,55
ZL 02.1.	Nové řešení balkónů	392 964,83	440 120,61
ZL 02.1.1	Změna řešení - odečty	-226 722,53	-253 929,23
ZL 02.1.2	Změna řešení - přípočty	619 687,36	694 049,84
ZL 02.2.	Doplnění čipového systému	32 583,80	36 493,86
ZL 02.3.	Sádrokartonové konstrukce	96 846,74	108 468,35
ZL 03.1.1.	Oděčty	-39 158,08	-43 857,05
ZL 03.1.2.	Přípočty	136 004,82	152 325,40
ZL 02.4.	Stavební úprava dveří	24 237,65	27 146,17
ZL 02.5.	Obklady za kuchyňskou linkou	782,65	876,57

**Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je / není
podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. OSZ/2023/42**

Stavební akce: Bytový dům Nový Šuferajn v Plzni Malesicích

Změna stavby / projektové dokumentace č. ZBV02

Dotčená část stavby: doplňující práce a dodávky
Název / označení změny: balkony, sdk ,čipový systém ,stavební úpravy
Podklad pro změnu:

Zápis ve stavebním deníku ze dne:
Návrh pro změnu podal: **Dne:**

Zdůvodnění a popis změny:
ASŘ. 1.1 Změna řešení - odečty a ASŘ. 1.2 - Změna řešení - přípočty.
V době realizace objektu byla upravena změna vzhledu objektu, aby objekt lépe korespondoval se sousední vesnickou zástavbou. Proto byla provedena na žádost investora úprava vzhledu venkovního zábradlí. Díky tomu byly provedeny potřebné odečty a přípočty.

ASŘ 2 - Doplnění čipového systému.
Na základě nového systému investora pro zajištění lepšího kontrolovaného přístupu do městských objektu byl na základě požadavku investora doplněn vstupní čipový systém.

ASŘ 3.1. odečty SDK a ASŘ.3.2 přípočty.
Z důvodu dodržení požadavku zprávy Požární bezpečnostního řešení bylo nutné s ohledem na skutečné množství instalovaných rozvodů v daném prostoru provést změnu sádrokartonového podhledu v rámci prostoru společné chodby S1.02. Sádrokartonový podhled byl z nepožárního provedení změněn na sádrokartonový podhled s požadovanou požární odolností.

ASŘ 4 STAVEBNÍ ÚPRAVA DVEŘÍ - V rámci provedení změny stavby před dokončením byl komunitní prostor (původně místnost S1.08) změněn na byt (byt číslo 12) a díky tomu byly nutné v rámci daného prostoru provést doplnění vnitřních dveří rozdělující daný prostor na samostatnou ložnici a obývací pokoj s kuchyňským koutem. Díky tomu byly provedeny potřebné přípočty.

ASŘ 5.1. - Obklad za kuchyňskou linkou - odečty A ASŘ 5.2. - Obklad za kuchyňskou linkou - přípočty
je provedena odpočet obkladu za kuchyň a přípočet laminátové desky.

Změna je zaříděna dle zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek dle § 222 odst.4,5,6,7

Vliv změny na termín dodání díla:	ANO	NE
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE
Náklady na změnu celkem:	547 131,00	Kč bezDPH
přípočty celkem:	831 420,65	Kč bezDPH
odpočty celkem:	284 289,65	Kč bezDPH

Přílohy: soupis méněprací - víceprací
zápisy ve SD
zápisy z KD /z projednání, porady/
ostatní

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - ROADFIN STAVBY s.r.o.	Jaroslav Kofenek		Jaroslav Kofenek
projektant /AD/ - Projektový ateliér ASSA, spol.s r.o.	Ing. Martin Vaško		
objednatel -/OI - MMP/	I		
objednatel-vedoucí odd.přípravy			
objednatel-zástupce objednatele			
objednatel-zástupce odd.evropských dotací			
TDS-EX- Ing.	Ing.Radek Ježek		
objednatel-cenová kontrola			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: CN_04
Stavba: Malesice BD Nový Šuferajn

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Statutární město Plzeň

Zhotovitel:
ROADFIN STAVBY s.r.o

Projektant:
MPP s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 12. 2. 2024

IČ:
DIČ: CZ00075370

IČ:
DIČ: CZ04852427

IČ:
DIČ: 07023553

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			547 131,00
DPH základní snižená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	0,00	0,00
	12,00%	547 131,00	65 655,72
Cena s DPH v CZK			612 786,72

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	CN 04		
Stavba:	Malesice BD Nový Šuferajn		
Místo:		Datum:	12. 2. 2024
Zadavatel:	Statutární město Plzeň	Projektant:	MPP s.r.o.
Zhotovitel:	ROADFIN STAVBY s.r.o	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		547 131,00	612 786,72
ZL02	Změnový list - doplňující práce a dodávky v ASŘ	547 131,00	612 786,72
ASŘ 1	Nové řešení balkónů	392 964,83	440 120,61
ASŘ.1.1.	Změna řešení - odečty	-226 722,53	-253 929,23
ASŘ.1.2.	Změna řešení - přípočty	619 687,36	694 049,84
ASŘ 2	Doplnění čípkového systému	32 583,80	36 493,86
ASŘ 3	Sádrokartonové konstrukce	96 846,74	108 468,35
ASŘ 3.1.	Odečty	-39 158,08	-43 857,05
ASŘ 3.2.	Přípočty	136 004,82	152 325,40
ASŘ 4	Stavební úprava dveří	24 237,65	27 146,17
ASŘ 5	Obklady za kuchyňskou linkou	497,98	557,74
ASŘ 5.1.	Obklad za kuchyňskou linkou - odečty	-18 409,04	-20 618,12
ASŘ 5.2.	Obklad za kuchyňskou linkou - přípočty	18 907,02	21 175,86

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Malesice BD Nový Šuferajn
Objekt:
ZL02 - Změnový list - doplňující práce a dodávky v ASŘ
Soupis:
ASŘ 1 - Nové řešení balkónů
Úroveň 3:
ASŘ.1.1. - Změna řešení - odečty

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Statutární město Pízeň

Zhotovitel:
ROADFIN STAVBY s.r.o

Projektant:
MPP s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 12. 2. 2024

IČ:
DIČ: CZ00075370

IČ:
DIČ: CZ04852427

IČ:
DIČ: 07023553

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		-226 722,53	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	-226 722,53	12,00%	-27 206,70
Cena s DPH		v CZK	-253 929,23

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Malesice BD Nový Šuferajn
Objekt: ZL02 - Změnový list - doplňující práce a dodávky v ASŘ
Soupis: ASŘ 1 - Nové řešení balkónů
Úroveň 3: ASŘ.1.1. - Změna řešení - odečty

Místo: Datum: 12. 2. 2024
Zadavatel: Statutární město Plzeň Projektant: MPP s.r.o.
Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -226 722,53

D		PSV	Práce a dodávky PSV				-226 722,53	
D		766	Konstrukce truhlářské				-44 474,40	
1	K	7666606910R	Montáž a dodávka oplocení teras ozn O10	m	-34,800	1 278,00	-44 474,40	
	VV		"položka z SOD z objektu 002 - č.p. 254"					
	VV		-34,8		-34,800			
D		767	Konstrukce zámečnické				-182 248,13	
2	K	76799513955R	Montáž a dodávka zábradlí ozn. Z05	kus	-1,000	13 259,25	-13 259,25	
	VV		"položka z SOD z objektu 002 - č.p. 255"					
	VV		-1		-1,000			
3	K	76799513956R	Montáž a dodávka zábradlí ozn. Z06	m	-29,000	5 058,75	-146 703,75	
	VV		"položka z SOD z objektu 002 - č.p. 256"					
	VV		-29		-29,000			
4	K	76799513957R	Montáž a dodávka zábradlí ozn. Z07	m	-4,500	4 952,25	-22 285,13	
	VV		"položka z SOD z objektu 002 - č.p. 257"					
	VV		-4,5		-4,500			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Malesice BD Nový Šuferajn
Objekt:
ZL02 - Změnový list - doplňující práce a dodávky v ASŘ
Soupis:
ASŘ 1 - Nové řešení balkónů
Úroveň 3:
ASŘ.1.2. - Změna řešení - přípočty

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Statutární město Plzeň

Zhotovitel:
ROADFIN STAVBY s.r.o

Projektant:
MPP s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 12. 2. 2024

IČ: 00075370
DIČ: CZ00075370

IČ: 04852427
DIČ: CZ04852427

IČ: 07023553
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		619 687,36	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	619 687,36	12,00%	74 362,48
Cena s DPH		v CZK	694 049,84

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Malesice BD Nový Šuferajn
Objekt: ZL02 - Změnový list - doplňující práce a dodávky v ASŘ
Soupis: ASŘ 1 - Nové řešení balkónů
Úroveň 3: ASŘ.1.2. - Změna řešení - přípočty

Misto: Datum: 12. 2. 2024
Zadavatel: Statutární město Plzeň Projektant: MPP s.r.o.
Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							619 687,36	
D	PSV	PSV					619 687,36	
D	766	Konstrukce truhlářské					116 378,90	
1	K	766121210	Montáž stěn plných s výplní v do 2,75 m	m2	6,000	233,00	1 398,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž dřevěných stěn plných, s výplní palubovkou nebo překližkou, výšky do 2,75 m					
	VV		"nová položka oceněna dle ÚRS 2025/2"					
	VV		"výplň dělicích stěn"					
	VV		2*1,5*2		6,000			
2	M	62432055	deska kompaktní laminátová jádro černé tl 10mm	m2	6,000	2 710,00	16 260,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		deska kompaktní laminátová jádro černé tl 10mm					
3	K	766311111	Montáž dřevěného zábradlí vnitřního	m	66,500	817,00	54 330,50	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž zábradlí dřevěného vnitřního					
	VV		"nová položka oceněna dle ÚRS 2025/2"					
	VV		"montáž dřevěné výplně zábradlí"					
	VV		29		29,000			
	VV		"montáž dřevěné výplně - mezistěny"					
	VV		1,5*2		3,000			
	VV		"plot 1.np"					
	VV		34,5		34,500			
	VV		Součet		66,500			
4	M	60514101	řezivo jehličnaté lať 10-25cm2	m3	4,352	10 200,00	44 390,40	CS ÚRS 2025 02
	PP		řezivo jehličnaté lať 10-25cm2					
	VV		"nová položka oceněna dle ÚRS 2025/2"					
	VV		"stěna zábradlí z latí"					
	VV		730*1,3*0,04*0,06		2,278			
	VV		"stěna mezistěn z latí"					
	VV		38*4*2*0,04*0,06		0,730			
	VV		"výplň plot"					
	VV		560*0,04*0,06		1,344			
	VV		Součet		4,352			
D	767	Konstrukce zámečnické					262 043,50	
5	K	767163122	Montáž přímého kovového zábradlí do betonu v rovině v exteriéru	m	63,500	1 060,00	67 310,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž zábradlí přímého v exteriéru v rovině (na rovné ploše) kotveného do betonu					
	VV		"nová položka oceněna dle ÚRS 2025/2"					
	VV		"montáž zábradlí na balkónech"					
	VV		1,5*2+14+1,5*2+9		29,000			
	VV		"plot - venkovní předzahrádky"					
	VV		2*6+14+8,5		34,500			
	VV		Součet		63,500			
6	M	14550254	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 60x60x3mm	t	0,575	32 700,00	18 802,50	CS ÚRS 2025 02
	PP		profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 60x60x3mm					
	VV		"nová položka - oceněna dle ÚRS 2025/2"					
	VV		"sloupky zábradlí"					
	VV		45*1,1*0,007		0,347			
	VV		"sloupky plotu"					
	VV		50*0,65*0,007		0,228			
	VV		Součet		0,575			
7	M	14550188	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez obdelníkový 100x40x3mm	t	1,573	36 500,00	57 414,50	CS ÚRS 2025 02
	PP		profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez obdelníkový 100x40x3mm					
	VV		"nová položka - oceněna dle ÚRS 2025/2"					
	VV		"madla a riegel pro uchycení výplně zábradlí"					
	VV		29*0,017*2		0,986			
	VV		"riegel - plot 1.np"					
	VV		34,5*0,017		0,587			
	VV		Součet		1,573			
8	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 3 do 5 kg	kg	546,400	183,00	99 991,20	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 3 do 5 kg					
	VV		"nová položka oceněna dle ÚRS 2025/2"					
	VV		"platě na boční stranu balkónů"					
	VV		45*0,72		32,400			
	VV		"jakl spodní - podpora dlažby"					
	VV		29*9		261,000			
	VV		"rám mezi stěn"					
	VV		23*11		253,000			
	VV		Součet		546,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
9	M	13611228	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 10mm tabule	t	0,032	32 100,00	1 027,20	CS ÚRS 2025 02
	PP		plech ocelový hladký jakost S235JR tl 10mm tabule					
	VV		"nová položka oceněna dle ÚRS 2025/2"					
	VV		"platě na boční stranu balkónů"					
	VV		0,0324		0,032			
10	M	14550260	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 70x70x3mm	t	0,261	33 600,00	8 769,60	CS ÚRS 2025 02
	PP		profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 70x70x3mm					
	VV		"nová položka oceněna dle ÚRS 2025/2"					
	VV		"jakl spodní - podpěra dlažby"					
	VV		29*0,009		0,261			
11	M	14550320	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez obdelníkový 100x40x5mm	t	0,253	34 500,00	8 728,50	CS ÚRS 2025 02
	PP		profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez obdelníkový 100x40x5mm					
	VV		"nová položka oceněna dle ÚRS 2025/2"					
	VV		"rám mezistěn"					
	VV		23*0,011		0,253			
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				241 264,96	
12	K	783101403	Oprášení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	366,500	8,02	2 939,33	CS ÚRS 2025 02
	PP		Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru					
	VV		oprášení					
	VV		"nová položka oceněna dle ÚRS 2025/2"					
	VV		"povrchová úprava dřevěného zábradlí na balkonec"					
	VV		745*1,3*(0,04*2+0,06*2)		193,700			
	VV		"povrchová úprava - výplň mezistěn"					
	VV		304*(0,04*2+0,06*2)		60,800			
	VV		"povrchová úprava - plot"					
	VV		560*(0,04*2+0,06*2)		112,000			
	VV		Součet		366,500			
13	K	783114101	Základní jednánásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	366,500	148,00	54 242,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Základní nátěr truhlářských konstrukcí jednánásobný syntetický					
	VV		"nová položka oceněna dle ÚRS 2025/2"					
	VV		"povrchová úprava dřevěného zábradlí na balkonec"					
	VV		745*1,3*(0,04*2+0,06*2)		193,700			
	VV		"povrchová úprava - výplň mezistěn"					
	VV		304*(0,04*2+0,06*2)		60,800			
	VV		"povrchová úprava - plot"					
	VV		560*(0,04*2+0,06*2)		112,000			
	VV		Součet		366,500			
14	K	783117101	Krycí jednánásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	366,500	141,00	51 676,50	CS ÚRS 2025 02
	PP		Krycí nátěr truhlářských konstrukcí jednánásobný syntetický					
	VV		"nová položka oceněna dle ÚRS 2025/2"					
	VV		"povrchová úprava dřevěného zábradlí na balkonec"					
	VV		745*1,3*(0,04*2+0,06*2)		193,700			
	VV		"povrchová úprava - výplň mezistěn"					
	VV		304*(0,04*2+0,06*2)		60,800			
	VV		"povrchová úprava - plot"					
	VV		560*(0,04*2+0,06*2)		112,000			
	VV		Součet		366,500			
15	K	783118211	Lakovací dvojnásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí s mezibroušením	m2	366,500	278,00	101 887,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Lakovací nátěr truhlářských konstrukcí dvojnásobný s mezibroušením					
	VV		syntetický					
	VV		"nová položka oceněna dle ÚRS 2025/2"					
	VV		"povrchová úprava dřevěného zábradlí na balkonec"					
	VV		745*1,3*(0,04*2+0,06*2)		193,700			
	VV		"povrchová úprava - výplň mezistěn"					
	VV		304*(0,04*2+0,06*2)		60,800			
	VV		"povrchová úprava - plot"					
	VV		560*(0,04*2+0,06*2)		112,000			
	VV		Součet		366,500			
16	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	52,020	85,70	4 458,11	CS ÚRS 2025 02
	PP		Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru					
	VV		odmaštění odmašťovačem ředidlovým					
	VV		"nová položka oceněna dle ÚRS 2025/2"					
	VV		"povrchová úprava madla a sloupků - balk. zábradlí"					
	VV		49,5*(0,06*4)		11,880			
	VV		58*(0,1*2+0,04*2)		16,240			
	VV		"rám mezistěn"					
	VV		23*(0,1*2+0,04*2)		6,440			
	VV		"ocelové prvky - plot"					
	VV		32,5*(0,06*4)		7,800			
	VV		34,5*(0,1*2+0,04*2)		9,660			
	VV		Součet		52,020			
17	K	783314101	Základní jednánásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	52,020	147,00	7 646,94	CS ÚRS 2025 02
	PP		Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednánásobný syntetický					
	VV		"nová položka oceněna dle ÚRS 2025/2"					
	VV		"povrchová úprava madla a sloupků - balk. zábradlí"					
	VV		49,5*(0,06*4)		11,880			
	VV		58*(0,1*2+0,04*2)		16,240			
	VV		"rám mezistěn"					
	VV		23*(0,1*2+0,04*2)		6,440			
	VV		"ocelové prvky - plot"					
	VV		32,5*(0,06*4)		7,800			
	VV		34,5*(0,1*2+0,04*2)		9,660			
	VV		Součet		52,020			
18	K	783315105	Mezinátěr jednánásobný syntetický samozákladující s obsahem železité slídy (kovářský) zámečnických konstrukcí	m2	52,020	175,00	9 103,50	CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický					
	VV		samozákladující s obsahem železné slidy (kovářský)					
	VV		"nová položka oceněna dle ÚRS 2025/2"					
	VV		"povrchová úprava madla a sloupků - balk. zábradlí"					
	VV		49,5*(0,06*4)		11,880			
	VV		58*(0,1*2+0,04*2)		16,240			
	VV		"rám mezistěn"					
	VV		23*(0,1*2+0,04*2)		6,440			
	VV		"ocelové prvky - plot"					
	VV		32,5*(0,06*4)		7,800			
	VV		34,5*(0,1*2+0,04*2)		9,660			
	VV		Součet		52,020			
19	K	783317107	Krycí jednonásobný syntetický samozákladující s obsahem železné slidy (kovářský) nátěr zámečnických konstrukcí	m2	52,020	179,00	9 311,58	CS ÚRS 2025 02
	PP		Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický					
	VV		samozákladující s obsahem železné slidy (kovářský)					
	VV		"nová položka oceněna dle ÚRS 2025/2"					
	VV		"povrchová úprava madla a sloupků - balk. zábradlí"					
	VV		49,5*(0,06*4)		11,880			
	VV		58*(0,1*2+0,04*2)		16,240			
	VV		"rám mezistěn"					
	VV		23*(0,1*2+0,04*2)		6,440			
	VV		"ocelové prvky - plot"					
	VV		32,5*(0,06*4)		7,800			
	VV		34,5*(0,1*2+0,04*2)		9,660			
	VV		Součet		52,020			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Malesice BD Nový Šuferajn

Objekt:

ZL02 - Změnový list - doplňující práce a dodávky v ASŘ

Soupis:

ASŘ 2 - Doplnění čipového systému

KSO:

Misto:

CC-CZ:

Datum:

12. 2. 2024

Zadavatel:

Statutární město Plzeň

İÇ:

00075370

DIČ:

CZ00075370

Zhotovitel:

ROADFIN STAVBY s.r.o

IC:

04852427

DIČ:

CZ04852427

Projektant:

MPP s.r.o.

1C:

07023553

DIČ:

Zpracovatel:

IC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			32 583,80
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	32 583,80	12,00%	3 910,06
Cena s DPH		v CZK	36 493,86

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razitko

Datum a podpis:

Razitko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Malesice BD Nový Šuferajn
Objekt: ZL02 - Změnový list - doplňující práce a dodávky v ASŘ
Soupis: ASŘ 2 - Doplnění čipového systému

Místo: Datum: 12. 2. 2024
Zadavatel: Statutární město Plzeň Projektant: MPP s.r.o.
Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							32 583,80	
D	1		Slaboproudé telefonní a datové rozvody				135,26	
D	1.1		Dodávka, materiál				7,46	
3	K	7423300003R	Materiál - Krabice přístrojová vč.zasekání	ks	1,000	7,46	7,46	SoD - D.1.4.5.
	VV		"položka z SOD z objektu D.1.4.5 - č.p. 3"					
	VV		1		1,000			
D	1.2		Montáže				127,80	
14	K	7423300014R	Montáž - Krabice přístrojová vč.zasekání	ks	1,000	127,80	127,80	SoD - D.1.4.5.
	VV		"položka z SOD z objektu D.1.4.5 - č.p. 14"					
	VV		1		1,000			
D	3		Domácí telefon				2 662,50	
D	3.1		Dodávka, materiál				1 331,25	
117	K	7423300117R	Materiál - Drobný montážní, úložný + podružný materiál	sada	1,000	1 331,25	1 331,25	SoD - D.1.4.5.
	VV		"položka z SOD z objektu D.1.4.5 - č.p. 117"					
	VV		1		1,000			
D	3.2		Montáže				1 331,25	
135	K	7423300135R	Montáž - Drobný montážní, úložný + podružný materiál	sada	1,000	1 331,25	1 331,25	SoD - D.1.4.5.
	VV		"položka z SOD z objektu D.1.4.5 - č.p. 135"					
	VV		1		1,000			
D	PSV		Práce a dodávky PSV				29 786,04	
D	742		Elektroinstalace - slaboproud				29 786,04	
5	K	742220111	Montáž docházkového terminálu s LCD displejem	kus	1,000	1 340,00	1 340,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž docházkového terminálu s LCD displejem					
	VV		"nová položka - oceněna dle ÚRS 2025/2"					
	VV		1		1,000			
6	M	40467103	terminál přístupový antivandal, číselník, čtečka karet, biometrika, BLE	kus	1,000	4 770,00	4 770,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		terminál přístupový antivandal, číselník, čtečka karet, biometrika, BLE					
	VV		"nová položka - oceněna dle ÚRS 2025/2"					
	VV		1		1,000			
7	K	742240003	Aktivace bezkontaktní čipové karty k elektronické kontrole vstupu	kus	44,000	5,16	227,04	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž elektronické kontroly vstupu aktivace bezkontaktní čipové karty					
	VV		"nová položka - oceněna dle ÚRS 2025/2"					
	VV		44		44,000			
8	M	40465004	karta bezkontaktní	kus	44,000	199,00	8 756,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		karta bezkontaktní					
	VV		"nová položka - oceněna dle ÚRS 2025/2"					
	VV		44		44,000			
9	K	742310003	Montáž klimatického krytu pro komunikační tablo domácího telefonu	kus	1,000	733,00	733,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž domovního telefonu klimatického krytu pro komunikační tablo					
	VV		"nová položka - oceněna dle ÚRS 2025/2"					
	VV		1		1,000			
10	M	38292005	rám pro povrchovou instalaci modulového interkom systému 117x107mm 1 modul	kus	1,000	1 430,00	1 430,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		rám pro povrchovou instalaci modulového interkom systému 117x107mm 1 modul					
	VV		"nová položka - oceněna dle ÚRS 2025/2"					
	VV		1		1,000			
11	K	742330012	Montáž zařízení do rozvaděče (switch, UPS, DVR, server) bez nastavení	kus	1,000	1 030,00	1 030,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž strukturované kabeláže zařízení do rozvaděče switche, UPS, DVR, server bez nastavení					
	VV		"nová položka - oceněna dle ÚRS 2025/2"					
	VV		1		1,000			
12	M	34641101	UPS interaktivní 1/1 fáze 650VA/420W montáž do racku 1U	kus	1,000	11 500,00	11 500,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		UPS interaktivní 1/1 fáze 650VA/420W montáž do racku 1U					
	VV		"nová položka - oceněna dle ÚRS 2025/2"					
	VV		1		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Malesice BD Nový Šuferajn
Objekt:
ZL02 - Změnový list - doplňující práce a dodávky v ASŘ
Soupis:
ASŘ 3 - Sádrokartonové konstrukce
Úroveň 3:
ASŘ 3.1. - Odečty

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Statutární město Plzeň

Zhotovitel:
ROADFIN STAVBY s.r.o

Projektant:
MPP s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 12. 2. 2024

IČ: 00075370
DIČ: CZ00075370

IČ: 04852427
DIČ: CZ04852427

IČ: 07023553
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		-39 158,08	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00 -39 158,08	21,00% 12,00%	0,00 -4 698,97
Cena s DPH		v CZK	-43 857,05

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Malesice BD Nový Šuferajn
Objekt: ZL02 - Změnový list - doplňující práce a dodávky v ASŘ
Soupis: ASŘ 3 - Sádrokartonové konstrukce
Úroveň 3: ASŘ 3.1. - Odečty

Místo: Datum: 12. 2. 2024
Zadavatel: Statutární město Plzeň Projektant: MPP s.r.o.
Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -39 158,08

D PSV Práce a dodávky PSV -39 158,08

D	763	Konstrukce suché výstavby					-39 158,08	
180	K	7631314192R	SDK podhled ozn 02	m2	-52,260	723,29	-37 799,14	SoD - D.1.1. - asř
	vv		*položka z SOD z objektu 002 - č.p. 180"					
	vv		-52,26		-52,260			
184	K	998763101	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v přes 6 do 12 m	t	-0,638	2 130,00	-1 358,94	SoD - D.1.1. - asř
	vv		*položka z SOD z objektu 002 - č.p. 184"					
	vv		-0,638		-0,638			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Malesice BD Nový Šuferajn
Objekt:
ZL02 - Změnový list - doplňující práce a dodávky v ASŘ
Soupis:
ASŘ 3 - Sádrokartonové konstrukce
Úroveň 3:
ASŘ 3.2. - Přípočty

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Statutární město Plzeň

Zhotovitel:
ROADFIN STAVBY s.r.o

Projektant:
MPP s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 12. 2. 2024

IČ:
DIČ: CZ00075370

IČ:
DIČ: CZ04852427

IČ:
DIČ: 07023553

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		136 004,82		
DPH základní snížená	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
	0,00		21,00%	0,00
	136 004,82		12,00%	16 320,58
Cena s DPH		v CZK		152 325,40

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Malesice BD Nový Šuferaĵn
Objekt: ZL02 - Změnový list - doplňující práce a dodávky v ASŘ
Soupis: ASŘ 3 - Sádrokartonové konstrukce
Úroveň 3: ASŘ 3.2. - Přípočty

Místo: Statutární město Plzeň
Zadavatel: ROADFIN STAVBY s.r.o.
Datum: 12. 2. 2024
Projektant: MPP s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							136 004,82	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				136 004,82	
D	763		Konstrukce suché výstavby				136 004,82	
1	K	763131441	SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 120	m2	67,630	1 170,00	79 127,10	CS ÚRS 2025 02
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD dvojité opláštěné deskami protipožárními DF, tl. 2 x 12,5 mm, bez izolace, REI do 120					
	VV		"nová položka - oceněna dle ÚRS 2025/2"					
	VV		"101"15,37		15,370			
	VV		"102"52,26		52,260			
	VV		Součet		67,630			
2	K	763131752	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu	m2	67,630	68,50	4 632,66	CS ÚRS 2025 02
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž jedné vrstvy tepelné izolace					
	VV		"nová položka - oceněna dle ÚRS 2025/2"					
	VV		"101"15,37		15,370			
	VV		"102"52,26		52,260			
	VV		Součet		67,630			
3	M	63152096	pás tepelné izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 50mm	m2	67,630	156,00	10 550,28	CS ÚRS 2025 02
	PP		pás tepelné izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 50mm					
4	K	763172352	Montáž dvířek revizních jednopláškových SDK kci vel. 300 x 300 mm pro podhledy	kus	6,000	428,00	2 568,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních jednopláškových pro podhledy velikost (šxv) 300 x 300 mm					
	VV		"nová položka - oceněna dle ÚRS 2025/2"					
	VV		6		6,000			
5	M	59030760	dvířka revizní protipožární pro stěny a podhledy EI 60 300x300 mm	kus	6,000	5 880,00	35 280,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		dvířka revizní protipožární pro stěny a podhledy EI 60 300x300 mm					
184	K	998763101	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v přes 6 do 12 m	t	1,806	2 130,00	3 846,78	SoD - D.1.1. - asf
	VV		"položka z SOD z objektu 02 - č.p.184"					
	VV		1,806		1,806			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Malesice BD Nový Šuferajn
Objekt:
ZL02 - Změnový list - doplňující práce a dodávky v ASŘ
Soupis:
ASŘ 4 - Stavební úprava dveří

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Statutární město Plzeň

Zhotovitel:
ROADFIN STAVBY s.r.o

Projektant:
MPP s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

12. 2. 2024

00075370
CZ00075370

04852427
CZ04852427

07023553

Cena bez DPH		24 237,65	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	24 237,65	12,00%	2 908,52
Cena s DPH		v CZK	27 146,17

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Malesice BD Nový Šuferajn
Objekt: ZL02 - Změnový list - doplňující práce a dodávky v ASŘ
Soupis: ASŘ 4 - Stavební úprava dveří

Místo: Statutární město Plzeň
Zadavatel: ROADFIN STAVBY s.r.o.
Datum: 12. 2. 2024
Projektant: MPP s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							24 237,65	
D HSV Práce a dodávky HSV							10 334,02	
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							2 762,80	
1	K	310232051	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém pl do 1 m2 cihlami děrovanými broušenými na tenkovrstvou maltu tl zdiva 300 mm	m2	0,720	2 030,00	1 461,60	CS ÚRS 2025 02
	PP		Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém děrovanými broušenými cihlami plochy do 1 m2 na tenkovrstvou maltu, tl. zdiva 300 mm					
	VV		"nová položka - oceněna dle ÚRS 2025/2"					
	VV		1,2*0,6		0,720			
2	K	346244381	Pleťování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	0,200	1 160,00	232,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Pleťování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm					
	VV		"nová položka - oceněna dle ÚRS 2025/2"					
	VV		0,05*2*2		0,200			
3	K	346272236	Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 100 mm	m2	1,200	891,00	1 069,20	CS ÚRS 2025 02
	PP		Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 100 mm					
	VV		"nová položka - oceněna dle ÚRS 2025/2"					
	VV		0,3*2*2		1,200			
D 4 Vodorovné konstrukce							1 264,00	
4	K	413941141	Válcované nosníky výšky do 120 mm dodatečně osazované do stropu	t	0,020	63 200,00	1 264,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Válcované nosníky dodatečně osazované do stropu bez zazdění hlav, výšky do 120 mm					
	VV		"nová položka - oceněna dle ÚRS 2025/2"					
	VV		2*2*0,005		0,020			
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							4 566,60	
5	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	6,760	77,00	520,52	CS ÚRS 2025 02
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn					
	VV		"nová položka - oceněna dle ÚRS 2025/2"					
	VV		2*2*(0,5+0,3+0,5)		5,200			
	VV		1,2*(0,5+0,3+0,5)		1,560			
	VV		Součet		6,760			
6	K	612142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtažené do tmelu	m2	6,760	300,00	2 028,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pružích, na plném podkladu sklovláknité vtažené do tmelu včetně tmelu stěn					
	VV		"nová položka - oceněna dle ÚRS 2025/2"					
	VV		2*2*(0,5+0,3+0,5)		5,200			
	VV		1,2*(0,5+0,3+0,5)		1,560			
	VV		Součet		6,760			
7	K	612311131	Vápený štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	6,760	195,00	1 318,20	CS ÚRS 2025 02
	PP		Vápený štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn					
	VV		"nová položka - oceněna dle ÚRS 2025/2"					
	VV		2*2*(0,5+0,3+0,5)		5,200			
	VV		1,2*(0,5+0,3+0,5)		1,560			
	VV		Součet		6,760			
8	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů	m	8,000	58,40	467,20	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtažením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou					
	VV		"nová položka - oceněna dle ÚRS 2025/2"					
	VV		2*2*2		8,000			
9	M	55343021	profil rohový Pz s kulatou hlavou pro vnitřní omítky tl 12mm	m	8,400	27,70	232,68	CS ÚRS 2025 02
	PP		profil rohový Pz s kulatou hlavou pro vnitřní omítky tl 12mm					
	VV		8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		8,400			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							1 332,00	
10	K	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtažování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	4,000	333,00	1 332,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtažování nosníků do zdi, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 150 mm					
	VV		"nová položka - oceněna dle ÚRS 2025/2"					
	VV		2*2		4,000			
D 997 Přesun sutě							376,10	
11	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně	t	0,168	1 770,00	297,36	CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m					
21	K	997006512	Vodorovně doprava sutí s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t	0,168	53,25	8,95	SoD - D.1.1. - asf
	VV		"položka z SOD z objektu 001 - č.p. 21"					
	VV		0,168		0,168			
22	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění sutí na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2,352	5,33	12,54	SoD - D.1.1. - asf
	VV		"položka z SOD z objektu 001 - č.p. 22"					
	VV		0,168*14" Přepočtené koeficientem množství		2,352			
25	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	0,168	340,80	57,25	SoD - D.1.1. - asf
	VV		"položka z SOD z objektu 001 - č.p. 25"					
	VV		0,168		0,168			
D 998			Přesun hmot				32,52	
103	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	0,397	81,92	32,52	SoD - D.1.1. - asf
	VV		"položka z SOD z objektu 002 - č.p. 103"					
	VV		0,397		0,397			
D PSV			Práce a dodávky PSV				13 903,63	
D 766			Konstrukce truhlářské				13 486,00	
16	K	766660172	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do obložkové zárubně	kus	1,000	1 040,00	1 040,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otvíravých do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm					
	VV		"nová položka - oceněna dle ÚRS 2025/2"					
	VV		1		1,000			
17	M	61162087	dveře jednokřídle dřevotřískové povrch laminátový plně 900x1970-2100mm	kus	1,000	5 040,00	5 040,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		dveře jednokřídle dřevotřískové povrch laminátový plně 900x1970-2100mm					
	VV		"nová položka - oceněna dle ÚRS 2025/2"					
	VV		1		1,000			
18	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus	1,000	209,00	209,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou					
	VV		"nová položka - oceněna dle ÚRS 2025/2"					
	VV		1		1,000			
19	M	54914123	dveřní kování interiérové rozetové klika/klika	kus	1,000	697,00	697,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		dveřní kování interiérové rozetové klika/klika					
	VV		"nová položka - oceněna dle ÚRS 2025/2"					
	VV		1		1,000			
20	K	766682112	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny přes 170 do 350 mm	kus	1,000	1 890,00	1 890,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž zárubní dřevěných nebo plastových obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny přes 170 do 350 mm					
	VV		"nová položka - oceněna dle ÚRS 2025/2"					
	VV		1		1,000			
21	M	61182308	zárubeň jednokřídla obložková s laminátovým povrchem tl stěny 160-250mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm	kus	1,000	4 610,00	4 610,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		zárubeň jednokřídla obložková s laminátovým povrchem tl stěny 160-250mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm					
	VV		"nová položka - oceněna dle ÚRS 2025/2"					
	VV		1		1,000			
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				417,63	
284	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	6,760	20,24	136,82	SoD - D.1.1. - asf
	VV		"položka z SOD z objektu 02 - č.p. 284"					
	VV		6,76		6,760			
285	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	6,760	41,54	280,81	SoD - D.1.1. - asf
	VV		"položka z SOD z objektu 02 - č.p. 285"					
	VV		6,76		6,760			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Malesice BD Nový Šuferajn
Objekt:
ZL02 - Změnový list - doplňující práce a dodávky v ASŘ
Soupis:
ASŘ 5 - Obklady za kuchyňskou linkou
Úroveň 3:
ASŘ 5.1. - Obklad za kuchyňskou linkou - odečty

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Statutární město Plzeň

Zhotovitel:
ROADFIN STAVBY s.r.o

Projektant:
MPP s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 12. 2. 2024

IČ: 00075370
DIČ: CZ00075370

IČ: 04852427
DIČ: CZ04852427

IČ: 07023553
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		-18 409,04	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	-18 409,04	12,00%	-2 209,08
Cena s DPH		v CZK	-20 618,12

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Malesice BD Nový Šuferajn
Objekt: ZL02 - Změnový list - doplňující práce a dodávky v ASŘ
Soupis: ASŘ 5 - Obklady za kuchyňskou linkou
Úroveň 3: ASŘ 5.1. - Obklad za kuchyňskou linkou - odečty

Místo: Datum: 12. 2. 2024
Zadavatel: Statutární město Plzeň Projektant: MPP s.r.o.
Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-18 409,04	
D	PSV	Práce a dodávky PSV					-18 409,04	
D	781	Dokončovací práce - obklady					-18 409,04	
278	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	-17,820	31,95	-569,35	SoD - D.1.1. - asf
	VV		*položka z SOD - č.p. 278"					
	VV		*1.NP"					
	VV		*byt 01*(2,1+0,6)*-0,6		-1,620			
	VV		*byt 02*(2,1+0,6)*-0,6		-1,620			
	VV		*byt 03*(2,1+0,6)*-0,6		-1,620			
	VV		Mezisoučet		-4,860			
	VV		*2.NP"					
	VV		*byt 04*(2,1+0,6)*-0,6		-1,620			
	VV		*byt 05*(2,1+0,6)*-0,6		-1,620			
	VV		*byt 06*(2,1+0,6)*-0,6		-1,620			
	VV		*byt 07*(2,1+0,6)*-0,6		-1,620			
	VV		*byt 08*(2,1+0,6)*-0,6		-1,620			
	VV		Mezisoučet		-8,100			
	VV		*3.NP"					
	VV		*byt 09*(2,1+0,6)*-0,6		-1,620			
	VV		*byt 10*(2,1+0,6)*-0,6		-1,620			
	VV		*byt 11*(2,1+0,6)*-0,6		-1,620			
	VV		Mezisoučet		-4,860			
	VV		Součet		-17,820			
279	K	781474111	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 6 do 9 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	-17,820	633,68	-11 292,18	SoD - D.1.1. - asf
	VV		*položka SOD - č.p. 279"					
	VV		*1.NP"					
	VV		*byt 01*(2,1+0,6)*-0,6		-1,620			
	VV		*byt 02*(2,1+0,6)*-0,6		-1,620			
	VV		*byt 03*(2,1+0,6)*-0,6		-1,620			
	VV		Mezisoučet		-4,860			
	VV		*2.NP"					
	VV		*byt 04*(2,1+0,6)*-0,6		-1,620			
	VV		*byt 05*(2,1+0,6)*-0,6		-1,620			
	VV		*byt 06*(2,1+0,6)*-0,6		-1,620			
	VV		*byt 07*(2,1+0,6)*-0,6		-1,620			
	VV		*byt 08*(2,1+0,6)*-0,6		-1,620			
	VV		Mezisoučet		-8,100			
	VV		*3.NP"					
	VV		*byt 09*(2,1+0,6)*-0,6		-1,620			
	VV		*byt 10*(2,1+0,6)*-0,6		-1,620			
	VV		*byt 11*(2,1+0,6)*-0,6		-1,620			
	VV		Mezisoučet		-4,860			
	VV		Součet		-17,820			
280	M	5976101091M	dodávka keramického vnitřního obkladu stěn	m2	-20,493	319,50	-6 547,51	SoD - D.1.1. - asf
	VV		*položka SOD - č.p. 280"					
	VV		-17,82*1,15		-20,493			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Malesice BD Nový Šuferajn
Objekt:
ZL02 - Změnový list - doplňující práce a dodávky v ASŘ
Soupis:
ASŘ 5 - Obklady za kuchyňskou linkou
Úroveň 3:
ASŘ 5.2. - Obklad za kuchyňskou linkou - přípočty

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Statutární město Plzeň

Zhotovitel:
ROADFIN STAVBY s.r.o

Projektant:
MPP s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 12. 2. 2024

IČ: 00075370
DIČ: CZ00075370

IČ: 04852427
DIČ: CZ04852427

IČ: 07023553
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			18 907,02
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	18 907,02	12,00%	2 268,84
Cena s DPH			21 175,86
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Malesice BD Nový Šuferajn
Objekt: ZL02 - Změnový list - doplňující práce a dodávky v ASŘ
Soupis: ASŘ 5 - Obklady za kuchyňskou linkou
Úroveň 3: ASŘ 5.2. - Obklad za kuchyňskou linkou - přípočty

Místo: Datum: 12. 2. 2024
Zadavatel: Statutární město Plzeň Projektant: MPP s.r.o.
Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							18 907,02	
D PSV Práce a dodávky PSV							18 907,02	
D 766 Konstrukce truhlářské							18 907,02	
1	K	766414211	Montáž obložení stěn pl do 5 m2 panely z měkkého dřeva do 0,60 m2	m2	17,820	480,00	8 553,60	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž obložení stěn panely obkladovými plochy do 5 m2 z měkkého dřeva, plochy do 0,60 m2					
	VV		"1.NP"					
	VV		"byt 01*(2,1+0,6)*0,6		1,620			
	VV		"byt 02*(2,1+0,6)*0,6		1,620			
	VV		"byt 03*(2,1+0,6)*0,6		1,620			
	VV		Mezisoučet		4,860			
	VV		"2.NP"					
	VV		"byt 04*(2,1+0,6)*0,6		1,620			
	VV		"byt 05*(2,1+0,6)*0,6		1,620			
	VV		"byt 06*(2,1+0,6)*0,6		1,620			
	VV		"byt 07*(2,1+0,6)*0,6		1,620			
	VV		"byt 08*(2,1+0,6)*0,6		1,620			
	VV		Mezisoučet		8,100			
	VV		"3.NP"					
	VV		"byt 09*(2,1+0,6)*0,6		1,620			
	VV		"byt 10*(2,1+0,6)*0,6		1,620			
	VV		"byt 11*(2,1+0,6)*0,6		1,620			
	VV		Mezisoučet		4,860			
	VV		Součet		17,820			
2	M	6243203R	deska kompaktní laminátová HPL	m2	17,820	581,00	10 353,42	vlastní
	PP		deska kompaktní laminátová HPL					

Předmět: Žádost o prodloužení termínu dokončené stavby

Akce: Bytový dům Nový Šuferajn v Plzni Malesicích

Smlouva o dílo: 2024/000682

Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o., se sídlem Plzeňská 1147, 330 27 Vejprnice. IČ: 04852427

Investor: statutární město plzeň, náměstí Republiky 1/1, Vnitřní město, 301 00 Plzeň. IČ: 00075370

Zastoupen: Obytná zóna Sylván, a.s., na základě Mandátní smlouvy ze dne 19.prosince 2008, se sídlem Palackého náměstí 30/6, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň. IČ: 63509831

Datum: 4.2.2026

Vyřizuje:

Vzhledem ke skutečnosti, že v dnešní době ještě není možnost připojení na vodovodní řád k nově realizovanému bytovému domu Nový Šuferajn v Plzni Malesicích, není možné v tuto chvíli řádně dokončit dílo v požadovaném termínu dle smlouvy o dílo. Tato přípojka má zásadní vliv na dokončení díla a následnou kolaudaci díla.

Z tohoto důvodu tímto žádáme o prodloužení termínu do 30.04.2026.

V Plzni dne 04.02.2026

S pozdravem,

ROADFIN STAVBY s.r.o.