

Soupis prací - dod. č. 1117							
Objednávka č.							
Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2024 - 2026 - ST Pz							
Zrušení nástupišť, výměna KR, KL v žst. Zbraslav kol.č. 2							
Fakturované položky							
pol.č.	KVC	Kód položky	Popis položky	Měrná	Celkový	Cena za	Cena za
				jedn.	počet	jedn.	jedn. s koef.
					jednot.	Kč	xxx
			Materiál				Kč
			Výkony				
		5999010010	Vyjmutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t	t	xxx	xxx	xxx
		5905010010	Odstranění nánosu nad horní plochou pražce	m2	xxx	xxx	xxx
		5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy S49 nebo T	kus	xxx	xxx	xxx
		5906135045	Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce dřevěné, tvar A	km	xxx	xxx	xxx
		5908055010	Příplatek za výměnu částí upevňovaadel deformovaného šroubu	kus	xxx	xxx	xxx
		5908055020	Příplatek za výměnu částí upevňovaadel deformované vrtule	kus	xxx	xxx	xxx
		5999005020	Třídění pražců a kolejnicových podpor	t	xxx	xxx	xxx
		5999005030	Třídění kolejnic	t	xxx	xxx	xxx
		5905055010	Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením v koleji	m3	xxx	xxx	xxx
		5905060010	Zřízení nového kolejového lože v koleji	m3	xxx	xxx	xxx
		5906130345	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené, tvar S49, 49E1	km	xxx	xxx	xxx
		5908010235	Zřízení kolejnicového styku s rozřezem a vrtáním - 2 otvory tvar S49, T	styk	xxx	xxx	xxx
		5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	xxx	xxx	xxx
		5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	xxx	xxx	xxx
		5910020130	Svařování kolejnic termitem plný přehřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	xxx	xxx	xxx
		5914115350	Demontáž nástupištních desek Sudop KD 230	kus	xxx	xxx	xxx
		5913140020	Demontáž přejezdové konstrukce se silničními panely vnitřní část	m	xxx	xxx	xxx
		9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km. MHS	kus	xxx	xxx	xxx
		9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km. PV	kus	xxx	xxx	xxx
		9902200100	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km nástupištní desky	t	xxx	xxx	xxx
		9902209200	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) příplatek za každých dalších 10 km	t	xxx	xxx	xxx
		9902200100	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km silniční panely	t	xxx	xxx	xxx
		9902209200	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) příplatek za každých dalších 10 km	t	xxx	xxx	xxx
		9902109200	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každých dalších 10 km štěr	t	xxx	xxx	xxx
		9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, sutí kamenivo 4/8 - výzisk	t	xxx	xxx	xxx
		9902109200	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každých dalších 10 km kamenivo 4/8 - výzisk	t	xxx	xxx	xxx
		9902109200	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každých dalších 10 km	t	xxx	xxx	xxx
		9902100100	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km výzisk na deponii	t	xxx	xxx	xxx
		5955101000	Kamenivo drcené štěrku frakce 31,5/63 (32/63) třídy B1	t	xxx	xxx	xxx
		9909000110	Poplatek za uložení výzisku ze štěrkuového lože nekontaminovaného	t	xxx	xxx	xxx
		9901000100	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 10 km	kus	xxx	xxx	xxx
		9901009200	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. příplatek za každých dalších 10 km	kus	xxx	xxx	xxx
			VRN				
		VRN2	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci od 250 001 Kč do 1 500 000 Kč včetně	%	xxx		xxx
Celkem:							1 130 134,23

