

Krycí list rozpočtu

VERLAG
DASHÖFER

Název stavby:	Oprava volných bytů č. 4, 27 a 35 v domě č.p. 785 na ulici Revoluční 36 v Novém Jičíně	Objednatel:	Město Nový Jičín	IČO/DIČ:	00298212/CZ00298212
Druh stavby:		Projektant:		IČO/DIČ:	
Lokalita:	Nový Jičín	Zhotovitel:	Herold's Construction s.r.o.	IČO/DIČ:	08368457/CZ08368457
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	48
JKSO:		Zpracoval:	Herold Václav	Datum:	

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky	11 426,15	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	54 069,46	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	13 718,24	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	64 059,48			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	9 924,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		27 788,00				
Přesun hmot a sutí		0,00				
ZRN celkem		180 985,33	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					VORN celkem	0,00
					VORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00			
Základ 12%	180 985,33	DPH 12%	21 718,24	Celkem bez DPH 180 985,33
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH 202 703,57

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Krycí list rozpočtu (001 - Byt číslo 4)

Název stavby:	Oprava volných bytů č. 4, 27 a 35 v domě č.p. 785 na ulici Revoluční 36 v Novém Jičíně	Objednatel:	Město Nový Jičín	IČO/DIČ:	00298212/CZ00298212
Druh stavby:		Projektant:		IČO/DIČ:	
Lokalita:	Nový Jičín	Zhotovitel:	Herold's Construction s.r.o.	IČO/DIČ:	08368457/CZ08368457
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	13
JKSO:		Zpracoval:	Herold Václav	Datum:	

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	7 494,15		0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	25 671,20		0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	3 270,85		0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	18 158,91			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	3 308,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		0,00				
ZRN celkem		57 903,11	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
					VORN celkem	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 12%	57 903,11	DPH 12%	6 948,37	Celkem bez DPH	57 903,11
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH	64 851,48

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Krycí list rozpočtu (002 - Byt číslo 27)

Název stavby:	Oprava volných bytů č. 4, 27 a 35 v domě č.p. 785 na ulici Revoluční 36 v Novém Jičíně	Objednatel:	Město Nový Jičín	IČO/DIČ:	00298212/CZ00298212
Druh stavby:		Projektant:		IČO/DIČ:	
Lokalita:	Nový Jičín	Zhotovitel:	Herold's Construction s.r.o.	IČO/DIČ:	08368457/CZ08368457
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	24
JKSO:		Zpracoval:	Herold Václav	Datum:	

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	2 842,14	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	15 535,49	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	7 323,84	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	30 113,86			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	3 308,00			NUS z rozpočtu	0,00
	Ostatní materiál	27 564,00				
	Přesun hmot a sutí	0,00				
	ZRN celkem	86 687,33	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
					VORN celkem	0,00

Základ 0%	0,00			
Základ 12%	86 687,33	DPH 12%	10 402,48	Celkem bez DPH 86 687,33
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH 97 089,81

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Krycí list rozpočtu (003 - Byt číslo 35)

Název stavby:	Oprava volných bytů č. 4, 27 a 35 v domě č.p. 785 na ulici Revoluční 36 v Novém Jičíně	Objednatel:	Město Nový Jičín	IČO/DIČ:	00298212/CZ00298212
Druh stavby:		Projektant:		IČO/DIČ:	
Lokalita:	Nový Jičín	Zhotovitel:	Herold's Construction s.r.o.	IČO/DIČ:	08368457/CZ08368457
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	11
JKSO:		Zpracoval:	Herold Václav	Datum:	

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	1 089,86	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	12 862,77	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	3 123,55	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	15 786,71			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	3 308,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		224,00				
Přesun hmot a sutí		0,00				
ZRN celkem		36 394,89	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
					VORN celkem	0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 12%	36 394,89	DPH 12%	4 367,39
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00
		Celkem bez DPH	36 394,89
		Celkem včetně DPH	40 762,28

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby:	Oprava volných bytů č. 4, 27 a 35 v domě č.p. 785 na ulici Revoluční 36 v Novém Jičíně	Doba výstavby:	Objednatel:	Město Nový Jičín
Druh stavby:		Začátek výstavby:	Projektant:	
Lokalita:	Nový Jičín	Konec výstavby:	Zhotovitel:	Herold's Construction s.r.o.
JKSO:		Zpracováno dne:	Zpracoval:	Herold Václav

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Náklady (Kč)	Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem vč. DPH	Jednot.	Celkem	
	001		Byt číslo 4					10 765,00	47 138,11	57 903,11	64 851,48		0,53	
	001	60	Omítky ze suchých směsí					757,51	1 223,21	1 980,72	2 218,41		0,01	
1	001	602015191R00	Podkladní nátěr stěn pod tenkovrstvé omítky (weberpas podklad UNI)	m2	37,80	52,40	12	757,51	1 223,21	1 980,72	2 218,41	0,00	0,01	RTS I / 2025
	001	61	Úprava povrchů vnitřní					6 641,73	17 040,27	23 682,00	26 523,84		0,48	
2	001	612421411R00	Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - hrubých	m2	12,00	430,00	12	795,96	4 364,04	5 160,00	5 779,20	0,02	0,26	RTS I / 2025
3	001	612481113R00	Potažení vnitř. stěn sklotex. pletivem s vypnutím	m2	37,80	250,00	12	2 359,85	7 090,15	9 450,00	10 584,00	0,00	0,01	RTS I / 2025
4	001	612471411RT2	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem	m2	37,80	240,00	12	3 485,92	5 586,08	9 072,00	10 160,64	0,01	0,20	RTS I / 2025
	001	771	Podlahy z dlaždic					83,52	147,45	230,97	258,69		0,00	
5	001	771578011RT3	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	3,00	76,99	12	83,52	147,45	230,97	258,69	0,00	0,00	RTS I / 2025
	001	783	Nátěry					1 463,22	6 711,78	8 175,00	9 156,00		0,00	
6	001	783801812R00	Odstanění nátěrů z omítek stěn, oškrábáním	m2	37,80	75,00	12	202,61	2 632,39	2 835,00	3 175,20	0,00	0,00	RTS I / 2025
7	001	783225100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email	m2	4,80	550,00	12	441,31	2 198,69	2 640,00	2 956,80	0,00	0,00	RTS I / 2025
8	001	783322220R00	Nátěr syntetický ocel. radiát. článků 2x +1x email	m2	6,00	450,00	12	819,30	1 880,70	2 700,00	3 024,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
	001	784	Malby					1 724,11	11 299,68	13 023,79	14 586,64		0,04	
9	001	784011222RT2	Zakrytí podlah, včetně odstranění	m2	42,75	21,69	12	535,23	392,02	927,25	1 038,52	0,00	0,01	RTS I / 2025
10	001	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	115,43	28,69	12	670,62	2 640,92	3 311,54	3 708,92	0,00	0,01	RTS I / 2025
11	001	784195112R00	Malba Primalex Standard, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	115,43	76,11	12	518,26	8 266,74	8 785,00	9 839,20	0,00	0,02	RTS I / 2025
	001	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách					94,91	7 407,72	7 502,63	8 402,95		0,00	
12	001	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	42,75	175,50	12	94,91	7 407,72	7 502,63	8 402,95	0,00	0,00	RTS I / 2025
	001	M22	Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky					0,00	3 308,00	3 308,00	3 704,96		0,00	
13	001	220890202R00	Revize	h	4,00	827,00	12	0,00	3 308,00	3 308,00	3 704,96	0,00	0,00	RTS I / 2025
	002		Byt číslo 27					37 729,98	48 957,35	86 687,33	97 089,81		1,06	
	002	61	Úprava povrchů vnitřní					1 127,61	6 182,39	7 310,00	8 187,20		0,37	
14	002	612421411R00	Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - hrubých	m2	17,00	430,00	12	1 127,61	6 182,39	7 310,00	8 187,20	0,02	0,37	RTS I / 2025
	002	725	Zařizovací předměty					638,68	3 200,82	3 839,50	4 300,24		0,03	
15	002	725980113R00	Dvířka vanová 600 x 600 mm	kus	1,00	1 800,00	12	534,31	1 265,69	1 800,00	2 016,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
16	002	725249101R00	Montáž sprchových boxů	soubor	1,00	1 800,00	12	104,37	1 695,63	1 800,00	2 016,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
17	002	725220841R00	Demontáž ocelové vany	soubor	1,00	239,50	12	0,00	239,50	239,50	268,24	0,03	0,03	RTS I / 2025
	002	728	Vzduchotechnika					0,00	996,01	996,01	1 115,53		0,00	
18	002	728414611R00	Montáž digestoře vestavěné	kus	1,00	996,01	12	0,00	996,01	996,01	1 115,53	0,00	0,00	RTS I / 2025
	002	766	Konstrukce truhlářské					0,00	7 745,00	7 745,00	8 674,40		0,17	
19	002	766812840R00	Demontáž kuchyňských linek do 2,1 m	kus	1,00	850,00	12	0,00	850,00	850,00	952,00	0,17	0,17	RTS I / 2025
20	002	766812115R00	Montáž kuchyňských linek dřevěných linek š.do 2,4m	kus	1,00	6 895,00	12	0,00	6 895,00	6 895,00	7 722,40	0,00	0,00	RTS I / 2025
	002	771	Podlahy z dlaždic					83,52	147,45	230,97	258,69		0,00	
21	002	771578011RT3	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	3,00	76,99	12	83,52	147,45	230,97	258,69	0,00	0,00	RTS I / 2025
	002	776	Podlahy povlakové					3 616,97	2 645,46	6 262,43	7 013,92		0,03	
22	002	776521100RU2	Lepení povlakové podlahy z pásů PVC na lepidlo	m2	7,50	714,99	12	3 361,13	2 001,30	5 362,43	6 005,92	0,00	0,03	RTS I / 2025
23	002	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu	m	6,00	150,00	12	255,84	644,16	900,00	1 008,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
	002	783	Nátěry					1 260,56	4 079,44	5 340,00	5 980,80		0,00	
24	002	783225100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email	m2	4,80	550,00	12	441,26	2 198,74	2 640,00	2 956,80	0,00	0,00	RTS I / 2025
25	002	783322220R00	Nátěr syntetický ocel. radiát. článků 2x +1x email	m2	6,00	450,00	12	819,30	1 880,70	2 700,00	3 024,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
	002	784	Malby					1 724,11	11 299,68	13 023,79	14 586,64		0,04	
26	002	784011222RT2	Zakrytí podlah, včetně odstranění	m2	42,75	21,69	12	535,23	392,02	927,25	1 038,52	0,00	0,01	RTS I / 2025
27	002	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	115,43	28,69	12	670,62	2 640,92	3 311,54	3 708,92	0,00	0,01	RTS I / 2025
28	002	784195112R00	Malba Primalex Standard, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	115,43	76,11	12	518,26	8 266,74	8 785,00	9 839,20	0,00	0,02	RTS I / 2025
	002	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách					94,91	7 407,72	7 502,63	8 402,95		0,00	
29	002	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	42,75	175,50	12	94,91	7 407,72	7 502,63	8 402,95	0,00	0,00	RTS I / 2025
	002	M22	Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky					0,00	3 308,00	3 308,00	3 704,96		0,00	
30	002	220890202R00	Revize	h	4,00	827,00	12	0,00	3 308,00	3 308,00	3 704,96	0,00	0,00	RTS I / 2025

	002	112VD	Elektromontáže					375,00	625,00	1 000,00	1 120,00	0,00	
31	002	112VD	Úprava stávající elektroinstalace	soubor	1,00	1 000,00	12	375,00	625,00	1 000,00	1 120,00	0,00	0,00
	002	34	Stěny a příčky					1 244,62	1 320,38	2 565,00	2 872,80	0,08	
32	002	342011134R00	Příčka sádrokartonová tl. 80 mm, 1x ocelová konstr. CW 50, bez izolace, 1x opláštěná, RFI tl. 15 mm	m2	2,70	950,00	12	1 244,62	1 320,38	2 565,00	2 872,80	0,03	0,08 RTS I / 2025
	002	M	Ostatní materiál					27 564,00	0,00	27 564,00	30 871,68	0,32	
33	002	61581621.A	Linka kuchyňská atypická 150 cm	soubor	1,00	15 180,00	12	15 180,00	0,00	15 180,00	17 001,60	0,12	0,12 RTS I / 2025
34	002	54964711	Vložka cylindrická oboustranná FAB 3***, rozměr 30+35 mm	kus	1,00	428,00	12	428,00	0,00	428,00	479,36	0,00	0,00 RTS I / 2025
35	002	42958100	Odsávač par	kus	1,00	3 000,00	12	3 000,00	0,00	3 000,00	3 360,00	0,18	0,18 RTS I / 2025
36	002	553720002	Profil přechodový hliníkový samolepicí š. 30 mm, obly, délka 2700 mm, povrch zlatý	kus	1,00	456,00	12	456,00	0,00	456,00	510,72	0,00	0,00 RTS I / 2025
37	002	642938310	Vanička sprchová hluboká 120cm	kus	1,00	8 500,00	12	8 500,00	0,00	8 500,00	9 520,00	0,03	0,03 RTS I / 2025
	003	Byt číslo 35						4 437,41	31 957,48	36 394,89	40 762,28	0,37	
	003	61	Úprava povrchů vnitřní					994,95	5 455,05	6 450,00	7 224,00	0,33	
38	003	612421411R00	Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - hrubých	m2	15,00	430,00	12	994,95	5 455,05	6 450,00	7 224,00	0,02	0,33 RTS I / 2025
	003	725	Zařizovací předměty					55,42	260,08	315,50	353,36	0,00	
39	003	725980121R00	Dvířka z plastu, 150 x 150 mm	kus	1,00	315,50	12	55,42	260,08	315,50	353,36	0,00	0,00 RTS I / 2025
	003	771	Podlahy z dlaždic					83,52	147,45	230,97	258,69	0,00	
40	003	771578011RT3	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	3,00	76,99	12	83,52	147,45	230,97	258,69	0,00	0,00 RTS I / 2025
	003	783	Nátěry					1 260,50	4 079,50	5 340,00	5 980,80	0,00	
41	003	783225100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email	m2	4,80	550,00	12	441,26	2 198,74	2 640,00	2 956,80	0,00	0,00 RTS I / 2025
42	003	783322220R00	Nátěr syntetický ocel. radiát. článků 2x +1x email	m2	6,00	450,00	12	819,24	1 880,76	2 700,00	3 024,00	0,00	0,00 RTS I / 2025
	003	784	Malby					1 724,11	11 299,68	13 023,79	14 586,64	0,04	
43	003	784011222RT2	Zakrytí podlah, včetně odstranění	m2	42,75	21,69	12	535,23	392,02	927,25	1 038,52	0,00	0,01 RTS I / 2025
44	003	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	115,43	28,69	12	670,62	2 640,92	3 311,54	3 708,92	0,00	0,01 RTS I / 2025
45	003	784195112R00	Malba Primalex Standard, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	115,43	76,11	12	518,26	8 266,74	8 785,00	9 839,20	0,00	0,02 RTS I / 2025
	003	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách					94,91	7 407,72	7 502,63	8 402,95	0,00	
46	003	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	42,75	175,50	12	94,91	7 407,72	7 502,63	8 402,95	0,00	0,00 RTS I / 2025
	003	M22	Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky					0,00	3 308,00	3 308,00	3 704,96	0,00	
47	003	220890202R00	Revize	h	4,00	827,00	12	0,00	3 308,00	3 308,00	3 704,96	0,00	0,00 RTS I / 2025
	003	M	Ostatní materiál					224,00	0,00	224,00	250,88	0,00	
48	003	611873020	Práh bukový š. 80 mm	m	0,80	280,00	12	224,00	0,00	224,00	250,88	0,00	0,00 RTS I / 2025
							Celkem:			180 985,33	202 703,57		

Poznámka: