

Dodatek č. 3



ke smlouvě o dílo číslo objednatele: DS202501903

Evidenční číslo dodatku: DS202501903/3

„Odkanalizování lokality V Lukách, Pod Ještědem – I. etapa“

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Čl. 1 Smluvní strany

- 1.1 Objednatel: **STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**
PSČ, sídlo: 460 59, Nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec I
zastoupený: Ing. Jaroslavem Zámečnickem CSc., primátorem města
IČO: 00262978
DIČ: CZ00262978
Telefon: 485 243 111
Fax: 
bankovní spojení: 
ve věcech technických oprávněn k jednání: Bc. Denisa Černá, vedoucí odboru správy veřejného majetku
(dále jen „objednatel“)
- 1.2 Zhotovitel: **1. JHS s.r.o.**
PSČ, sídlo: 463 42, Pražská 392 Hodkovice nad Mohelkou
zastoupený: Tomášem Paseckým, jednatelem
IČO: 49904884
DIČ: 
bankovní spojení: 
ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Bc. Tomáš Pasecký, výrobní ředitel, dle Generální plné moci ze dne 29. 7. 2024
ve věcech technických oprávněn k jednání: Bc. Tomáš Pasecký, výrobní ředitel, dle Generální plné moci ze dne 29. 7. 2024
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 6208
(dále jen „zhotovitel“)
- (objednatel a zhotovitel dále společně také jen jako „účastníci smlouvy“ nebo také jen „smluvní strany“)

Čl. 2 Preamble

- 2.1 Smluvní strany uzavřely dne 13. 6. 2025 Smlouvu o dílo č. DS202501903 (dále jen „Smlouva o dílo“). Předmětem plnění Smlouvy o dílo je výstavba nové kanalizační stoky včetně splaškových přípojek, přeložka vodovodu a úprava odvodnění v ulicích V Lukách a Pod Ještědem v Liberci. Účelem plnění díla je řádná likvidace splaškových vod dle platné legislativy, a to svedením na veřejnou kanalizační síť a odvod na městskou ČOV. Druhotným účelem je zkapacitnění vodovodu v ulici V Lukách.
- 2.2 Smluvní strany dále uzavřely dne 15. 10. 2025 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek 1“), jehož předmětem bylo navýšení ceny díla i prodloužení termínu pro dokončení díla vlivem vzniku neočekávaných okolností zjištěných v průběhu provádění stavebních prací, se kterými nepočítala projektová dokumentace a které si vyžádaly realizaci dodatečných stavebních prací.

- 2.3 Smluvní strany dále uzavřely dne 11. 12. 2025 Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek 2“), jehož předmětem je navýšení ceny díla a provedení dodatečných prací vlivem vzniku neočekávaných okolností zjištěných v průběhu provádění stavebních prací, se kterými nepočítala projektová dokumentace. Smlouva o dílo ve znění Dodatku 1 a Dodatku 2 dále také jen „Smlouva“.

Čl. 3 Předmět dodatku č. 3

- 3.1 Předmětem tohoto Dodatku č. 3 je změna níže uvedených ustanovení Smlouvy z důvodů uvedených níže.
- 3.2 Objednatel a zhotovitel se dohodli na částečné změně předmětu plnění a s tím související změně ceny díla stanovené v Dodatku 2 v odst. 3.4 čl. 3 „Předmět dodatku č. 2“. Dodatek č. 3 je uzavírán jako závěrečné srovnání výměr na základě geodetického zaměření skutečného provedení stavby. Oproti projektové dokumentaci nebylo nutné provést kácení stromů. Stav komunikace Pod Ještědem je v horším stavu, než předpokládal projekt a bude nutné provést kompletní rekonstrukci této ulice. Z toho důvodu se neprovádí chodníky v předpokládaném rozsahu a na komunikaci je proveden provizorní povrch pro umožnění zimní údržby. Z toho důvodu byly osazeny 4 ks uličních vpustí namísto projektovaných obrubníkových vpustí. Změny jsou popsány ve změnovém listu č. 4, který tvoří jako příloha nedílnou součást tohoto Dodatku č. 3.
- 3.3 Uzavření tohoto Dodatku č. 3 je v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jelikož tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.
- 3.4 Změnami dojde ke zvýšení celkové ceny díla o **128.273,97 Kč bez DPH**. Celková hodnota víceprací byla vyčíslena na 244.170,43 Kč bez DPH, méněpráce jsou vyčísleny na částku 115.896,46 Kč bez DPH.

Cena díla dle Dodatku č. 2:

Cena díla bez DPH:	15.478.357,87 Kč
DPH 21%:	3.250.455,15 Kč
Cena díla včetně DPH:	18.728.813,02 Kč

Nová konečná cena díla dle Dodatku č. 3:

Nová cena díla bez DPH:	15.606.631,84 Kč
DPH 21%:	3.277.392,69 Kč
Nová cena díla včetně DPH:	18.884.024,53 Kč

Čl. 4 Doložky

- 4.1 Smluvní strany souhlasí, že tento dodatek č. 3 může být zveřejněn na webových stránkách Statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v tomto dodatku.
- 4.2 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 3 bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

- 4.3 Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje v dodatku č. 3, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
- 4.4 Dodatek č. 3 nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 4.5 Smluvní strany berou na vědomí, že plnění tohoto dodatku č. 3 poskytnutá před jeho účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností tohoto dodatku, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.


Čl. 5 Závěrečná ustanovení

- 5.1 Ustanovení Smlouvy o dílo ve znění Dodatku 1 a Dodatku 2 nedotčená zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.
- 5.2 Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 5.3 Smluvní strany po přečtení Dodatku č. 3 prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že Dodatek č. 3 byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran, a že obsahuje úplné ujednání o veškerých skutečnostech a náležitostech, které smluvní strany zamýšlely mezi sebou v souvislosti s prováděním díla ujednat.
- 5.4 Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven elektronicky a podepsán oběma stranami kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 5.5 Uzavření tohoto Dodatku č. 3 bylo schváleno usnesením Rady města Liberec č. 182/2026 ze dne 17. 2. 2026.

Přílohy:

- 1) Změnový list č. 4

V Liberci




Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.

primátor města

V Hodkovicích nad Mohelkou

1. JHS s.r.o.



Bc. Tomáš Pasecký

výrobní ředitel

dle Generální plné moci

NÁVRH ZMĚNY				číslo: 04/2025	
Zhotovitel:	1.JHS s.r.o. Pražská 392, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou				
Komu:	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC nám. dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1			Datum: 20. 01. 2026	
Název akce: Odkanalizování lokality V Lukách, Pod Ještědem, Liberec					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	e-mailem	faxem	osobně X	
Odkazy	na specifikaci:	ANO			
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady:	Změnový list: ZL č.4 - příloha č. 1			
	na jinou část smlouvy:				
Popis a zdůvodnění změny: Při realizaci stavebních prací jsou zjištěny změny oproti realizační projektové dokumentaci. Není nutné provést kácení stromů, stav komunikace Pod Ještědem je v horším stavu, než předpokládal projekt a je nutné provést kompletní rekonstrukci této ulice. Z toho důvodu se neprovádí chodníky v předpokládaném rozsahu a na komunikaci je proveden provizorní povrch pro umožnění zimní údržby. Z toho důvodu jsou osazeny 4 ks uličních vpustí namísto projektovaných obrubníkových vpustí. V tomto ZL dochází k závěrečnému srovnání výměr na základě geodetického zaměření skutečného stavu.					
Důvod vícepráce/méněpráce / Důvod pro změnu	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc X	jiné okolnosti (např. vyhrazená změna závazku ve smlouvě)
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny: Celkem 128 273,97 Kč + 21 % DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 15.478.357,87 Kč bez DPH + 128.273,97 Kč bez DPH CELKEM: 15.606.631,84 Kč bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): 0 kalendářních týdnů		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / ponížení rozpočtu o částku: + 128 273,97 Kč bez DPH. Hodnota víceprací podle tohoto Změnového listu činí + 244 170,43 Kč bez DPH. Hodnota méněprací podle tohoto Změnového listu činí - 115 896,46 Kč bez DPH.					
Navrhovanou změnou dojde / nedojde k prodloužení termínu dokončení díla dle SoD.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet):					
Zástupce zhotovitele: Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
1.JHS s.r.o. Bc. Tomáš Pasecký			Podpis Datum		

PŘIJETÍ ZMĚNY

Potvrzení o převzetí Návrhu změny AD:

AD souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

SNOWPLAN spol. s.r.o.

Ing. Petr Kořínek

Podpis Datum

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

QM-4C s.r.o.

Ing. Petr Hofmann

Podpis Datum

Vyjádření zástupce objednatele:

Objednatel souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Bc. Denisa Černá

Podpis Datum

Toto **Přijetí změny** je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / nevyhovující k provedení změny. Dodatek SoD může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 799
Stavba: Odkanalizování lokality V Lukách, Pod ještědem - I. etapa
KSO: PŘÍPOJKA Š10 - V10 - VCP
Místo:

CC-CZ:
Datum: 13/01/2026

Zadavatel:
Statutární Město Liberec

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
1.JHS s.r.o.

IČ: 49904884
DIČ: CZ49904884

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Jiří Kašpar

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 42,729.68

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21.00%	42,729.68	8,973.23
snížená	12.00%	0.00	0.00
zákl. přenesená	21.00%	0.00	0.00
sníž. přenesená	12.00%	0.00	0.00
nulová	0.00%	0.00	0.00

Cena s DPH v CZK 51,702.91

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 799
Stavba: Odkanalizování lokality V Lukách, Pod ještědem - I. etapa

Místo: Datum: 13.01.2026

Zadavatel: Statutární Město Liberec
Zhotovitel: 1.JHS s.r.o.
Projektant:
Zpracovatel: Jiří Kašpar

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		42,729.68	51,702.91
25NA050	Odkanalizování lokality V Lukách, Pod ještědem - I. etapa	42,729.68	51,702.91
2020047-HANY-3	Liberec-Horní Hanychov, ul. Pod Ještědem, V Lukách odkanalizování lokality I.etapa	42,729.68	51,702.91
01	Přípojka Š10 - V10	42,729.68	51,702.92

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							42,729.68
D		HSV	Práce a dodávky HSV				42,729.68
D		1	Zemní práce				30,115.79
1	K	115101202	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok přes 500 do 1 000 l/min	hod	5.000	95.00	475.00
VV			*skutečnost 5 hod				
2	K	115101302	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok přes 500 do 1 000 l/min	den	0.500	73.00	36.50
VV			*skutečnost 0,5 dne		0.500		
3	K	132212221	Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	1.383	1,585.20	2,192.65
VV			Mezisoučet		1.383		
VV			2,3 + 1,5/2 = hl.1,9m x 1,12m Š x 6,5m = 13,832m3 (10%)		1.383		
4	K	132254205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 (strojně)	m3	12.449	425.00	5,290.74
VV			Mezisoučet		6.916		
VV			2,3 + 1,5/2 = hl.1,9m x 1,12m Š x 6,5m = 13,832m3 (90 %)		6.916		
5	K	162651111	Vodorovné přemístění přes 3 000 do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	13.832	185.00	2,558.92
VV			*odvoz na skládku 4 km"				
VV			"hloubení rýh do 2000 mm"				
VV			Mezisoučet		49.400		
VV			"hloubení rýh 13.832		49.400		
6	K	1712012-R1	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	24.898	225.00	5,601.96
VV			"měrná hmotnost 1,8 CÚ2024" 13,832*1,8 =		22.230		
7	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním, 10,075m3, 6,5 x 1 x 1,55 = 10,075	m3	10.075	107.00	1,078.03
8	M	58344197	šterkodrt frakce 0/63, 1,55 x 6,50 x 1,8 = 18,135	t	18.135	450.00	8,160.75
10	M	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	0.650	800.00	520.00
VV			"měrná hmotnost 6,5 x 0,1 = 0,65m3		0.650		
11	K	175151101.1	Obsypání potrubí strojné sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m , 1,625m3	m3	1.625	235.38	382.49
12	M	583373030.1	šterkopísek frakce 0/8	t	3.250	385.00	1,251.25
VV			"měr. hmotnost 6,5 x 0,25 = 1,625 x 2,0 = 3,25		3.250		
13	K	452312131	Sedlové lože z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop, 6,5 x 1,0 x0,1 = 0,65m3	m3	0.650	3,950.00	2,567.50
D		8	Trubní vedení				12,113.90
16	K	119001406	Dočasné zajištění potrubí z PE DN přez 200 do 500 (5 trubek á 2m)	m	2.000	425.12	850.24
78	K	899-R1	Jádrový vývrt a napojení na stávající kanal. šachtu vč. obetonování	kus	1.000	4,583.69	4,583.69
16	K	831312121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 150, 1,50m	m	5.000	218.73	1,093.65
17	M	59710675	trouba kameninová glazovaná DN 150 dl 1,50m spojovací systém F	m	5.750	850.28	4,889.11
VV			"potrubí" KTH150				
VV			Mezisoučet		5.750		
VV			5,0 x 1,15 = 5,75		5.750		
16	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí hladkého pinostěnného SN8 z PVC-U DN 160, 1,50m	m	1.500	180.75	271.13
17	M	PPL.SN8.1506KOM	KG trubka SN8 DN160 pinostěnná odpadní potrubí z PVC, 1,50m	m	1.725	247.00	426.08
			Ostatní				500.00
32	K	R.2	Zaměření stavu IS (geodet)	kus	1.000	500.00	500.00

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 799
Stavba: Odkanalizování lokality V Lukách, Pod ještědem - I. etapa

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Statutární Město Liberec

Zhotovitel:
1.JHS s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:
Jiří Kašpar

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 15/01/2026

IČ:
DIČ:

IČ: 49904884
DIČ: CZ49904884

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			-72,546.18
DPH základní	Sazba daně 21.00%	Základ daně	Výše daně
snížená	12.00%	-72,546.18	-15,234.70
Cena s DPH v CZK			-87,780.88

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	799		
Stavba:	Odkanalizování lokality V Lukách, Pod ještědem - I. etapa		
Místo:		Datum:	15.01.2026
Zadavatel:	Statutární Město Liberec	Projektant:	
Zhotovitel:	1.JHS s.r.o.	Zpracovatel:	Jiří Kašpar

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-72,546.18	-87,780.88
25NA050	Odkanalizování lokality V Lukách, Pod ještědem - I. etapa	-72,546.18	-87,780.88
2020047- HANY-3	Liberec-Horní Hanychov, ul. Pod Ještědem, V Lukách odkanalizování lokality I.etapa	-72,546.18	-87,780.88
01	IO 301 - Prodloužení splaškové kanalizace	-26,560.83	-32,138.60
03	IO 303 - Úprava odvodnění	15,920.00	19,263.20
04	SO 313 - Splaškové kanalizační přípojky-veřejná část	-35,912.98	-43,454.71
05	Oprava povrchů	-25,992.37	-31,450.77

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odkanalizování lokality V Lukách, Pod ještědem - I. etapa

Objekt:

25NA050 - Odkanalizování lokality V Lukách, Pod ještědem - I. etapa

Soupis:

2020047-HANY-3 - Liberec-Horní Hanychov, ul. Pod Ještědem, V Lukách odkanalizování lokality I.etapa

Úroveň 3:

01 - IO 301 - Prodloužení splaškové kanalizace

KSO: 827
Místo: Liberec

CC-CZ:
Datum: 15.01.2026

Zadavatel:
Statutární město Liberec

IČ: 00262978
DIČ: CZ00262978

Zhotovitel:
1.JHS s.r.o.

IČ: 49904884
DIČ: CZ49904884

Projektant:
SNOWPLAN, spol. s r.o.

IČ: 27497763
DIČ: CZ27497763

Zpracovatel:

IČ: 27497763
DIČ: CZ27497763

Poznámka:

Cena bez DPH			-26,560.83
---------------------	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-26,560.83	21.00%	-5,577.77
snížená	0.00	12.00%	0.00

Cena s DPH	v CZK	-32,138.60
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Odkanalizování lokality V Lukách, Pod ještědem - I. etapa
Objekt: 25NA050 - Odkanalizování lokality V Lukách, Pod ještědem - I. etapa
Soupis: 2020047-HANY-3 - Liberec-Horní Hanychov, ul. Pod Ještědem, V Lukách odkanalizování lokality I.etapa

Úroveň 3:
01 - IO 301 - Prodloužení splaškové kanalizace

Místo:	Liberec	Datum:	15.01.2026
Zadavatel:	Statutární město Liberec	Projektant:	SNOWPLAN, spol. s r.o.
Zhotovitel:	1.JHS s.r.o.	Zpracovatel:	0

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	-26,560.83
HSV - Práce a dodávky HSV	-26,560.83
1 - Zemní práce	-26,560.83

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Odkanalizování lokality V Lukách, Pod ještědem - I. etapa

Objekt: 25NA050 - Odkanalizování lokality V Lukách, Pod ještědem - I. etapa

Soupis: 2020047-HANY-3 - Liberec-Horní Hanychov, ul. Pod Ještědem, V Lukách odkanalizování lokality I.etapa

Úroveň 3: 01 - IO 301 - Prodloužení splaškové kanalizace

Místo: Liberec Datum: 15.01.2026

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant: SNOWPLAN, spol. s r.o.

Zhotovitel: 1.JHS s.r.o. Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem -26,560.83

D HSV Práce a dodávky HSV -26,560.83

D 1 Zemní práce -26,560.83

1	K	112101101	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	-1.000	196.93	-196.93
2	K	112101102	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	-3.000	353.66	-1,060.98
3	K	112251101	Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm	kus	-1.000	396.63	-396.63
4	K	112251102	Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm	kus	-3.000	750.60	-2,251.80
20	K	162201401	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm	kus	-1.000	33.63	-33.63
21	K	162201402	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 300 do 500 mm	kus	-3.000	181.50	-544.50
22	K	162201411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm	kus	-1.000	514.14	-514.14
23	K	162201412	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 300 do 500 mm	kus	-3.000	1,086.20	-3,258.60
24	K	162201421	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 100 do 300 mm	kus	-1.000	104.58	-104.58
25	K	162201422	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 300 do 500 mm	kus	-3.000	407.60	-1,222.80
26	K	162301931	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	kus	-3.000	1.70	-5.10
27	K	162301932	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene přes 300 do 500 mm ZKD 1 km	kus	-9.000	6.52	-58.68
28	K	162301951	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	kus	-3.000	2.71	-8.13
29	K	162301952	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene přes 300 do 500 mm ZKD 1 km	kus	-9.000	13.44	-120.96
30	K	162301971	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	kus	-3.000	3.85	-11.55
31	K	162301972	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 300 do 500 mm ZKD 1 km	kus	-9.000	7.69	-69.21
35	K	1712012-R	Poplatek za uložení dřevní hmoty na skládce (skládkovné)	m3	-0.800	275.00	-220.00
VV		"odhad" 0,8			0.800		
37	K	171201-R1	Likvidace dřevní hmoty	m3	-0.800	9,500.00	-7,600.00
VV		"odhad" 0,8			0.800		
57	K	452368211.1	Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo prazců otevřený výkop ze svařovaných sítí Kari	t	-0.238	37,321.88	-8,882.61
VV		"měrná hmotnost 3,03 kg/m2" 78,4*0,00303			0.238		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odkanalizování lokality V Lukách, Pod ještědem - I. etapa

Objekt:

25NA050 - Odkanalizování lokality V Lukách, Pod ještědem - I. etapa

Soupis:

2020047-HANY-3 - Liberec-Horní Hanychov, ul. Pod Ještědem, V Lukách odkanalizování lokality I.etapa

Úroveň 3:

03 - IO 303 - Úprava odvodnění

KSO: 827
Místo: Liberec

CC-CZ:
Datum: 15.01.2026

Zadavatel:
Statutární město Liberec

IČ: 00262978
DIČ: CZ00262978

Zhotovitel:
1.JHS s.r.o.

IČ: 49904884
DIČ: CZ49904884

Projektant:
SNOWPLAN, spol. s r.o.

IČ: 27497763
DIČ: CZ27497763

Zpracovatel:
SNOWPLAN, spol. s r.o. - Pavel Nezbeda Javůrek

IČ: 27497763
DIČ: CZ27497763

Poznámka:

Cena bez DPH	15,920.00
---------------------	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	15,920.00	21.00%	3,343.20
snížená	0.00	12.00%	0.00

Cena s DPH	v CZK	19,263.20
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Odkanalizování lokality V Lukách, Pod ještědem - I. etapa
Objekt: 25NA050 - Odkanalizování lokality V Lukách, Pod ještědem - I. etapa
Soupis: 2020047-HANY-3 - Liberec-Horní Hanychov, ul. Pod Ještědem, V Lukách odkanalizování lokality I.etapa

Úroveň 3:
03 - IO 303 - Úprava odvodnění

Místo:	Liberec	Datum:	15.01.2026
Zadavatel:	Statutární město Liberec	Projektant:	SNOWPLAN, spol. s r.o.
Zhotovitel:	1.JHS s.r.o.	Zpracovatel:	SNOWPLAN, spol. s r.o. - Pavel Nezbeda Javůrek

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	15,920.00
HSV - Práce a dodávky HSV	15,920.00
8 - Trubní vedení	15,920.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Odkanalizování lokality V Lukách, Pod ještědem - I. etapa
Objekt: 25NA050 - Odkanalizování lokality V Lukách, Pod ještědem - I. etapa
Soupis: 2020047-HANY-3 - Liberec-Horní Hanychov, ul. Pod Ještědem, V Lukách odkanalizování lokality I.etapa

Úroveň 3:
03 - IO 303 - Úprava odvodnění

Místo:	Liberec	Datum:	15.01.2026
Zadavatel:	Statutární město Liberec	Projektant:	SNOWPLAN, spol. s r.o.
Zhotovitel:	1.JHS s.r.o.	Zpracovatel:	SNOWPLAN, spol. s r.o. - Pavel Nezbeda Javůrek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							15,920.00
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				15,920.00
	D	8	Trubní vedení				15,920.00
29	M	55241042	Mříž vtoková s rámem pro uliční vpust'	kus	4.000	3,980.00	15,920.00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odkanalizování lokality V Lukách, Pod ještědem - I. etapa

Objekt:

25NA050 - Odkanalizování lokality V Lukách, Pod ještědem - I. etapa

Soupis:

2020047-HANY-3 - Liberec-Horní Hanychov, ul. Pod Ještědem, V Lukách odkanalizování lokality I.etapa

Úroveň 3:

04 - SO 313 - Splaškové kanalizační přípojky-veřejná část

KSO: 827
Místo: Liberec

CC-CZ:
Datum: 15.01.2026

Zadavatel:
Statutární město Liberec

IČ: 00262978
DIČ: CZ00262978

Zhotovitel:
1.JHS s.r.o.

IČ: 49904884
DIČ: CZ49904884

Projektant:
SNOWPLAN, spol. s r.o.

IČ: 27497763
DIČ: CZ27497763

Zpracovatel:

IČ: 27497763
DIČ: CZ27497763

Poznámka:

Cena bez DPH			-35,912.98
---------------------	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-35,912.98	21.00%	-7,541.73
snížená	0.00	12.00%	0.00

Cena s DPH	v CZK	-43,454.71
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Odkanalizování lokality V Lukách, Pod ještědem - I. etapa
Objekt: 25NA050 - Odkanalizování lokality V Lukách, Pod ještědem - I. etapa
Soupis: 2020047-HANY-3 - Liberec-Horní Hanychov, ul. Pod Ještědem, V Lukách odkanalizování lokality I.etapa

Úroveň 3:
04 - SO 313 - Splaškové kanalizační přípojky-veřejná část

Místo:	Liberec	Datum:	15.01.2026
Zadavatel:	Statutární město Liberec	Projektant:	SNOWPLAN, spol. s r.o.
Zhotovitel:	1.JHS s.r.o.	Zpracovatel:	0

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	-35,912.98
HSV - Práce a dodávky HSV	-35,912.98
2 - Zakládání	-7,537.68
8 - Trubní vedení	-27,520.90

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Odkanalizování lokality V Lukách, Pod ještědem - I. etapa

Objekt: 25NA050 - Odkanalizování lokality V Lukách, Pod ještědem - I. etapa

Soupis: 2020047-HANY-3 - Liberec-Horní Hanychov, ul. Pod Ještědem, V Lukách odkanalizování lokality I.etapa

Úroveň 3: 04 - SO 313 - Splaškové kanalizační přípojky-veřejná část

Místo: Liberec Datum: 15.01.2026

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant: SNOWPLAN, spol. s r.o.

Zhotovitel: 1.JHS s.r.o. Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-35,912.98
D HSV Práce a dodávky HSV							-35,912.98
D 1 Zemní práce							-854.40
7	K	132254205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3	m3	-0.960	425.00	-408.00
17	K	162651131	Vodorovné přemístění přes 3 000 do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4	m3	-0.960	240.00	-230.40
19	K	1712012-R1	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	-0.960	225.00	-216.00
D 2 Zakládání							-7,537.68
24	K	212751104	Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro	m	-114.000	66.12	-7,537.68
D 8 Trubní vedení							-27,520.90
34	K	877310330	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	-1.000	301.89	-301.89
35	M	28611546	přechod kanalizační PVC na kameninové hrdlo DN 160	kus	-1.000	175.16	-175.16
36	K	892312121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 150 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	-25.000	833.46	-20,836.50
37	K	894812001	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 400/150 přímý tok	kus	-1.000	1,850.00	-1,850.00
38	K	894812003	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 400/150 pravý a levý přítok	kus	0.000	3,901.08	0.00
39	K	894812033	Revizní a čistící šachta z PP DN 400 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 2000 mm	kus	-1.000	1,306.16	-1,306.16
40	K	894812041	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 400 za uříznutí šachtové roury	kus	-1.000	101.19	-101.19

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odkanalizování lokality V Lukách, Pod ještědem - I. etapa

Objekt:

25NA050 - Odkanalizování lokality V Lukách, Pod ještědem - I. etapa

Soupis:

2020047-HANY-3 - Liberec-Horní Hanychov, ul. Pod Ještědem, V Lukách odkanalizování lokality I.etapa

Úroveň 3:

05 - Oprava povrchů

KSO: 827
Místo: Liberec

CC-CZ:
Datum: 15.01.2026

Zadavatel:
Statutární město Liberec

IČ: 00262978
DIČ: CZ00262978

Zhotovitel:
1.JHS s.r.o.

IČ: 49904884
DIČ: CZ49904884

Projektant:
SNOWPLAN, spol. s r.o.

IČ: 27497763
DIČ: CZ27497763

Zpracovatel:
SNOWPLAN, spol. s r.o. - Pavel Nezbeda Javůrek

IČ: 27497763
DIČ: CZ27497763

Poznámka:

Cena bez DPH			-25,992.37
---------------------	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-25,992.37	21.00%	-5,458.40
snížená	0.00	12.00%	0.00

Cena s DPH	v	CZK	-31,450.77
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Odkanalizování lokality V Lukách, Pod ještědem - I. etapa
Objekt: 25NA050 - Odkanalizování lokality V Lukách, Pod ještědem - I. etapa
Soupis: 2020047-HANY-3 - Liberec-Horní Hanychov, ul. Pod Ještědem, V Lukách odkanalizování lokality I.etapa

Úroveň 3:
05 - Oprava povrchů

Místo:	Liberec	Datum:	15.01.2026
Zadavatel:	Statutární město Liberec	Projektant:	SNOWPLAN, spol. s r.o.
Zhotovitel:	1.JHS s.r.o.	Zpracovatel:	SNOWPLAN, spol. s r.o. - Pavel Nezbeda Javůrek

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	-25,992.37
HSV - Práce a dodávky HSV	-25,992.37
5 - Komunikace pozemní	-5,098.48
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-20,893.89

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Odkanalizování lokality V Lukách, Pod ještědem - I. etapa

Objekt:

25NA050 - Odkanalizování lokality V Lukách, Pod ještědem - I. etapa

Soupis:

2020047-HANY-3 - Liberec-Horní Hanychov, ul. Pod Ještědem, V Lukách odkanalizování lokality I.etapa

Úroveň 3:

05 - Oprava povrchů

Místo: Liberec

Datum: 15.01.2026

Zadavatel: Statutární město Liberec

Projektant: SNOWPLAN, spol. s r.o.

Zhotovitel: 1.JHS s.r.o.

Zpracovatel: SNOWPLAN, spol. s r.o. - Pavel Nezbeda Javůrek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-25,992.37

D HSV Práce a dodávky HSV

-25,992.37

D 5 Komunikace pozemní

-5,098.48

12	K	561121111	Zřízení podkladu nebo ochranné vrstvy vozovky z mechanicky zpevněné zeminy MZ tl 150 mm	m2	-12.000	38.67	-464.04
----	---	-----------	---	----	---------	-------	---------

VV

20	K	573231111	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2	m2	128.310	22.00	2,822.82
----	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

VV

21	K	577134131	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	128.310	445.00	57,097.95
----	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

VV

2	K	591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z cementového lože, tl 50 mm	m2	2.000	870.00	1,740.00
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

VV

2	K	113106185	Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva strojné pl do 50 m2	m2	10.000	35.76	357.60
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

			Linka u č.p.58				
--	--	--	----------------	--	--	--	--

23	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	m2	-120.000	353.00	-42,360.00
----	---	-----------	---	----	----------	--------	------------

VV

SOD:373,3 , ZL3:- 193,3 , SKUTEČNOST:60 (PŘÍPOJKY)

24	M	59245015	dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 60mm přírodní	m2	-76.153	319.00	-24,292.81
----	---	----------	--	----	---------	--------	------------

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

-20,893.89

27	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-10.000	425.00	-4,250.00
----	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------

VV

SOD:200,8 , ZL3:-100,8 , SKUTEČNOST:68 +14 +8
68 nové,14 stáv. k Bucharce,8 stáv. Pod Ještědem

90.000

28	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	-93.170	178.64	-16,643.89
----	---	----------	---	---	---------	--------	------------

VV

SOD:48,32 , ZL3:112,85 , SKUTEČNOST:68

38	K	979071121	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těženým	m2	2.000	40.60	81.20
----	---	-----------	---	----	-------	-------	-------

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 799
Stavba: Odkanalizování lokality V Lukách, Pod ještědem - I. etapa

KSO: OPRAVY 10 KS ŠACHET DEŠŤOVÉ KANALIZACE - VCP
Místo:

CC-CZ:
Datum: 13/01/2026

Zadavatel:
Statutární Město Liberec

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
1.JHS s.r.o.

IČ: 49904884
DIČ: CZ49904884

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Jiří Kašpar

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			-43,350.28
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21.00%	-43,350.28	-9,103.56
	12.00%	0.00	0.00
Cena s DPH v CZK			-52,453.84

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	799		
Stavba:	Odkanalizování lokality V Lukách, Pod ještědem - I. etapa		
Místo:		Datum:	13.01.2026
Zadavatel:	Statutární Město Liberec	Projektant:	
Zhotovitel:	1.JHS s.r.o.	Zpracovatel:	Jiří Kašpar

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-43,350.28	-52,453.84
25NA050	Odkanalizování lokality V Lukách, Pod ještědem - I. etapa	-43,350.28	-52,453.84
2020047-HANY-3	Liberec-Horní Hanychov, ul. Pod Ještědem, V Lukách odkanalizování lokality I.etapa	-43,350.28	-52,453.84
01	Opravy šachet dešťové kanalizace	-43,350.28	-52,453.84

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Odkanalizování lokality V Lukách, Pod ještědem - I. etapa
Objekt: 25NA050 - Odkanalizování lokality V Lukách, Pod ještědem - I. etapa
Soupis: 2020047-HANY-3 - Liberec-Horní Hanychov, ul. Pod Ještědem, V Lukách odkanalizování lokality I.etapa

Úroveň 3:
OPRAVY 10 KS ŠACHET DEŠŤOVÉ KANALIZACE - VCP

KSO:	827	CC-CZ:	
Místo:	Liberec	Datum:	13.01.2026
Zadavatel:		IČ:	00262978
Statutární město Liberec		DIČ:	CZ00262978
Zhotovitel:		IČ:	49904884
1.JHS s.r.o.		DIČ:	CZ49904884
Projektant:		IČ:	27497763
SNOWPLAN, spol. s r.o.		DIČ:	CZ27497763
Zpracovatel:		IČ:	27497763
SNOWPLAN, spol. s r.o. - Pavel Nezbeda Javůrek		DIČ:	CZ27497763
Poznámka:			

Cena bez DPH		-43,350.28	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-43,350.28 0.00	21.00% 12.00%	-9,103.56 0.00
Cena s DPH		v CZK	-52,453.84

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Odkanalizování lokality V Lukách, Pod ještědem - I. etapa
Objekt: 25NA050 - Odkanalizování lokality V Lukách, Pod ještědem - I. etapa
Soupis: 2020047-HANY-3 - Liberec-Horní Hanychov, ul. Pod Ještědem, V Lukách odkanalizování lokality I.etapa

Úroveň 3:
OPRAVY 10 KS ŠACHET DEŠŤOVÉ KANALIZACE - VCP

Místo:	Liberec	Datum:	13.01.2026
Zadavatel:	Statutární město Liberec	Projektant:	SNOWPLAN, spol. s r.o.
Zhotovitel:	1.JHS s.r.o.	Zpracovatel:	SNOWPLAN, spol. s r.o. - Pavel Nezbeda Javůrek

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	-43,350.28
HSV - Práce a dodávky HSV	-43,350.28
1 - Zemní práce	-18,702.78
4 - Vodorovné konstrukce	-2,656.08
8 - Trubní vedení	-21,944.42
998 - Přesun hmot	-47.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Odkanalizování lokality V Lukách, Pod ještědem - I. etapa
Objekt: 25NA050 - Odkanalizování lokality V Lukách, Pod ještědem - I. etapa
Soupis: 2020047-HANY-3 - Liberec-Horní Hanychov, ul. Pod Ještědem, V Lukách odkanalizování lokality I.etapa

Úroveň 3:
OPRAVY 10 KS ŠACHET DEŠŤOVÉ KANALIZACE - VCP

Místo:	Liberec	Datum:	13.01.2026
Zadavatel:	Statutární město Liberec	Projektant:	SNOWPLAN, spol. s r.o.
Zhotovitel:	1.JHS s.r.o.	Zpracovatel:	SNOWPLAN, spol. s r.o. - Pavel Nezbeda Javůrek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem -43,350.28

D HSV Práce a dodávky HSV -43,350.28

D 1 Zemní práce -18,702.78

1	K	113107543	Odstranění podkladů nebo krytů živičných strojně, 100 - 150mm (4,5 x 1 x 10)	m2	-4.500	192.00	-864.00
2	K	919735112	Rezáni stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přez 50 do 100mm	m	-3.000	110.00	-330.00
2	K	132212221	Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	-0.900	1,585.20	-1,426.68
VV 1					0.000		
VV Mezisoučet					0.000		
2	K	132212221	Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	-8.100	811.00	-6,569.10
VV 0					0.000		
VV Mezisoučet					0.000		
3	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	-9.000	107.00	-963.00
4	M	58344171	šterkodrtí frakce 0/32 (2,7m3 x 2 = 5,4t)	t	-18.000	475.00	-8,550.00
VV					0.000		

D 4 Vodorovné konstrukce -2,656.08

5	K	452112122	Osazení betonových prstenců nebo ráků v přes 100 do 200 mm pod poklopy a mříže (20x)	kus	-2.000	1,011.36	-2,022.72
6	M	59224188	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm (2ks x 10)	kus	-2.000	316.68	-633.36

D 8 Trubní vedení -21,944.42

7	K	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných (20x)	kus	-2.000	1,236.69	-2,473.38
8	M	59224161	skruž betonová kanalizační se stupadly 100x50x12cm (2ks x 10)	kus	-2.000	1,549.76	-3,099.52
9	K	894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových (10x)	kus	-1.000	1,281.75	-1,281.75
10	M	59224312	konus betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x62,5x58cm tl stěny 12 stupadla poplastovaná (1ks x 10)	kus	-1.000	2,041.60	-2,041.60
11	K	899104112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně ráků pro třídu zatížení D400, E600 (10x)	kus	-1.000	3,822.16	-3,822.16
12	M	59224660	poklop šachtový betonový, litinový rám 785(610)x160mm D400 bez odvětrání (1ks x 10)	kus	-1.000	4,642.32	-4,642.32
78	K	899-R1	Jádrový vývrt a napojení na stávající kanal. šachtu vč. obetonování (10x)	kus	-1.000	4,583.69	-4,583.69

D 998 Přesun hmot -47.00

79	K	998275101	Přesun hmot	t	-0.940	50.00	-47.00
----	---	-----------	-------------	---	--------	-------	--------

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 799
Stavba: Provizorní zaasfaltování komunikace

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Statutární Město Liberec

Zhotovitel:
1.JHS s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:
Jiří Kašpar

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 16/01/2026

IČ:
DIČ:

IČ: 49904884
DIČ: CZ49904884

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			201,440.75
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21.00%	201,440.75	42,302.56
	12.00%	0.00	0.00
Cena s DPH v CZK			243,743.31

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	799	Datum:	16.01.2026
Stavba:	Provizorní zaasfaltování komunikace	Projektant:	
Místo:		Zpracovatel:	Jiří Kašpar
Zadavatel:	Statutární Město Liberec		
Zhotovitel:	1.JHS s.r.o.		

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		201,440.75	243,743.31
25NA050	Odkanalizování lokality V Lukách, Pod ještědem - I. etapa	201,440.75	243,743.31
05	Oprava povrchů	201,440.75	243,743.31



>> skryté sloupce <<

827 Liberec Statutární Město Liberec 1.JHS s.r.o.	CC-CZ: Datum: 16.01.2026 IČ: 00262978 DIČ: CZ00262978 IČ: 49904884 DIČ: CZ49904884
201,440.75	
Základ daně 201,440.75 0.00	Sazba daně 21.00% 12.00% Výše daně 42,302.56 0.00
v CZK 243,743.31	
Zpracovatel	
Razítko	Datum a podpis: Razítko
Zhotovitel	
Razítko	Datum a podpis: Razítko

Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Práce a dodávky HSV				
201,440.75				
201,440.75				
Zemní práce				113,216.25
Zřízení podkladu pod AB	m2	170.250	125.00	21,281.25
Asfaltový beton vřstiva ohrusná ACO 11 (ABS) tl 50 mm š do 3 m - ruční a strojní pokládka	m2	170.250	540.00	91,935.00
Komunikace pozemní				88,224.50
Vyspravení podkladu po překopecch inženýrských sítí plochy přes 15 m2 šterkodrtí tl. 50 mm	m2	900.250	98.00	88,224.50