

ul.5. května 831
339 01 KLATOVY

IČO : 26317672
 DIČ : CZ26317672
ISO 9001 : 2008

www.hitel.cz

tel. : [redacted]
 fax : [redacted]
 mobil : [redacted]
 e-mail : [redacted]

[redacted]
Lesy České republiky, s.p.
Oblastní ředitelství západní Čechy
Krušnohorská 7
360 10 Karlovy Vary

Naše značka : **FT2602051**

Vyřizuje/linka : [redacted]

Klatovy dne : 13.2.2026

Věc : Nabídka - oprava EZS - provozní budova Klatovy

Lesy České republiky
Voříšková 259/III
339 01 Klatovy



Položka - zkrácený popis	Dodávka a montáž			
	Množství	M.J.	Jednotková	Celková
EZS - Elektronická zabezpečovací signalizace				
Technické šetření, projektová příprava	1	ks	1 245,00 Kč	1 245,00 Kč
Ústředna EZS	1	ks	13 487,00 Kč	13 487,00 Kč
GSM komunikátor	1	ks	6 746,00 Kč	6 746,00 Kč
Akumulátor 12V/ 7Ah	1	ks	977,00 Kč	977,00 Kč
Sběrníkový modul s LCD displejem, klávesnicí a čtečkou RFID	1	ks	3 784,00 Kč	3 784,00 Kč
Sběrníkový PIR detektor pohybu	2	ks	1 484,00 Kč	2 968,00 Kč
Sběrníkový kombinovaný PIR detektor pohybu s detektorem tříštěním skla	7	ks	2 784,00 Kč	19 488,00 Kč
Bezdrátový detektor pohybu	2	ks	2 845,00 Kč	5 690,00 Kč
Sběrníkový kombinovaný detektor kouře	2	ks	1 741,00 Kč	3 482,00 Kč
Sběrníková sířena vnitřní	1	ks	1 278,00 Kč	1 278,00 Kč
Bezdrátový detektor plynu CO s displejem	1	ks	2 447,00 Kč	2 447,00 Kč
Sběrníkový modul pro připojení CO detektoru	1	ks	964,00 Kč	964,00 Kč
Víceúčelová plastová montážní krabice	2	ks	612,00 Kč	1 224,00 Kč
Instalační a podružný materiál, stahovací pásky, izolace, šrouby, příchytky, hmoždinky, krabice, sádra,.....	1	ks	1 450,00 Kč	1 450,00 Kč
Rekognoskace, zmapování a proměření stávající kabeláže pro EZS, proměření kabeláže	1	ks	3 748,00 Kč	3 748,00 Kč
Demontáž stávajícího systému EZS	1	ks	2 685,00 Kč	2 685,00 Kč
Manipulace ve stávajících sítích, úprava stávající kabeláže a kabelových tras	1	ks	2 347,00 Kč	2 347,00 Kč
Zatažení a upevnění metalického kabelu	26	ks	44,00 Kč	1 144,00 Kč
Rozpárování sdělovacího kabelu	26	ks	36,00 Kč	936,00 Kč
Ukončení sdělovacího kabelu	26	ks	25,00 Kč	650,00 Kč
Nahození a zapojení sdělovacího kabelu	26	ks	42,00 Kč	1 092,00 Kč
Měření po úsecích	26	ks	45,00 Kč	1 170,00 Kč
Základní popis kabelů	26	ks	8,00 Kč	208,00 Kč
Popis jednotlivých prvků	26	ks	10,00 Kč	260,00 Kč
Práce ve výšce, žebříky vč. manipulací a dopravy	1	ks	2 542,00 Kč	2 542,00 Kč
Stavební a přípomocné práce, sekání, průrazy, začistění	1	ks	1 250,00 Kč	1 250,00 Kč
Konfigurace, naprogramování systému, oživení a propojení, napojení na PCO nebo mobil. telefon uživatele, testování a funkční zkoušky	1	ks	12 250,00 Kč	12 250,00 Kč
Zaškolení uživatelů	1	ks	500,00 Kč	500,00 Kč
Ostatní režijní náklady, přeprava materiálu, dopravné	1	ks	2 500,00 Kč	2 500,00 Kč
Cena celkem bez DPH				98 512 Kč