

Soupis prací - dod. č. 1121							
Objednávka č.							
Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2024 - 2026 - ST Pz							
Odstranění závad GPK, výměna šli, čištění příkopů, demontáž a montáž přejezdu v TÚ Praha Řeporyje - Rudná u Prahy v km 10,400 - 11.400							
Fakturované položky							
pol.č.	KNC	Kód položky	Popis položky	Měrná	Celkový	Cena za	Cena za
				jedn.	počet	jedn.	jedn. s koef.
					jednot.	Kč	xxx
			Materiál				Kč
							xxx
							xxx
							xxx
		5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 (32/63) třídy BI	t	xxx	xxx	xxx
		5905030010	Ojedinelá výměna KL mimo lavičku lože otevřené	m3	xxx	xxx	xxx
		5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	xxx	xxx	xxx
		5913060010	Demontáž dílů betonové přejezdové konstrukce vnějšího panelu	kus	xxx	xxx	xxx
		5913060020	Demontáž dílů betonové přejezdové konstrukce vnitřního panelu	kus	xxx	xxx	xxx
		5913065010	Montáž dílů betonové přejezdové konstrukce v koleji vnějšího panelu	kus	xxx	xxx	xxx
		5913065020	Montáž dílů betonové přejezdové konstrukce v koleji vnitřního panelu	kus	xxx	xxx	xxx
		5913245220	Oprava komunikace vyplněním výtluků hloubky do 10 cm	m2	xxx	xxx	xxx
		5915015010	Svahování zemního tělesa železničního spodku v náspu	m2	xxx	xxx	xxx
		5914020020	Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop nepevněný	m3	xxx	xxx	xxx
		5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	xxx	xxx	xxx
		9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	xxx	xxx	xxx
		9902900300	Složení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	xxx	xxx	xxx
		9902100100	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	xxx	xxx	xxx
		9902109200	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každých dalších 10 km	t	xxx	xxx	xxx
		9903100200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t do 200 km	kus	xxx	xxx	xxx
		9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	xxx	xxx	xxx
			VRN				
		VRN2	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci od 250 001 Kč do 1 500 000 Kč včetně	%	xxx		xxx
Celkem:							780 466,56

Za zhotovitele:

Za objednatele: