

REKAPITULACE STAVBY

Kód: PZU250201

Stavba: žst Tišnov oprava havárie prasklé vodovodní přípojky v kolejišti

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 3. 2. 2026

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				201 347,04
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	201 347,04	42 282,88
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	243 629,92
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: PZU250201

Stavba: žst Tišnov oprava havárie prasklé vodovodní přípojky v kolejišti

Místo: Datum: 3. 2. 2026

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		201 347,04	243 629,92
PZU25020	žst Tišnov oprava havárie prasklé vodovodní		
1	přípojky v kolejišti	201 347,04	243 629,92

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

žst Tišnov oprava havárie prasklé vodovodní přípojky v kolejišti

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 3. 2. 2026

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

201 347,04

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	201 347,04	21,00%	42 282,88
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

243 629,92

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

žst Tišnov oprava havárie prasklé vodovodní přípojky v kolejišti

Místo:

Datum: 3. 2. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	201 347,04
HSV - Práce a dodávky HSV	121 152,71
8 - Vedení trubní dálková a přípojná	10 276,00
1 - Zemní práce	110 876,71
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	54 008,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	25 094,33
VRN6 - Územní vlivy	2 700,31
VRN3 - Zařízení staveniště	7 560,31
VRN5 - Finanční náklady	14 833,71
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	1 092,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

žst Tišnov oprava havárie prasklé vodovodní přípojky v kolejišti

Místo:

Datum: 3. 2. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

201 347,04

D	HSV		Práce a dodávky HSV				121 152,71	
D	8		Vedení trubní dálková a přípojná				10 276,00	
1	K	891269931	Montáž opravných pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 100	kus	2,000	1 110,00	2 220,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		montáž opravného pásu					
	VV		2		2,000			
2	M	HWL.75010425099	TŘMEN OPRAVNÝ JEDNODUCHÝ DUO S 104-112/250	kus	2,000	4 028,00	8 056,00	
D	1		Zemní práce				110 876,71	
3	K	162211321	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 stavebním kolečkem do 10 m	m3	38,016	177,00	6 728,83	CS ÚRS 2026 01
	VV		přesun zeminy na meziskládku a z meziskládky do výkopu 19,008*2		38,016			
4	K	162211329	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m3	38,016	163,00	6 196,61	CS ÚRS 2026 01
5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	19,008	22,80	433,38	CS ÚRS 2026 01
6	K	25-R119003211	Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	25,800	64,97	1 676,23	CS ÚRS 2026 01
	VV		oplocení místa havárie po dobu oprav šířka x délka x 2 x počet výkopů ((1,5+2,8)*2)*3		25,800			
7	K	25-00R020	Zábrany mobilní	ks	126,000	16,20	2 041,20	
	VV		https://www.dek.cz/pobocka-brno/pujcovna/detail/PSK0661/PP01250-pp1250-zabrana-mobilni					
	VV		21 dní x 6 ks					
	VV		21*6		126,000			
8	K	119003212	Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	25,800	48,80	1 259,04	CS ÚRS 2026 01
9	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	52,000	92,50	4 810,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		čerpání vody z výkopu v místě havárie po dobu oprav 3 krát výkop x 12 hod 3*12		36,000			
	VV		vyčerpání vody z vodovodní šachty zpřístupnění uzávěrů dva dny 2*8		16,000			
	VV		Součet		52,000			
10	K	131413711	Hloubení zapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 5 ručně	m3	19,008	3 450,00	65 577,60	CS ÚRS 2026 01
	VV		zhotovení výkopu pro zjištění a odstranění místa havárie (Š x D x H) x počet výkopů (1,2*2,4*2,2)*3		19,008			
11	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	19,008	274,00	5 208,19	CS ÚRS 2026 01
12	K	151102101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh do 20 m2 hl do 2 m při prekopecích inženýrských sítí	m2	47,520	257,00	12 212,64	CS ÚRS 2026 01
	VV		zřízení pažení výkopu obvod x výška x počet výkopů ((1,2+1,2+2,4+2,4)*2,2)*3		47,520			
13	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	47,520	99,60	4 732,99	CS ÚRS 2026 01
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				54 008,00	
14	K	HZS2211	Hodinová zúčtovací sazba instalatér	hod	8,000	610,00	4 880,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		oprava prasklého litinového potrubí 2ks					
	VV		očistění potrubí příprava pro montáž litinového pásu 4+4		8,000			
	VV		Součet		8,000			
15	K	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný	hod	24,000	661,00	15 864,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		koordinace prací s místním správcem					
	VV		zjištění místa havárie vodovodní přípojky					
	VV		pohyb v kolejišti trasování vedení uzavírání vedení v šachtách					
	VV		asistence vytyčovací firmě 3*8		24,000			
16	K	HZS2492	Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV	hod	72,000	462,00	33 264,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		bezpečnostní hlídka prací v kolejišti dny x hodiny					
	VV		hlídka v kolejišti při vytyčování místa havárie 3*8		24,000			
	VV		hlídka v kolejišti při provádění výkopových prací					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		a opravách potrubí					
	VV		6*8			48,000		
	VV		Součet			72,000		
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				25 094,33	
	D	VRN6	Územní vlivy				2 700,31	
17	K	062503000	Složité terén staveniště	pol	2 700,311	1,00	2 700,31	CS ÚRS 2026 01
	VV		práce v kolejišti					
	VV		180020,71*0,015		2 700,311			
	D	VRN3	Zařízení staveniště				7 560,31	
18	K	030001000	Zařízení staveniště	pol...	2 700,311	1,00	2 700,31	CS ÚRS 2026 01
	VV		zřízení staveniště					
	VV		180020,71*0,015		2 700,311			
19	K	25-00R21	pronájem Elektrocentrála 8 kVA	den	9,000	540,00	4 860,00	
	VV		pronájem El.centrály po dobu oprav vybourání stávající šachty					
	VV		montáž nové 3*3		9,000			
	D	VRN5	Finanční náklady				14 833,71	
20	K	059002000	Ostatní finance	...	14 833,706	1,00	14 833,71	CS ÚRS 2026 01
	VV		index dle rámcové smlouvy					
	VV		185421,33*0,08		14 833,706			
	VV		Součet		14 833,706			
	D	VRN8	Přesun stavebních kapacit				1 092,00	
21	K	081002000	Doprava zaměstnanců		156,000	7,00	1 092,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		doprava do místa opravy zjištění rozsahu prací provedení					
	VV		opravy					
	VV		3*52		156,000			
	VV		Součet		156,000			