

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**Úprava zajištění skalního masivu v úseku Praha Krč - Praha Braník v km 8,100 - 8,215**

Místo:

Datum: 17. 2. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**479 022,78**

D HSV Práce a dodávky HSV

479 022,78

D 1 Zemní práce

465 070,68

1	M	10.583.185R	NG TOOL Korunka bimetal d=55mm	kus	48,000	501,13	24 054,24	
2	K	153812132	Trn z betonářské oceli včetně zainjektování při průměru oceli od 26 do 32 mm, délky přes 3,0 do 5,0 m	kus	48,000	422,67	20 288,16	CS ÚRS 2026 01

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2026\\_01/153812132](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/153812132)

3	K	155212116	Vrty do skalních stěn prováděné horolezeckou technikou hloubky do 5 m přenosnými vrtacími kladivy průměru do 56 mm, v hornině tř. V a VI	m	48,000	297,84	14 296,32	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2026\\_01/155212116](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/155212116)

4	M	13021468	korunka vrtací R 32 ES 51mm pro tyč injekční zavrtávací	kus	48,000	53,87	2 585,76	CS ÚRS 2026 01
---	---	----------	---------------------------------------------------------	-----	--------	-------	----------	----------------

5	K	155214111R	Demontáž ocelové sítě ze skalní stěny prováděná horolezeckou technikou	m2	60,000	1 120,00	67 200,00	
---	---	------------	------------------------------------------------------------------------	----	--------	----------	-----------	--

6	K	155215121	Montáž dynamické bariéry prováděná horolezeckou technikou II. skupiny (odolnost do 2 000 kJ)	m2	30,000	950,46	28 513,80	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	----------------------------------------------------------------------------------------------	----	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2026\\_01/155215121](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/155215121)

7	M	CTB.ROCCO100 0H4ATYP	Dynamická bariéra z vysokopevnostní oceli s nízkou deformací pro speciální zakládání, kroužkové pletivo, délky do 30m, záchytná kapacita 1000kJ, výška 4m	m2	30,000	10 271,08	308 132,40	CS ÚRS 2026 01
---	---	----------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	--------	-----------	------------	----------------

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

13 952,10

8	K	VRN2	Jedná se o procentuální přírůžku dle ceny zakázky u akcí od 250 001 Kč do 1 500 000 Kč včetně. V této položce jsou zahrnuty veškeré paušální výdaje za možné vedlejší rozpočtové náklady, jako např. náklady na náhradní připojení energií, vody, záborny vč. poplatků a ostatní konstrukce a práce na zařízení a zabezpečení staveniště, náhradní přístup, zabezpečení prací v blízkosti kolejiště a za plného provozu objektu, v případě nutnosti vytyčení a zabezpečení inž. sítí, koordinace s ostatními profesemi, stavbami a správci dotčených zařízení, přesun stavebních kapacit, doprava zaměstnanců, práce v nočních hodinách o víkendech a státem uznávaných svátcích, provozní vlivy včetně rušení prací provozem, geodetické práce před a v průběhu stavby nutné pro realizaci díla, projektové práce nutné pro realizaci díla	%	3,000	4 650,70	13 952,10	
---	---	------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	-------	----------	-----------	--