

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zajištění opěrné zdi ŽST Praha Dejvice

Místo:

Datum: 1. 10. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>100 731,57</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				100 731,57	
D	1		Zemní práce				6 990,48	
1	K	129911113	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu cementovou	m3	8,000	873,81	6 990,48	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC					<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/129911113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/129911113</a>
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				11 247,84	
2	K	327213114	Zdění zdiva nadzákladového opěrných zdí a valů z lomového kamene štiparého nebo ručně vybíraného na maltu z nepravdelných kamenů objemu 1 kusu kamene do 0,02 m3, šířka spáry přes 20 do 50 mm	m3	8,000	1 405,98	11 247,84	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC					<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/327213114">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/327213114</a>
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				82 493,25	
3	K	628195001	Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započalím oprav ručně	m2	475,000	33,95	16 126,25	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC					<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/628195001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/628195001</a>
4	K	628631211	Spárování zdiva opěrných zdí a valů cementovou maltou hloubky spárování do 30 mm, zdiva z lomového kamene	m2	475,000	139,72	66 367,00	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC					<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/628631211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/628631211</a>