

Dohoda o provedení vynucené překládky podzemního vedení sítě elektronických komunikací

v souladu s ust. § 104, odst. 17, zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích (dále jen ZoEK)

Čl. 1

Účastníci Dohody:

- Město Vsetín**
se sídlem (bytem) Svárov 1080, 755 01 Vsetín
Zastoupeno: Jiřím Čunkem, starostou města
IČ: 00304450
DIČ: CZ00304450
(dále jen „stavebník“)
- SychrovNET s.r.o.**
se sídlem Smetanova 1101, 755 01 Vsetín
Zastoupená: Petrem Dziackým, technickým ředitelem
IČ: 17297729
DIČ: CZ17297729
(dále jen „SychrovNET s.r.o.“)

Čl. 2

Úvodní ustanovení

- SychrovNET s.r.o. je vlastníkem podzemního vedení veřejné komunikační sítě, které je umístěno mimo jiné na následujících pozemcích v k.ú. Rokytnice u Vsetína:

p.č. 2046/7	vlastník Česká republika, právo hospodařit Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 50008 Hradec Králové
p.č. 425/6	vlastník Město Vsetín, Svárov 1080, 75501 Vsetín
p.č. 425/8	vlastník Město Vsetín, Svárov 1080, 75501 Vsetín
p.č. 425/11	vlastník Město Vsetín, Svárov 1080, 75501 Vsetín
p.č. 460/2	vlastník Město Vsetín, Svárov 1080, 75501 Vsetín
- Síť SychrovNETu s.r.o. byla povolena územním rozhodnutím MUVS-S 8546/2009/OÚPSŘ-330/Pa-9 ze dne 29.9.2009.
- Překládka bude realizována do následujících pozemků nacházejících se v obci Vsetín k.ú. Rokytnice u Vsetína:.

p.č. 2046/7	vlastník Česká republika,
-------------	---------------------------

	právo hospodařit Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 50008 Hradec Králové
p.č. 425/6	vlastník Město Vsetín, Svárov 1080, 75501 Vsetín
p.č. 425/8	vlastník Město Vsetín, Svárov 1080, 75501 Vsetín
p.č. 425/11	vlastník Město Vsetín, Svárov 1080, 75501 Vsetín
p.č. 460/2	vlastník Město Vsetín, Svárov 1080, 75501 Vsetín

Označení stavby, která je důvodem vynucené překládky nebo opatření:

MOST VS-07-ROM DO VNITROBLOKU BUDOVY Č. P. 413 - PD

Čl. 3

Předmět Dohody

1. Předmětem Dohody je provedení překládky podzemního vedení veřejné komunikační sítě uvedené v čl. 2 této dohody v majetku SychrovNET s.r.o., která je vynucena stavbou uvedenou v čl. 2 této dohody. Překládka bude provedena na úrovni stávajícího technického řešení za níže stanovených podmínek.

Čl. 4

Úhrada nákladů za překládku

1. V souladu s § 104 odst. 17 ZoEK se stavebník zavazuje uhradit náklady související s realizací stavby (včetně materiálu) dle této Dohody, včetně nákladů na vypracování dokumentace skutečného provedení stavby, geodetické dokumentace, geometrického plánu.
2. Výše nákladů na realizaci překládky dle této dohody byla stanovena dle zpracované specifikace nákladů na 109 371,- Kč bez DPH. Tato výše nákladů je platná pro rok 2026, v případě provádění je nutné provést aktualizaci.
3. Smluvní strany se dohodly na tom, že stavebník částku uvedenou v odst. 2 uhradí společnosti SychrovNET s.r.o. po dokončení překládky na základě daňového dokladu, který vystaví SychrovNET s.r.o. se splatností 30 dnů ode dne jeho doručení.
4. Specifikace těchto nákladů je uvedena v **Příloze č.2** této dohody.
5. Zemní práce vzniklé při překládce zajistí a hradí Stavebník, zejména práce na obnažení stávajícího vedení, výkop a zához pro vedení v dočasné poloze a výkop a zához pro finální uložení.

Čl. 5

Zpracování projektové dokumentace překládky

1. Projektová dokumentace překládky, která je uvedena v **příloze č.1 – SO 404 – PŘELOŽKA OPTICKÉHO KABELU**, byla zpracována projektantem společností MSS-projekt s.r.o. a odsouhlasena společností SychrovNET s.r.o..

Čl. 6

Realizace překládky

1. Stavebník a SychrovNET s.r.o. se dohodli na tom, že SychrovNET s.r.o. zajistí překládku v rozsahu dle projektové dokumentace.
2. Obsahem překládky je provedení následujících dodávek a prací:
Přeložku bude nutné realizovat ve dvou etapách přeložky. V 1. etapě přeložky, před zahájením prací spojených s odstraněním stávající konstrukce mostu budou stávající kabely v trubkách HDPE, které jsou umístěny na konstrukci stávajícího mostu stranově přeloženy na provizorní ocelovou konstrukci, která bude pro tento účel zřízena na pravé straně mostu.

Kabely budou na této konstrukci umístěny do doby dokončení nové konstrukce mostu. Kabel nebude přerušen, pro realizaci stranové přeložky bude nutné odkopat část vedení kabelu za opěrou OP2 a posunout toto vedení do nové polohy, aby bylo možné tuto délku použít k stranové přeložce.

V 2. etapě přeložky budou kabely z provizorní konstrukce přeloženy do žlabů, která budou připraveny pod pravou římsou nové konstrukce mostu na předem připravené ocelové konstrukci s půlenou chráničkou, do které se kabel vloží a zaklopí druhou polovinou této chráničky. Po uložení kabelu do chráničky bude kabel za opěrou OP2 posunut do své původní trasy.
3. SychrovNET s.r.o. se zavazuje, že překládka bude provedena podle podmínek této Dohody, schválené PD přeložky a příslušných správních rozhodnutí (územního rozhodnutí).
4. SychrovNET s.r.o. se zavazuje započít práce na přeložce do 14 dní od vyzvání ze strany Stavebníka, s tím, že jednotlivé etapy jsou vázány na stavbu Stavebníka a je nutné jejich časová koordinace.
5. Provedení kontrolních měření před a po realizaci překládky a vlastní přeložení bude prováděno společností SychrovNET s.r.o.

Čl. 7

Závěrečná ustanovení

1. Uzavření této Dohody schválila Rada města Vsetín na své 88. schůzi, konané dne 2.2.2026 pod číslem usnesení 13/88/RM/2026.
2. Tato Dohoda byla uzavřena v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění a byly splněny podmínky pro její uzavření (§41).
3. Tato Dohoda je vypracována ve čtyřech vyhotoveních. Dvě vyhotovení obdrží stavebník a dvě vyhotovení obdrží SychrovNET s.r.o.


4. SychrovNET s.r.o. bere na vědomí, že město Vsetín je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. SychrovNET s.r.o. souhlasí se zpřístupněním či uveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech jednání a okolností s jejím uzavřením souvisejících.
5. Tato Dohoda nabývá platnosti dnem jejího uzavření a stává se účinnou dnem jejího zveřejnění v registru smluv.
6. Smluvní strany potvrzují, že si dohodu před podpisem přečetly, a dále že jsou seznámeny s jejím obsahem a rozumí jejímu textu.
7. Smluvní strany se dohodly, že tato Dohoda může být měněna nebo rušena pouze písemnou formou a po dohodě smluvních stran.
8. Ostatní práva a povinnosti smluvních stran touto Dohodou výslovně neřešená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a dalších platných právních předpisů.

Za stavebníka: 27. 02. 2026

Za SychrovNET s.r.o.:

Ve Vsetíně, dne

Ve Vsetíně, dne 20. 2. 2026



Přílohy:

Příloha č. 1 Projektová dokumentace překládky


Příloha č. 2 Specifikace nákladů

Příloha č. 2: Kalkulace nákladů

položka	počet	cena bez DPH	celkem
AKZS 125/100 2m žlab plný s integrovanou spojkou	11	519	5 709,00
spojovací materiál kabelové žlaby	1	5000	5 000,00
chránička dělená pevná 160 mm 3 m	18	759	13 662,00
stranový posun 1. etapa	1	20000	20 000,00
vyvěšení vedení na kabelovou lávku	1	10000	10 000,00
stranový posun 2. etapa	1	20000	20 000,00
montáž kabelových žlabů	1	20000	20 000,00
zaměření	1	10000	10 000,00
administrace přeložky a závěrečné měření OTDR	1	5000	5 000,00
celkem		bez DPH	109 371,00


Ve Vsetíně dne 19.1.2026

SITUAČNÍ VÝKRES - ETAPA 1



HLAVNÍ PROJEKTANT  MSS - PROJEKT		SÍDLO SPOLEČNOSTI PRAHA 4, MICHELSKÁ 580/63 PSČ 14100 PROJEKČNÍ KANCELÁŘ ŽEROTINOVA 992, 155 01 VSETÍN IČ: 26949836 EMAIL: SEKRETARIAT@MSS-PROJEKT.CZ		INVESTOR MĚSTO VSETÍN SVÁŘOV 1080 755 24 VSETÍN	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU					
HLAVNÍ PROJEKTANT					
VYPRACOVAL					
KONTROLOVAL					
MÍSTO STAVBY					
NÁZEV STAVBY MŮST VS-07-ROM DO VNI Č. P. 413 - PD				DPZ	
NÁZEV PROJEKTOVÉ ČÁSTI D - DOKUMENTACE OBJEKTŮ				05/2024	
NÁZEV ČÁSTI D.1 STAVEBNÍ, TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ČÁST				2XA4	
NÁZEV ČÁSTI OBJEKTŮ -				1:200	
NÁZEV OBJEKTU S0404 - PŘELOŽKA OPTICKÉHO KABELU				-	
NÁZEV PŘÍLOHY SITUAČNÍ VÝKRES - ETAPA 1				-	
		ČÁST D		OBJEKT S0404	
		Č. PŘÍLOHY D.02.1		PARÉ	

SITUAČNÍ VÝKRES - ETAPA 2



HLAVNÍ PROJEKTANT  MSS - PROJEKT		SÍDLO SPOLEČNOSTI: PRAHA 4, MICHLE, MICHELSKÁ 580/63 PSČ 14100 PROJEKČNÍ KANCELÁŘ: ŽEROTÍNŮVA 992, 755 01 VSETÍN IČ: 26849836 EMAIL: SEKRETARIAT@MSS-PROJEKT.CZ WWW.MSS-PROJEKT.CZ		INVESTOR MĚSTO VSETÍN SVÁŘOV 1080 755 24 VSETÍN	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU HLAVNÍ PROJEKTANT VYPRACOVAL KONTOLOVAL MÍSTO STAVBY NÁZEV STAVBY				PROFESE	
MOST VS-07-ROM DO VNITROBLOKU BUDOVY Č. P. 413 - PD					
NÁZEV PROJEKTOVÉ ČÁSTI D - DOKUMENTACE OBJEKTŮ				STUPEŇ DPZ	
NÁZEV ČÁSTI D.1 STAVEBNÍ, TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ČÁST				DATUM 05/2024	
NÁZEV ČÁSTI OBJEKTŮ -				FORMÁT 2XA4	
NÁZEV OBJEKTU SO404 - PŘELOŽKA OPTICKÉHO KABELU				MĚŘÍTKO 1:200	
NÁZEV PŘÍLOHY SITUAČNÍ VÝKRES - ETAPA 2				Č. ZAKÁZKY -	
		ČÁST D		OBJEKT SO404	
		Č. -		PŘÍLOHY D.02.2	
				PŘE	