

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Čištění dynamické bariéry a záchytných polotů Praha Zbraslav v km 35,400-36,100

Místo:

Datum: 23. 10. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 003 923,24

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 955 047,06

D 1

Zemní práce

1 838 697,06

1	K	132211401	Hloubená výkopávka pod základy ručně s přehozením výkopku na vzdálenost 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	402,700	508,08	204 603,82	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132211401								
2	K	15521112R	Očištění bariér ručními nástroji (molykami, páčidly) horolezeckou technikou	m2	240,000	5 000,00	1 200 000,00	
3	K	162632511	Vodorovné přemístění výkopku pracovním vlakem bez naložení výkopku, avšak s jeho vyložením, pro jakoukoliv třídu těžitelnosti, na vzdálenost přes 2 000 do 5 000 m	t	725,000	87,16	63 191,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162632511								
4	K	162751113	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m	m3	402,700	46,65	18 785,96	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751113								
5	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	100,000	37,01	3 701,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/167151101								
6	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	302,700	12,22	3 698,99	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/167151111								
7	K	167151121	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně skládání nebo překládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	402,700	24,09	9 701,04	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/167151121								
8	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	725,000	462,09	335 015,25	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171201221								

D 5

Komunikace pozemní

116 350,00

9 K 5918001010R

Ostatní práce při údržbě výkony prováděné pomocí mechanizace kolové rypadlo - dvoucestné Poznámka: 1. Cena je určena pro provedení prací, které nejsou součástí tohoto sborníku.

hod

32,500

3 580,00

116 350,00

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

48 876,18

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	VRN3	<p>Vedlejší rozpočtové náklady pro akci od 1 500 001 Kč do 2 500 000 Kč včetně. V této položce jsou zahrnuty veškeré paušální výdaje za možné vedlejší rozpočtové náklady, jako např. náklady na náhradní</p> <p>připojení energií, vody, zábory vč. poplatků a ostatní konstrukce a práce na zařízení a zabezpečení stavenišť,</p> <p>náhradní přístup, zabezpečení prací v blízkosti kolejíště a za plného provozu objektu, v případě nutnosti</p> <p>vytyčení a zabezpečení inž. sítí, koordinace s ostatními profesemi, stavbami a správci dotčených zařízení, přesun stavebních kapacit, doprava zaměstnanců, práce v nočních hodinách o víkendech a státem uznávaných</p> <p>svátočích, provozní vlivy včetně rušení prací provozem, geodetické práce před a v průběhu stavby nutné pro realizaci díla, projektové práce nutné pro realizaci díla včetně dokumentace skutečného provedení stavby, geotechnický dozor, atd. Na uvedenou položku se nevztahuje nabídkový index.</p>	%	2,500	19 550,47 ¹	48 876,18	