



EISLX01H1D6O

# Objednávka č.: DO202600657

## Oddělení technické správy budov

### ODBĚRATEL

Statutární město Liberec  
Náměstí Dr. E. Beneše 1/1  
46059 Liberec

IČO: 00262978

DIČ: CZ00262978

Bankovní spojení: [REDACTED]

Vyřizuje: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

### DODAVATEL

Střední odborná škola, Liberec, Jablonecká 999,  
příspěvková organizace  
Jablonecká 999/51  
46006 Liberec

IČO: 46746862

DIČ: CZ46746862

Datum vystavení: 17.02.2026

Termín dodání: 30.10.2026

Způsob úhrady: bankovní převod

Splatnost faktury: nejméně 14 dní

Na základě Vaší cenové nabídky u Vás objednáваме:

ZŠ 5.května - stavební práce suterén

Objednáваме u Vás realizaci III. etapy stavebních prací v suterénu ZŠ 5. května, která probíhá v rámci výuky studentu SOŠ v Liberci. Práce budou provádět žáci oboru Zednické práce pod trvalým vedením učitele odborného výcviku v rámci výuky odborného výcviku. Na pracích se budou podílet žáci všech tří ročníků.

Cena bez DPH	79 834,71 Kč
DPH 21 %	16 765,28 Kč
<b>Celková cena včetně DPH</b>	<b>96 600,00 Kč</b>

Na faktuře prosím uveďte číslo naší objednávky: DO202600657

Faktury zasílejte do datové schránky 7c6by6u nebo na e-mail [posta@magistrat.liberec.cz](mailto:posta@magistrat.liberec.cz)

Za objednatele schválil  
Schejbal Jaroslav Ing.

25.2.2026

Datum a podpis oprávněné osoby za dodavatele

*Objednávku tímto akceptujeme*

## **Akce: Rekonstrukce v objektu Základní škola, Liberec, ul. 5. května 64/49**

### **ETAPA 3**

Místo prováděných prací: suterén objektu Základní škola, Liberec, ul. 5. května 64/49

Zhotovitel: žáci stavebních oborů SOŠ Liberec, Jablonecká 999, 460 06 Liberec

### **Nabídka zhotovitele**

Další stavební práce budou navazovat na zhotovenou první a druhou etapu. Součástí nabídky je i půdorysné schéma rekonstruované části, kde je vyznačena první, druhá, třetí a čtvrtá etapa rekonstrukce.

#### **Technický popis stávajícího stavu konstrukcí**

Omítky v další části objektu jsou zvětralé, působením vztlínající vlhkosti a nedostatečné cirkulace vzduchu narušené. Ve spodní části zdiva jsou zasažené zasolením a plísní, jsou nesoudržné a opadávají. Dle prohlídky na místě by se jednalo o svislé konstrukce do výšky cca 2,5m, kde navazuje klenbový strop.

#### **Popis prováděných stavebních prací**

V rekonstruovaném prostoru budou prováděny tyto práce:

- Vyklizení prostoru
- Otlučení starých omítek
- Vyškrábání zvětralé omítky ze spár zdiva ve spodní části omítek
- Naložení a odvoz sutí na vyhrazené místo
- Provedení sanační jádrové omítky
- Provedení štukových omítek stěn
- Zpevnění penetračním nátěrem
- Dvojnásobný malířský nátěr v bílém provedení – včetně klenby
- Úklid a vyklizení pracoviště

#### **Podmínky provádění prací:**

Práce budou provádět žáci oboru Zednické práce pod trvalým vedením učitele odborného výcviku v rámci výuky odborného výcviku. Na pracích se budou podílet žáci všech tří ročníků. V každém týdnu se bude na akci podílet v závislosti na docházce žáků pod vedením učitele OV. Žáci budou řádně proškoleni učitelem z BOZP a PO.

Pro žáky bude přímo v prostoru suterénu školy vymezen prostor pro šatnu, sociální zařízení – umývárna a WC. Šatna, odběr vody a el. energie pro stavební činnost i hygienu žáků bude poskytnut bezplatně.

### **Předpoklad doby realizace prací:**

Zahájení prací – leden 2026

Ukončení a předání prací – prosinec 2026

Práce budou koordinovány dle domluvy s vedením školy ZŠ 5. května. Předpoklad provádění prací bude leden až březen a říjen až prosinec.

Pracovní doba žáků je v pracovních dnech 7.00 – 14.30 hodin. V době prázdnin a ředitelského volna vyhlášeného ředitelem školy výuka žáků neprobíhá.

### **Cenová nabídka:**

Pro provedení výše uvedeného rozsahu prací je cena materiálu (dle současné situací na trhu) a práce stanovena na **96.600,-Kč**. Veškeré ostatní vybavení potřebné k zajištění prací si zajistí SOŠ Liberec vlastními prostředky.


SOŠ Liberec si zajistí materiál průběžně dle postupu prací s ohledem na omezené skladovací prostory. Fakturace prací včetně materiálu bude provedena po předání stavby, kopie dokladů o pořízení materiálu budou přiloženy k vyúčtování prací. Splatnost faktury bude 21 dnů.

### **Závěr**

Tuto nabídku podáváme na základě prohlídky pracoviště. Cena práce a materiálu nepřesáhne částku 96.600,-Kč.

Tuto nabídku podáváme s předpokladem kontinuální prezenční výuky žáků naší školy.

S pozdravem

 – zástupce ředitele pro odborný výcvik

