

## Dílčí soupis prací a materiálu - souhrn požadavků TO ST Olomouc - PO I

Pro období: **do 30.4.2026**Rámcová dohoda: **Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2025 - ST Olomouc - Obvod 1**

SoD:

Objednatel: **Správa železnic s.o., OŘ Ostrava, ST Olomouc, PO I**Zhotovitel: **Pirell s.r.o.**Příloha dílčí obj. č.: **26\_635320024**koef. jedn. ceny práce: **0,950**koef. jedn. ceny materiálu: **1,095**
**Celková cena: 0,00 Kč**

P. č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena [Kč]	Cena celkem [Kč]
1	5901005010	Měření geometrických parametrů měřicím vozíkem v koleji	km	0,500		0,00
22	5904020010	Vyřezání křovin porost řídký 1 až 5 kusů stonků na m2 plochy sklon terénu do 1:2	m2	450,000		0,00
28	5904031010	Odstranění smíšené vegetace strojně kolovou nebo kolejovou mechanizací s mulčovacím adaptérem o objemu křovin do 50 %	ha	2,000		0,00
29	5904031020	Odstranění smíšené vegetace strojně kolovou nebo kolejovou mechanizací s mulčovacím adaptérem o objemu křovin přes 50 %	ha	2,500		0,00
39	5905010010	Odstranění nánosu nad horní plochou pražce	m2	60,000		0,00
43	5905023020	Úprava povrchu stezky rozprostřením štěrkodrtě přes 3 do 5 cm	m2	50,000		0,00
46	5905025110	Doplnění stezky štěrkodrtí souvislé	m3	5,000		0,00
47	5905030010	Ojedinelá výměna KL mimo lavičku lože otevřené	m3	20,000		0,00
48	5905030020	Ojedinelá výměna KL mimo lavičku lože zapuštěné	m3	10,000		0,00
60	5905065020	Samostatná úprava vrstvy kolejového lože pod ložnou plochou pražců ve výhybce	m2	120,000		0,00
72	5905105020	Doplnění KL kamenivem ojedinele ručně ve výhybce	m3	5,000		0,00
73	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	100,000		0,00
74	5905105040	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce	m3	50,000		0,00
90	5906015020	Výměna pražce malou těžicí mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný příčný vystrojený	kus	100,000		0,00
102	5906052010	Příplatek za výměnu pražce současně s podkladnicemi	kus	50,000		0,00
193	5907050010	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením, soustavy UIC60 nebo R65	kus	10,000		0,00
195	5907050110	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy UIC60 nebo R65	kus	20,000		0,00
212	5908050010	Výměna upevnění podkladnicového kompletu a pryžová podložka	úl.pl.	2 200,000		0,00
213	5908050040	Výměna upevnění bezpodkladnicového komplet	kus	200,000		0,00
241	5908063010	Oprava rozchodu koleje otočením podkladnice	úl.pl.	50,000		0,00
254	5909010020	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus	50,000		0,00
265	5909010420	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 3 do 4 m	kus	15,000		0,00
268	5909020010	Oprava nivelety do 100 mm ručně koleje směrový posun	m	150,000		0,00
283	5909041020	Úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce betonové	m	150,000		0,00
285	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	0,400		0,00
300	5910020110	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60	svar	12,000		0,00
307	5910035010	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. UIC60	svar	4,000		0,00
310	5910035110	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu ve výhybce tv. UIC60	svar	2,000		0,00
320	5910050020	Umožnění volné dilatace dílů výhybek demontáž upevňovadel výhybka II. generace	m	115,000		0,00
322	5910050120	Umožnění volné dilatace dílů výhybek montáž upevňovadel výhybka II. generace	m	115,000		0,00

363	5910135010	Demontáž pražcové kotvy v koleji	kus	30,000		0,00
365	5910136010	Montáž pražcové kotvy v koleji	kus	30,000		0,00
403	5911113320	Výměna srdcovky jednoduché lité (ZPT) soustavy UIC60 za jiný typ včetně výměny sady podkladnic	t	26,200		0,00
422	5911523130	Seřízení výměnové části výhybky jednoduché s dvěma čelistovými závěry soustavy S49	kus	2,000		0,00
423	5911525030	Výměna čelistového závěru výhybky jednoduché bez žlabového pražce soustavy S49	kus	2,000		0,00
437	5911671100	Příplatek za demontáž v ose koleje výhybky jednoduché pražce ocelové válcované soustavy A	m	20,000		0,00
461	5913035030	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnější a vnitřní včetně závěrných zidek	m	4,000		0,00
464	5913035230	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní včetně závěrných zidek	m	4,000		0,00
528	5913280035	Demontáž dílů komunikace ze zámkové dlažby uložení v podsypu	m2	2,000		0,00
529	5913280210	Demontáž dílů komunikace obrubníku uložení v betonu	m	2,000		0,00
531	5913285035	Montáž dílů komunikace ze zámkové dlažby uložení v podsypu	m2	2,000		0,00
532	5913285210	Montáž dílů komunikace obrubníku uložení v betonu	m	2,000		0,00
563	5914035510	Zřízení otevřených odvodňovacích zařízení silničního žlabu s mřížkou	m	4,000		0,00
582	5914110150	Oprava nástupiště z prefabrikátů podložky Tischer	kus	61,000		0,00
605	5915005020	Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku třídy těžitelnosti I skupiny 2	m3	5,000		0,00
611	5915010020	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku třídy těžitelnosti I skupiny 2	m3	5,000		0,00
615	5915015020	Svahování zemního tělesa železničního spodku v zářezu	m2	400,000		
618	5915030010	Bourání drobných staveb železničního spodku zarážedel	m3	3,000		0,00
636	5999010010	Vyjmutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t	t	25,000		
638	5999015010	Vložení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t	t	30,000		0,00
640	5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 (32/63) třídy BI	t	150,000		0,00
641	5955101005	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 (32/63) třídy min. BII	t	50,000		0,00
642	5955101020	Kamenivo drcené štěrkorůž frakce 0/32	t	150,000		0,00
644	5955101030	Kamenivo drcené drť frakce 8/16	t	5,000		0,00
782	5964161025	Beton lehce zhutnitelný C 25/30;XC2 vyhovuje i XC1 F5 2 410 2 916	m3	2,000		0,00
796	7493351100	Montáž elektrického ohřevu výhybek (EOV) topné tyče v místě závěru výhybky	kus	21,000		0,00
797	7493371055	Demontáže zařízení na elektrickém ohřevu výhybek topné desky v prostoru závěru výhybky	kus	6,000		0,00
799	7591013090	Demontáž a zpětná montáž elektromotorického přestavníku pro účely podbíjení ST z výhybky s kontrolou jazyků s kloubovým upevněním	kus	2,000		0,00
801	7591015036	Montáž elektromotorického přestavníku na výhybce s kontrolou jazyků s upevněním ve žlabovém pražci	kus	2,000		0,00
803	7591017060	Odpojení elektromotorického přestavníku z výhybky	kus	2,000		0,00
804	7591015062	Připojení elektromotorického přestavníku na výhybku s kontrolou jazyků	kus	2,000		0,00
820	7594105336	Montáž lanového propojení kolejnicového na betonové pražce do 5,5 m	kus	2,000		0,00
845	9902100100	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	325,000		0,00
846	9902109200	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každých dalších 10 km	t	900,000		0,00
847	9902200100	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t	30,000		0,00
851	9902900300	Složení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	150,000		0,00
852	9902900400	Složení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	20,000		0,00
853	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	2,000		0,00
855	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	3,000		0,00
856	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	2,000		0,00

862	9909000400	Poplatek za likvidaci plastových součástí	t	1,000		0,00
863	9909000500	Poplatek za uložení odpadu betonových prefabrikátů	t	20,000		0,00
VON 3	022111011	Geodetické práce Měření prostorové polohy koleje zaměřením APK trať dvoukolejná	km	2,000		0,00
VON 4	022121001R	Geodetické práce Diagnostika technické infrastruktury Vytýčení trasy inženýrských sítí	Kč/hod	20,000		0,00
VON 10	024101001R	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	60,000		0,00
VON 11	024101401R	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	40,000		0,00
VON 12	033111001.1R	Provozní vlivy Vyluka silničního provozu se zajištěním objížďky - jednoduché vyřízení povolení a označení objížď	soubor	1,000		0,00
VON 17	033121021R	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s koleje rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 50 do 100	hod	60,000		0,00
VON 18	033131001	Provozní vlivy Organizační zajištění prací při zřizování a udržování BK kolejí a výhybek	m	300,000		0,00
VON 20	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod	120,000		0,00
VON 21	034111011	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci v noci	Kč/hod	120,000		0,00