

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 216

Stavba: Parkoviště za školou, ul. V Zálomu

KSO:
Místo: ul. V Zálomu

CC-CZ:
Datum: 30.01.2026

Zadavatel:
Statutární město Ostrava, MO Ostrava - Jih

IČ:
DIČ:

Účastník:
MDS Ostrava s.r.o.

IČ: 03459209
DIČ: CZ03459209

Projektant:
Dopravní projekce Bojko s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			3 238 362,81
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 3 238 362,81	Výše daně 680 056,19
	15,00%	0,00	0,00
	Cena s DPH v CZK		3 918 419,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:216

Stavba:Parkoviště za školou, ul. V Zálomu

Místo:ul. V Zálomu

Zadavatel:Statutární město Ostrava, MO Ostrava - Jih

Účastník:MDS Ostrava s.r.o.

Datum:30.01.2026

Projektant:Dopravní projekce Bojko s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		3 238 362,81	3 918 419,00	
SO 101	Místní komunikace	2 503 790,64	3 029 586,67	STA
SO 101.1	Místní komunikace	1 655 716,26	2 003 416,67	Soupis
SO 101.2	Místní komunikace - sanace	394 740,00	477 635,40	Soupis
SO 101.3	Dopravní značení	13 420,00	16 238,20	Soupis
SO 101.4	Terénní schodiště	244 803,63	296 212,39	Soupis
SO 101.5	Náhradní výsadba + následná péče	195 110,75	236 084,01	Soupis
SO 301	Odvodnění	484 837,61	586 653,51	STA
SO 401	Veřejné osvětlení	131 034,56	158 551,82	STA
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	118 700,00	143 627,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Parkoviště za školou, ul. V Zálomu
Objekt: SO 101 - Místní komunikace
Soupis: SO 101.1 - Místní komunikace

KSO: ul. V Zálomu
Místo: ul. V Zálomu
Zadavatel: Statutární město Ostrava, MO Ostrava - Jih
Účastník: MDS Ostrava s.r.o.
Projektant: Dopravní projekce Bojko s.r.o.
Zpracovatel:

CC-CZ: 30.01.2026
Datum: 30.01.2026
IČ: 03459209
DIČ: CZ03459209
IČ: 03459209
DIČ: CZ03459209
IČ: 03459209
DIČ: CZ03459209

Poznámka: Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovni příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH		1 655 716,26	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 655 716,26	21,00%	347 700,41
		0,00	15,00%
Cena s DPH		v CZK	2 003 416,67

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Parkoviště za školou, ul. V Zálomu
Objekt: SO 101 - Místní komunikace
Soupis: SO 101.1 - Místní komunikace
Místo: ul. V Zálomu
Datum: 30.01.2026
Zadavatel: Statutární město Ostrava, MO Ostrava - Jih
Účastník: MDS Ostrava s.r.o.
Projektant: Dopravní projekce Bojko s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		1 655 716,26
HSV - Práce a dodávky HSV		1 655 716,26
1 - Zemní práce	395 140,70	
2 - Zakládání	152 812,24	
5 - Komunikace pozemní	747 014,00	
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	136 964,65	
997 - Přesun sutě	181 982,43	
998 - Přesun hmot	41 802,24	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Parkoviště za školou, ul. V Zálomu
Objekt: SO 101 - Místní komunikace
Soupis: SO 101.1 - Místní komunikace

Místo: ul. V Zálomu Datum: 30.01.2026
Zadavatel: Statutární město Ostrava, MO Ostrava - Jih Projektant: Dopravní projekce
Účastník: MDS Ostrava s.r.o. Zpracovatel: Bojko s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 655 716,26

D	HSV	Práce a dodávky HSV						
D	1	Zemní práce				395 140,70		
1	K 111151121	Pokosení trávníku při souvislé ploše do 1000 m2 parkového v rovině nebo svahu do 1:5 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/111151121 Zatravnění plochy za obrubou (první pokos osetých ploch):	m2	320,000	4,00	1 280,00	CS ÚRS 2022 01	
	Online PSC VV VV	320		320,000				
2	K 111251101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmeně do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše do 100 m2	m2	20,000	45,00	900,00	CS ÚRS 2022 01	
	Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/111251101 Mycení stávajících porostů (keřů): 20		20,000				
3	K 112151113	Pokácení stromu směrově v celku s odvěžáním kmeně a s odvětvěním průměru kmeně přes 300 do 400 mm	kus	7,000	1 800,00	12 600,00	CS ÚRS 2022 01	
	Online PSC P	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112151113 Poznámka k položce: Žitěné kácení v blízkosti obytných budov.						
4	K 112151114	Pokácení stromu směrově v celku s odvěžáním kmeně a s odvětvěním průměru kmeně přes 400 do 500 mm	kus	2,000	2 300,00	4 600,00	CS ÚRS 2022 01	
	Online PSC P	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112151114 Poznámka k položce: Žitěné kácení v blízkosti obytných budov.						
5	K 112201113	Odstranění pařezů v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na fezně ploše přes 300 do 400 mm	kus	7,000	1 900,00	13 300,00	CS ÚRS 2022 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112201113						
6	K 112201114	Odstranění pařezů v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na fezně ploše přes 400 do 500 mm	kus	2,000	2 500,00	5 000,00	CS ÚRS 2022 01	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112201114						
7	K 113106171	Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby s ložem z kameniva	m2	8,000	100,00	800,00	CS ÚRS 2022 01	
	Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113106171 Stávající dlažďená plocha: 8		8,000				
8	K 113107212	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těžného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	513,000	35,00	17 955,00	CS ÚRS 2022 01	
	Online PSC VV VV VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107212 Stávající zpevněná plocha: 505 Stávající dlažďená plocha: 8 Součet		505,000 8,000 513,000				
9	K 113107222	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	513,000	35,00	17 955,00	CS ÚRS 2022 01	
	Online PSC VV VV VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107222 Stávající zpevněná plocha: 505 Stávající dlažďená plocha: 8 Součet		505,000 8,000 513,000				
10	K 113107230	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	505,000	80,00	40 400,00	CS ÚRS 2022 01	
	Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107230 Stávající zpevněná plocha: 505		505,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	113107241	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živýchých, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	505,000	39,00	19 695,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107241						
12	K	113154122	Frézování živčického podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 40 mm	m2	505,000	82,00	41 410,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113154122 Vytřídění obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých						
13	K	113202111		m	32,000	70,00	2 240,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113202111 Stávající OB: 32			32,000			
14	K	121151123	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	380,000	18,00	6 840,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/121151123 Odhumusování v místě stavby: 380			380,000			
15	K	122252204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 100 do 500 m3	m3	159,600	104,00	16 598,40	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122252204 Výkopy pro zpevněné plochy: 380*0,420			159,600			
16	K	132251101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	6,600	766,00	5 055,60	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132251101 Výkop pro drenáž: 0,4*0,5*33			6,600			
17	K	162201402	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmeně přes 300 do 500 mm	kus	9,000	200,00	1 800,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162201402						
18	K	162201412	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm	kus	9,000	700,00	6 300,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162201412						
19	K	162201422	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm	kus	9,000	700,00	6 300,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162201422						
20	K	162301501	Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmeně 100 mm na vzdálenost do 5 000 m	m2	9,000	52,00	468,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162301501						
21	K	162301932	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Připlatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmeně přes 300 do 500 mm	kus	81,000	9,00	729,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC P VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162301932 Poznámka k položce: Celkem 1 0km: 9*9 *Přepočtené koeficientem množství			81,000			
22	K	162301952	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Připlatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 300 do 500 mm	kus	81,000	11,00	891,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC P VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162301952 Poznámka k položce: Celkem 1 0km: 9*9 *Přepočtené koeficientem množství			81,000			
23	K	162301972	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Připlatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm	kus	81,000	11,00	891,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC P VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162301972 Poznámka k položce: Celkem 1 0km: 9*9 *Přepočtené koeficientem množství			81,000			
24	K	162301981	Vodorovné přemístění smýcených křovin Připlatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m2	40,000	14,00	560,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC P VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162301981 Poznámka k položce: Celkem 1 0km: 8*5 *Přepočtené koeficientem množství			40,000			
25	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	166,200	265,00	44 043,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751117 159,6+6,6			166,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	166,200	70,00	11 634,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151111	4				
27	K	167151121	Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3	m3	166,200	20,00	3 324,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151121					
28	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezikládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	166,200	1,00	166,20	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201201					
29	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	315,780	125,00	39 472,50	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201231					
P			Poznámká k položce					
VV			Koeficient 1.9 pro přepočít m3 na t					
			166,2*1.9 "Přepočtené koeficientem množství"	315,780				
30	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	6,600	185,00	1 221,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174151101					
VV			Zásyp pro drenáž:					
VV			0,4*0,5*33	6,600				
31	M	58337339.R01	šterkropsek frakce 8/32	t	13,200	540,00	7 128,00	
VV			6,6*2 "Přepočtené koeficientem množství"	13,200				
32	K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	320,000	6,00	1 920,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181411121					
VV			Zatrávňování plochy za obrubou:					
VV			320	320,000				
33	M	00572100	osivo jelečtráva intenzivní víceletá	kg	9,600	130,00	1 248,00	CS ÚRS 2022 01
VV			320*0,03 "Přepočtené koeficientem množství"	9,600				
34	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	600,000	20,00	12 000,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181951112					
VV			Konstrukce příjezdové komunikace:					
VV			275	275,000				
VV			Konstrukce dlažďené plochy parkoviště:					
VV			260	260,000				
VV			Konstrukce dlažďeného chodníku:					
VV			60+5	65,000				
VV			Součet	600,000				
35	K	182303111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tloušťky do 50 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	320,000	15,00	4 800,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/182303111					
36	M	10371500	substrát pro trávníky VL	m3	16,320	1 550,00	25 296,00	CS ÚRS 2022 01
VV			320*0,051 "Přepočtené koeficientem množství"	16,320				
37	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	20,500	800,00	16 400,00	CS ÚRS 2022 01
VV			Doplnění nové ornice:					
VV			10	10,000				
VV			10*2,05 "Přepočtené koeficientem množství"	20,500				
38	K	185803111	Ošetření trávníku jednorázově v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	320,000	3,00	960,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185803111					
39	K	185803211	Uválcování trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	320,000	3,00	960,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185803211					
D 2			Zakládání	152 812,24				
40	K	212752701	Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka tunelová jednovrstvá PVC-U SN 4 perforace 220* DN 100	m	33,000	230,00	7 590,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/212752701					
41	K	274313711	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	36,488	3 980,00	145 222,24	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/274313711					
VV			Beton C20/25 nFX3					
VV			Základy pro bet. chodníkový obrubník 80/250:					
VV			27*0,3*0,3	2,430				
VV			Základy pro bet. obrubu 100/250:					
VV			56*0,4*0,4	8,960				
VV			Základy pro bet. nájezdový obrubník 150/150:					
VV			15*0,4*0,4	2,400				
VV			Základy pro bet. silniční obrubník 150/250:					
VV			131*0,4*0,4	20,960				
VV			Součet	34,750				
VV			34,75*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"	36,488				
D 5			Komunikace pozemní	747 014,00				
42	K	564201111	Podklad nebo podsyp ze šterkopsku ŠP s rozprostřením, vhlčněním a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 40 mm	m2	333,000	60,00	19 980,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564201111					
VV			Konstrukce dlažďené plochy parkoviště:					
VV			260	260,000				
VV			Konstrukce dlažďeného chodníku:					
VV			65	65,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Rekonstrukce (předláždění) stávající příjezdové komunikace:					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		333,000			
43	K	564851111	Podklad ze šterkordit ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	65,000	210,00	13 650,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564851111					
	VV		Konstrukce dlažďeného chodníku:					
	VV		65		65,000			
44	K	564861111	Podklad ze šterkordit ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	550,000	241,00	132 550,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564861111					
	VV		Konstrukce příjezdové komunikace:					
	VV		ŠD A Edef2 = 70MPa:					
	VV		275		275,000			
	VV		ŠD A na upravenou pláň Edef2 = 45MPa:					
	VV		275		275,000			
	VV		Součet		550,000			
45	K	564871116	Podklad ze šterkordit ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm	m2	268,000	365,00	97 820,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564871116					
	VV		Konstrukce dlažďené plochy parkoviště:					
	VV		260		260,000			
	VV		Rekonstrukce (předláždění) stávající příjezdové komunikace:					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		268,000			
46	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	275,000	493,00	135 575,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/565155111					
	VV		Konstrukce příjezdové komunikace:					
	VV		275		275,000			
47	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	m2	275,000	20,00	5 500,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/573191111					
	VV		Konstrukce příjezdové komunikace:					
	VV		275		275,000			
48	K	573211108	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2	m2	275,000	20,00	5 500,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/573211108					
	VV		Konstrukce příjezdové komunikace:					
	VV		275		275,000			
49	K	577134131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes do 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	275,000	372,00	102 300,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/577134131					
	VV		Konstrukce příjezdové komunikace:					
	VV		275		275,000			
50	K	596211253	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojě s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm do 300 m2	m2	65,000	280,00	18 200,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/596211253					
	VV		Konstrukce dlažďeného chodníku:					
	VV		65		65,000			
51	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	66,000	320,00	21 120,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		60*1,1 Přepočtené koeficientem množství		66,000			
52	M	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	5,500	550,00	3 025,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		5*1,1 Přepočtené koeficientem množství		5,500			
53	K	596212212	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2	m2	268,000	280,00	75 040,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/596212212					
	VV		Konstrukce dlažďené plochy parkoviště:					
	VV		248		248,000			
	VV		Vodorovné značení V 10b, V10f (červená dlažba):					
	VV		12		12,000			
	VV		Rekonstrukce (předláždění) stávající příjezdové komunikace:					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		268,000			
54	M	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	272,800	405,00	110 484,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		Konstrukce dlažďené plochy parkoviště:					
	VV		248		248,000			
	VV		248*1,1 Přepočtené koeficientem množství		272,800			
55	K	596212214	Příplatek za kombinaci dvou barev u betonových dlažeb pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A	m2	12,000	55,00	660,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/596212214					
	VV		Vodorovné značení V 10b, V10f (červená dlažba):					
	VV		12		12,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
56	M	59245005	diažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná	m2	13,200	425,00	5 610,00	CS ÚRS 2022 01
VV					13,200			
D 9							136 964,65	
57	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční operou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	202,000	282,00	56 964,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
58	M	59217033.R01	obrubník betonový silniční 1000x100x250mm	m	61,600	181,00	11 149,60	na podkladě CS ÚRS
VV								
59	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	16,500	152,00	2 508,00	CS ÚRS 2022 01
VV								
60	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	131,450	179,00	23 529,55	CS ÚRS 2022 01
VV								
VV								
61	M	59217035.R01	obrubník betonový obloukový 150x250mm R1,0	m	6,050	585,00	3 539,25	na podkladě CS ÚRS
VV								
62	M	59217035.R02	obrubník betonový obloukový 150x250mm R1,5	m	2,750	600,00	1 650,00	na podkladě CS ÚRS
VV								
63	M	59217035.R03	obrubník betonový obloukový 150x250mm R3,0	m	3,850	625,00	2 406,25	na podkladě CS ÚRS
VV								
64	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční operou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	27,000	250,00	6 750,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC								
65	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	29,700	160,00	4 752,00	CS ÚRS 2022 01
VV								
66	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	8,338	2 000,00	16 676,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
67	K	966071711	Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných	kus	16,000	250,00	4 000,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC								
68	K	966072811	Rozebření oplocení z dílců rámových na ocelové sloupky, výšky přes 1 do 2 m	m	40,000	76,00	3 040,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC								
VV								
D 997							181 982,43	
69	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovněním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	548,426	43,50	23 856,53	CS ÚRS 2022 01
Online PSC								
70	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovněním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	4 935,834	10,00	49 358,34	CS ÚRS 2022 01
Online PSC								
P								
VV								
71	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	548,426	65,00	35 647,69	CS ÚRS 2022 01
Online PSC								
72	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	9,510	375,00	3 566,25	CS ÚRS 2022 01
Online PSC								
73	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	137,876	120,00	16 545,12	CS ÚRS 2022 01
Online PSC								
74	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	305,090	125,00	38 136,25	CS ÚRS 2022 01
Online PSC								
75	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	95,950	155,00	14 872,25	CS ÚRS 2022 01
Online PSC								
D 998							41 802,24	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
76	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem diážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	261,264	160,00	41 802,24	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998223011					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Parkoviště za školou, ul. V Zálomu
Objekt: SO 101 - Místní komunikace
Soupis: SO 101.2 - Místní komunikace - sanace

KSO: ul. V Zálomu
Místo: ul. V Zálomu
Zadavatel: Statutární město Ostrava, MO Ostrava - Jih
Účastník: MDS Ostrava s.r.o.
Projektant: Dopravní projekce Bojko s.r.o.
Zpracovatel:

CC-CZ: 30.01.2026
IČ: 03459209
DIČ: CZ03459209
IČ: 03459209
DIČ: CZ03459209
IČ: 03459209
DIČ: CZ03459209

Poznámka: Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovni příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH		394 740,00	
DPH základní snižovaná	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	394 740,00	21,00%	82 895,40
		0,00	15,00%
Cena s DPH		v CZK	477 635,40

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Parkoviště za školou, ul. V Zálomu
Objekt: SO 101 - Místní komunikace
Soupis: SO 101.2 - Místní komunikace - sanace
Místo: ul. V Zálomu
Datum: 30.01.2026
Zadavatel: Statutární město Ostrava, MO Ostrava - Jih
Účastník: MDS Ostrava s.r.o.
Projektant: Dopravní projekce Bojko s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	394 740,00
HSV - Práce a dodávky HSV	394 740,00
1 - Zemní práce	122 040,00
5 - Komunikace pozemní	222 000,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	50 700,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Parkoviště za školou, ul. V Zálomu

Objekt: SO 101 - Místní komunikace

Soupis: SO 101.2 - Místní komunikace - sanace

Místo: ul. V Zálomu

Datum: 30.01.2026

Zadavatel: Statutární město Ostrava, MO Ostrava - Jih

Projektant: Dopravní projekce

Účastník: MDS Ostrava s.r.o.

Zpracovatel: Bojko s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

394 740,00

D HSV Práce a dodávky HSV

394 740,00

D 1 Zemní práce

122 040,00

1	K	122252204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 100 do 500 m3	m3	180,000	110,00	19 800,00	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122252204							
VV	Konstrukce přijezdové komunikace:							
VV	275*0,3				82,500			
VV	Konstrukce dlážděné plochy parkoviště:							
VV	260*0,3				78,000			
VV	Konstrukce dlážděného chodníku:							
VV	65*0,3				19,500			
VV	Součet				180,000			

2	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	180,000	200,00	36 000,00	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751117							
------------	---	--	--	--	--	--	--	--

3	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	180,000	30,00	5 400,00	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151111							
------------	---	--	--	--	--	--	--	--

4	K	167151121	Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	180,000	5,00	900,00	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	--	----	---------	------	--------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151121							
------------	---	--	--	--	--	--	--	--

5	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	180,000	5,00	900,00	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	---	----	---------	------	--------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201201							
------------	---	--	--	--	--	--	--	--

6	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	342,000	120,00	41 040,00	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201231							
------------	---	--	--	--	--	--	--	--

P	Poznámka k položce:							
VV	Koeficient 1,9 pro přepočet m3 na t.							
VV	180*1,9 Přepočtené koeficientem množství				342,000			

7	K	181202305	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně na násypch se zhutněním	m2	600,000	30,00	18 000,00	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181202305							
------------	---	--	--	--	--	--	--	--

VV	Konstrukce přijezdové komunikace:							
VV	275				275,000			
VV	Konstrukce dlážděné plochy parkoviště:							
VV	260				260,000			
VV	Konstrukce dlážděného chodníku:							
VV	65				65,000			
VV	Součet				600,000			

D 5 Komunikace pozemní

222 000,00

8	K	564851111	Podklad ze šterkorditů ŠD s rozproštěním a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	1 200,000	185,00	222 000,00	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	---	----	-----------	--------	------------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564851111							
------------	---	--	--	--	--	--	--	--

VV	Konstrukce přijezdové komunikace:							
VV	275*2				550,000			
VV	Konstrukce dlážděné plochy parkoviště:							
VV	260*2				520,000			
VV	Konstrukce dlážděného chodníku:							
VV	65*2				130,000			
VV	Součet				1 200,000			

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

50 700,00

9	K	919726227	Geotextilie tkaná pro vyztužení, separaci nebo filtraci z polyesteru, podélná/příčná pevnost v tahu 300/50 kN/m	m2	780,000	65,00	50 700,00	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919726227							
------------	---	--	--	--	--	--	--	--

VV	Konstrukce přijezdové komunikace:							
VV	275				275,000			
VV	Konstrukce dlážděné plochy parkoviště:							
VV	260				260,000			
VV	Konstrukce dlážděného chodníku:							
VV	65				65,000			
VV	Součet				600,000			
VV	600*1,3 Přepočtené koeficientem množství				780,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Parkoviště za školou, ul. V Zálomu
Objekt: SO 101 - Místní komunikace
Soupis: SO 101.3 - Dopravní značení

KSO: ul. V Zálomu
Místo: ul. V Zálomu
Zadavatel: Statutární město Ostrava, MO Ostrava - Jih
Účastník: MDS Ostrava s.r.o.
Projektant: Dopravní projekce Bojko s.r.o.
Zpracovatel:

CC-CZ: 30.01.2026
Datum: 30.01.2026
IČ: 03459209
DIČ: CZ03459209
IČ: 03459209
DIČ: CZ03459209
IČ: 03459209
DIČ: CZ03459209

Poznámka: Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovni příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			13 420,00
DPH základní snižovaná	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	13 420,00	21,00%	2 818,20
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			16 238,20

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Parkoviště za školou, ul. V Zálomu
Objekt: SO 101 - Místní komunikace
Soupis: SO 101.3 - Dopravní značení
Místo: ul. V Zálomu
Zadavatel: Statutární město Ostrava, MO Ostrava - Jih
Účastník: MDS Ostrava s.r.o.
Datum: 30.01.2026
Projektant: Dopravní projekce Bojko s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	13 420,00
HSV - Práce a dodávky HSV	13 420,00
1 - Zemní práce	2 280,00
2 - Zakládání	1 760,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	9 380,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Parkoviště za školou, ul. V Zálomu

Objekt: SO 101 - Místní komunikace

Soupis: SO 101.3 - Dopravní značení

Místo: ul. V Zálomu

Datum: 30.01.2026

Zadavatel: Statutární město Ostrava, MO Ostrava - Jih

Projektant: Dopravní projekce Bojko s.r.o.

Účastník: MDS Ostrava s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							13 420,00	
D HSV Práce a dodávky HSV							13 420,00	
D 1 Zemní práce							2 280,00	
1	K	131213701	Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	0,400	1 250,00	500,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/131213701								
VV Pro základy dopravních značek: 2*0,5*0,5*0,8 0,400								
2	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	0,400	1 250,00	500,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751117								
3	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	0,400	1 250,00	500,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151111								
4	K	167151121	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně skládání nebo překládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	0,400	500,00	200,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151121								
5	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	0,400	500,00	200,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201201								
6	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	0,760	500,00	380,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201231								
P Pozemní a polodřev: Koefficient 1,9 pro přepočet m3 na t 0,4*1,9 *Přepočtené koeficientem množství 0,760								
D 2 Zakládání							1 760,00	
7	K	275313511	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15	m3	0,440	4 000,00	1 760,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/275313511								
VV 0,4*1,1 *Přepočtené koeficientem množství 0,440								
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							9 380,00	
8	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	2,000	350,00	700,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/914111111								
9	M	40445625	informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm	kus	2,000	1 550,00	3 100,00	CS ÚRS 2022 01
10	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky	kus	2,000	650,00	1 300,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/914511112								
11	M	404452300	sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m	kus	2,000	1 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2022 01
12	M	40445241	patka pro sloupek Al D 70mm	kus	2,000	990,00	1 980,00	CS ÚRS 2022 01
13	M	40445254	víčko plastové na sloupek D 70mm	kus	2,000	50,00	100,00	CS ÚRS 2022 01
14	M	40445257	svorka upínací na sloupek D 70mm	kus	4,000	50,00	200,00	CS ÚRS 2022 01
VV 2*2 *Přepočtené koeficientem množství 4,000								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Parkoviště za školou, ul. V Zálomu
Objekt: SO 101 - Místní komunikace
Soupis: SO 101.4 - Terénní schodiště

KSO: ul. V Zálomu
Místo: ul. V Zálomu
Zadavatel: Statutární město Ostrava, MO Ostrava - Jih
Účastník: MDS Ostrava s.r.o.
Projektant: Dopravní projekce Bojko s.r.o.
Zpracovatel:

CC-CZ: 30.01.2026
IČ: 03459209
DIČ: CZ03459209
IČ: 03459209
DIČ: CZ03459209
IČ: 03459209
DIČ: CZ03459209

Poznámka:

Cena bez DPH		244 803,63	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	244 803,63	21,00%	51 408,76
		0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	296 212,39

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Parkoviště za školou, ul. V Zálomu
Objekt: SO 101 - Místní komunikace
Soupis: SO 101.4 - Terénní schodiště
Místo: ul. V Zálomu
Datum: 30.01.2026
Zadavatel: Statutární město Ostrava, MO Ostrava - Jih
Účastník: MDS Ostrava s.r.o.
Projektant: Dopravní projekce Bojko s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		244 803,63
HSV - Práce a dodávky HSV		207 603,63
1 - Zemní práce		11 720,19
2 - Zakládání		22 494,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce		61 665,00
4 - Vodorovné konstrukce		67 950,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		945,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		22 900,00
997 - Přesun sutě		10 390,40
998 - Přesun hmot		9 539,04
PSV - Práce a dodávky PSV		37 200,00
767 - Konstrukce zámečnické		37 200,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Parkoviště za školou, ul. V Zálomu
Objekt: SO 101 - Místní komunikace
Soupis: SO 101.4 - Terénní schodiště

Místo: ul. V Zálomu Datum: 30.01.2026
Zadavatel: Statutární město Ostrava, MO Ostrava - Jih Projektant: Dopravní projekce
Účastník: MDS Ostrava s.r.o. Zpracovatel: Bojko s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 244 803,63

D		HSV	Práce a dodávky HSV		207 603,63			
D		1	Zemní práce		11 720,19			
1	K	132251101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	4,500	1 050,00	4 725,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132251101 VV Výkopy základů: 4,5 VV 4,500								
2	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	4,500	265,00	1 192,50	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751117 VV Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 VV 4,500								
3	K	167151111	Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	4,500	30,00	135,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151111 VV Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru VV 4,500								
5	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	4,500	5,00	22,50	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201201 VV Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 VV 4,500								
6	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	8,550	125,00	1 068,75	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201231 P Poznámka k položce: Koeficient 1,9 pro přečtení m3 na t VV 4,5*1,9 "Přečtené koeficientem množství" 8,550								
7	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	2,914	245,00	713,93	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174151101 VV Štěrkopisec na upravenou pláň (polštář): 0,370*3,5*2,250 VV 2,914								
8	M	58337308	štěrkopisec frakce 0/2	t	5,828	545,00	3 176,26	CS ÚRS 2022 01
VV 2,914*2 "Přečtené koeficientem množství" 5,828								
9	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	8,750	45,00	393,75	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181951112 VV 3,5*2,5 VV 8,750								
D		2	Zakládání		22 494,00			
10	K	274321611	Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 30/37	m3	4,725	4 600,00	21 735,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/274321611 VV Beton C30/37 XF4: 4,500 VV 4,5*1,05 "Přečtené koeficientem množství" 4,725								
11	K	274362021	Výztuž základů pasů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,023	33 000,00	759,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/274362021 P Poznámka k položce: Hmotnost: 3,08 kg/m2 VV 7,6*3,08 VV 23,408*0,001 "Přečtené koeficientem množství" 23,408 VV 0,023								
D		3	Svislé a kompletní konstrukce		61 665,00			
12	K	339921132	Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 500 do 1000 mm	m	16,000	825,00	13 200,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/339921132 VV dl. 500: 9,000 VV 9 VV dl. 800: 3,000 VV 3 VV dl. 1000: 4,000 VV 4								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV					Součet			
					16,000			
13	M	59228412	palisáda betonová tyčová půlkulatá přírodní 175x200x600mm	kus	9,000	220,00	1 980,00	CS ÚRS 2022 01
14	M	59228413	palisáda betonová tyčová půlkulatá přírodní 175x200x800mm	kus	3,000	360,00	1 080,00	CS ÚRS 2022 01
15	M	59228414	palisáda betonová tyčová půlkulatá přírodní 175x200x1000mm	kus	4,000	440,00	1 760,00	CS ÚRS 2022 01
16	K	339921133	Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 1000 do 1500 mm	m	11,000	1 100,00	12 100,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/339921133 VV Dl. 1200: 3 VV 3 VV Dl. 1500: 8 VV 8 VV Součet 11,000								
17	M	59228415	palisáda betonová tyčová půlkulatá přírodní 175x200x1200mm	kus	3,000	545,00	1 635,00	CS ÚRS 2022 01
18	M	59228416	palisáda tyčová půlkulatá armovaná 175x200x1500mm	kus	8,000	1 050,00	8 400,00	CS ÚRS 2022 01
19	K	339921134	Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 1500 mm	m	9,000	1 000,00	9 000,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/339921134 VV Dl. 2000: 9 VV 9 VV Součet 9,000								
20	M	59228417	palisáda tyčová půlkulatá armovaná 175x200x2000mm	kus	9,000	1 390,00	12 510,00	CS ÚRS 2022 01
D		4	Vodorovné konstrukce		67 950,00			
21	K	433121121	Osazování schodišťových konstrukcí a ramp železobetonových schodnic	kus	24,000	550,00	13 200,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/433121121 VV Šedé: 18 VV Černé: 6 VV Součet 24,000								
22	M	59373799.R01	prefabrikovaný schodišťový prvek 350/150, šedá barva	kus	18,000	2 250,00	40 500,00	na podkladě CS ÚRS
23	M	59373799.R02	prefabrikovaný schodišťový prvek 350/150, černá barva	kus	6,000	2 375,00	14 250,00	na podkladě CS ÚRS
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		945,00			
24	K	631311199	Maltové lože M25 XF4	m3	0,189	5 000,00	945,00	na podkladě CS ÚRS
VV Pro schodišťové stupně: 2*3*0,03 VV 0,18*1,05 "Přečtené koeficientem množství" 0,189 VV 0,189								
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání		22 900,00			
25	K	961055111	Bourání základů z betonu železového	m3	6,000	3 000,00	18 000,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/961055111 VV Stávající betonové schodiště: 6 VV 6,000								
26	K	963042819	Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě	m	20,000	245,00	4 900,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/963042819 VV Stávající betonové schodiště: 8*2,5 VV 20,000								
D		997	Přesun sutě		10 390,40			
27	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	15,800	200,00	3 160,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221571 P Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Připlatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km P 142,200								
28	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Připlatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	142,200	7,00	995,40	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221579 P Poznámka k položce: Celkem 10km: 15,8*9 "Přečtené koeficientem množství" 142,200 VV 142,200								
29	K	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	15,800	65,00	1 027,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221612 K 1,400								
30	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	1,400	120,00	168,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221861 K 14,400								
31	K	997221862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	14,400	350,00	5 040,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221862 K 14,400								
D		998	Přesun hmot		9 539,04			
32	K	998152111	Přesun hmot pro zdi a valy samostatně montované z dílců železobetonových nebo z předpjatého betonu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro zdi výšky do 12 m	t	34,068	280,00	9 539,04	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998152111								

D PSV

Práce a dodávky PSV

37 200,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 767			Konstrukce zámečnické				37 200,00	
33	K	767220430	Montáž schodišťového zábradlí z profilové oceli do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí přes 40 kg	m	8,000	575,00	4 600,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSG			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767220430					
34	M	55391534.R01	schodišťové trubkové ocel. zábradlí v. 1100mm tr. 51x3,2mm, výplň tr. 32x3,0mm	m	8,000	4 075,00	32 600,00	na podkladě CS ÚRS

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Parkoviště za školou, ul. V Zálomu
Objekt: SO 101 - Místní komunikace
Soupis: **SO 101.5 - Náhradní výsadba + následná péče**

KSO: ul. V Zálomu
Místo: ul. V Zálomu
Zadavatel: Statutární město Ostrava, MO Ostrava - Jih
Účastník: MDS Ostrava s.r.o.
Projektant: Dopravní projekce Bojko s.r.o.
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ: 30.01.2026
Datum:
IČ: 03459209
DIČ: CZ03459209
IČ: 03459209
DIČ: CZ03459209
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			195 110,75
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	195 110,75 0,00	21,00% 15,00%	40 973,26 0,00
Cena s DPH v CZK			236 084,01

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Parkoviště za školou, ul. V Zálomu
Objekt: SO 101 - Místní komunikace
Soupis: **SO 101.5 - Náhradní výsadba + následná péče**
Místo: ul. V Zálomu
Datum: 30.01.2026
Zadavatel: Statutární město Ostrava, MO Ostrava - Jih
Projektant: Dopravní projekce Bojko s.r.o.
Účastník: MDS Ostrava s.r.o.
Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		195 110,75
HSV - Práce a dodávky HSV		195 110,75
1 - Zemní práce		191 330,75
998 - Přesun hmot		3 780,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Parkoviště za školou, ul. V Zálomu
Objekt: SO 101 - Místní komunikace
Soupis: SO 101.5 - Náhradní výsadba + následná péče

Místo: ul. V Zálomu Datum: 30.01.2026
Zadavatel: Statutární město Ostrava, MO Ostrava - Jih Projektant: Dopravní projekce
Účastník: MDS Ostrava s.r.o. Zpracovatel: Bojko s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem								
D	HSV	Práce a dodávky HSV						195 110,75
D	1	Zemní práce						191 330,75
1	K	183151115	Hloubení jam pro výsadbu dřevin strojně v rovině nebo ve svahu do 1:5, objem přes 0,70 do 1,10 m3	kus	7,000	500,00	3 500,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183151115								
VV	VV	Výsadba stromů:						
VV	VV	3+2+1+1						7,000
2	K	184102114	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 400 do 500 mm	kus	7,000	525,00	3 675,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184102114								
3	M	02640499.R01	sadovnický zapěstovaná dřevina s balem, o vel. 150-200 cm „Quercus robur Fastigiata Koster“	kus	3,000	11 500,00	34 500,00	na podkladě CS ÚRS
4	M	02640499.R02	sadovnický zapěstovaná dřevina s balem, o vel. 14-16 cm „Prunus avium Plena“	kus	2,000	12 400,00	24 800,00	na podkladě CS ÚRS
5	M	02640499.R03	sadovnický zapěstovaná dřevina s balem, o vel. 14-16 cm „Quercus palustris“	kus	1,000	12 400,00	12 400,00	na podkladě CS ÚRS
6	M	02640499.R04	sadovnický zapěstovaná dřevina s balem, o vel. 175-200 cm „Ginkgo biloba“	kus	1,000	10 000,00	10 000,00	na podkladě CS ÚRS
7	K	184215132	Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 1 do 2 m	kus	21,000	250,00	5 250,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184215132								
VV	VV	Výsadba stromů:						
VV	VV	7*3						21,000
8	M	052171118	tyče dřevěné v kůře D 100mm dl 8m	m3	0,330	24 000,00	7 920,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/052171118								
VV	VV	21*2(3,14*0,05*0,05)						0,330
9	K	184501121	Zhotovení obalu kmene a spodních částí větví stromu z juty v jedné vrstvě v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	7,000	100,00	700,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184501121								
VV	VV	Výsadba stromů:						
VV	VV	7						7,000
10	K	184801121	Ošetření vysazených dřevin solitérních v rovině nebo na svahu do 1:5	kus	147,000	108,00	15 876,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184801121								
VV	VV	Výsadba stromů:						
VV	VV	7						7,000
VV	VV	Následná péče po dobu 5 let (předpoklad 4x ročně):						140,000
VV	VV	(7)*(5*4)						147,000
VV	VV	Součet						147,000
11	K	184818243	Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění přes 2 do 3 m průměru kmene přes 500 do 700 mm	kus	7,000	385,00	2 695,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184818243								
12	K	184851522	Rez stromů tvarovací hlavový s opakovaným intervalem řezu přes 2 do 5 let výšky nasazení hlavy přes 2 do 6 m	kus	20,000	600,00	12 000,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184851522								
VV	VV	Následná péče po dobu 5 let (předpoklad 4x ročně):						
VV	VV	5*4						20,000
13	K	184911421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	38,250	175,00	6 693,75	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184911421								
VV	VV	Výsadba stromů:						
VV	VV	1,5*1,5*7						15,750
VV	VV	Následná péče po dobu 5 let:						22,500
VV	VV	(1,5*1,5*2)*5						38,250
VV	VV	Součet						38,250
14	M	10391100	kůra mulčovací VL	m3	38,25*0,25	2 000,00	19 126,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/10391100								
VV	VV	Přepočtené koeficientem množství						9,563
15	K	185802114	Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám	t	0,125	41 000,00	5 125,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185802114								
p	p	Poznámka k položce:						
p	p	Dávka 100 g k jednomu stromu = 10 tablet						
p	p	Výsadba stromů:						
p	p	Následná péče po dobu 5 let						
16	M	R_2519_999	Silva Tabs na okražené dřeviny (1000 tablet)	balení	5,000	245,00	1 225,00	na podkladě CS ÚRS
17	K	185851121	Dovoz vody pro zalívku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	47,000	385,00	18 095,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185851121								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV	VV	Výsadba stromů:						
VV	VV	177						7,000
VV	VV	Následná péče po dobu 5 let (předpoklad 4x ročně):						40,000
VV	VV	(12)*(5*4)						47,000
VV	VV	Součet						47,000
18	M	MAT 46	Voda na zalití	m3	50,000	155,00	7 750,00	na podkladě CS ÚRS
D 998 Přesun hmot								
19	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m	t	3,150	1 200,00	3 780,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998231311								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Parkoviště za školou, ul. V Zálomu
Objekt: SO 301 - Odvodnění

KSO: ul. V Zálomu
Místo: ul. V Zálomu
Zadavatel: Statutární město Ostrava, MO Ostrava - Jih
Účastník: MDS Ostrava s.r.o.
Projektant: Dopravní projekce Bojko s.r.o.
Zpracovatel:

CC-CZ: 30.01.2026
Datum: 30.01.2026
IČ: 03459209
DIČ: CZ03459209
IČ: 03459209
DIČ: CZ03459209
IČ: 03459209
DIČ: CZ03459209

Poznámka: Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH		484 837,61	
DPH základní snížená	Základ daně	484 837,61	
	0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 101 815,90 0,00
Cena s DPH		v CZK	586 653,51

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Parkoviště za školou, ul. V Zálomu
Objekt: SO 301 - Odvodnění

Místo: ul. V Zálomu
Zadavatel: Statutární město Ostrava, MO Ostrava - Jih
Účastník: MDS Ostrava s.r.o.
Datum: 30.01.2026
Projektant: Dopravní projekce Bojko s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		484 837,61
HSV - Práce a dodávky HSV		484 837,61
1 - Zemní práce		277 832,97
2 - Zakládání		3 000,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce		90 678,75
4 - Vodorovné konstrukce		32 463,79
8 - Trubní vedení		69 629,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		5 265,00
998 - Přesun hmot		5 967,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Parkoviště za školou, ul. V Zálomu							
Objekt: SO 301 - Odvodnění							
Místo: ul. V Zálomu		Datum: 30.01.2026					
Zadavatel: Statutární město Ostrava, MO Ostrava - Jih		Projektant: Dopravní projekce					
Účastník: MDS Ostrava s.r.o.		Zpracovatel: Bojko s.r.o.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem			484 837,61					
D	HSV	Práce a dodávky HSV		484 837,61				
D	1	Zemní práce		277 832,97				
1	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	64,800	104,00	6 739,20	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122251102					
P			Poznámka k položce:					
VV			80% celkového objemu:					
VV			Výkop pro vsakovací objekt:					
VV			3*6*4,5					
VV			81*0,8 Přepočtené koeficientem množství					
			81,000					
			64,800					
2	K	122411101	Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5	m3	16,200	1 000,00	16 200,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122411101					
P			Poznámka k položce:					
VV			20% celkového objemu:					
VV			Výkop pro vsakovací objekt:					
VV			3*6*4,5					
VV			81*0,2 Přepočtené koeficientem množství					
			16,200					
3	K	131213701	Hloubení nezapažených jam ručně s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	6,750	750,00	5 062,50	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/131213701					
P			Poznámka k položce:					
VV			100% celkového objemu:					
VV			Sorpní vpusti:					
VV			VP 1" 1,5*1,5*1,5					
VV			3,375					
VV			VP 2" 1,5*1,5*1,5					
VV			3,375					
VV			Součet					
			6,750					
4	K	132251101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	25,824	450,00	11 620,80	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132251101					
VV			Šířka x průměrná hloubka x délka					
VV			VP 1" 0,8*1,6*9					
VV			11,520					
VV			VP 2" 0,8*1,6*3,55					
VV			4,544					
VV			"odvětrání" 0,8*1,6*2,0					
VV			2,560					
VV			"bezpečnostní přeliv" 0,8*1,5*6					
VV			7,200					
VV			Součet					
			25,824					
5	K	151811133	Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozeptení stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 2,5 do 5 m	m2	18,000	330,00	5 940,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151811133					
VV			Výkop pro vsakovací objekt:					
VV			(3+6)*2					
			18,000					
6	K	151811233	Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozeptení stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 2,5 do 5 m	m2	18,000	130,00	2 340,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151811233					
7	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	113,574	265,00	30 097,11	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751117					
VV			16,2+4,8+6,750+25,824					
			113,574					
8	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	113,574	30,00	3 407,22	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151111					
9	K	167151121	Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	113,574	30,00	3 407,22	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151121					
10	K	171201201	Uložení sypání na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypání do předepsaného tvaru	m3	113,574	1,00	113,57	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201201					
11	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	215,791	125,00	26 973,88	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201231					
P			Poznámka k položce:					
VV			Koeficient 1,9 pro přepočít m3 na t					
			113,574*1,9 Přepočtené koeficientem množství					
			215,791					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	99,014	165,00	16 337,31	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174151101					
VV			Hutněný zásyp ve vrstvách.					
VV			Celkový objem výkopu:					
VV			112,374					
VV			Mezisoučet					
VV			112,374					
VV			minus lože a obsyp potrubí:					
VV			VP 1" -0,8*9*(0,15+0,15+0,3)					
VV			-4,320					
VV			VP 2" -0,8*3,55*(0,15+0,15+0,3)					
VV			-1,704					
VV			"odvětrání"-0,8*2,0*(0,15+0,10+0,3)					
VV			-0,880					
VV			"bezpečnostní přeliv" -0,8*5,0*(0,15+0,15+0,3)					
VV			-2,400					
VV			minus objem šachet:					
VV			VP 1" -1,3*1,0*1,56					
VV			-2,028					
VV			VP 2" -1,3*1,0*1,56					
VV			-2,028					
VV			Mezisoučet					
VV			-13,360					
VV			Součet					
VV			99,014					
13	M	58333674	kamenivo třezené hrubé frakce 16/32	t	34,227	700,00	23 958,90	CS ÚRS 2022 01
P			Poznámka k položce:					
VV			kamenivo přírodní třezené frakce 16/32 (nepřipustné pro zásyp jsou popílek, hlutina (halkovina), struska a recyklaty).					
VV			Koeficient 1,9 pro přepčet m3 na t					
VV			Hutněný zásyp ve vrstvách.					
VV			Celkový objem výkopu bez vsakovacího objektu:					
VV			6,750+24,624					
VV			31,374					
VV			Mezisoučet					
VV			31,374					
VV			minus lože a obsyp potrubí:					
VV			VP 1" -0,8*9*(0,15+0,15+0,3)					
VV			-4,320					
VV			VP 2" -0,8*3,55*(0,15+0,15+0,3)					
VV			-1,704					
VV			"odvětrání"-0,8*2,0*(0,15+0,10+0,3)					
VV			-0,880					
VV			"bezpečnostní přeliv" -0,8*5,0*(0,15+0,15+0,3)					
VV			-2,400					
VV			minus objem šachet:					
VV			VP 1" -1,3*1,0*1,56					
VV			-2,028					
VV			VP 2" -1,3*1,0*1,56					
VV			-2,028					
VV			Mezisoučet					
VV			-13,360					
VV			Součet					
VV			18,014					
VV			18,014					
VV			34,227					
14	M	58333688	kamenivo třezené hrubé frakce 32/63	t	153,900	750,00	115 425,00	CS ÚRS 2022 01
P			Poznámka k položce:					
VV			kamenivo přírodní třezené frakce 32/63 (nepřipustné pro zásyp jsou popílek, hlutina (halkovina), struska a recyklaty).					
VV			Koeficient 1,9 pro přepčet m3 na t					
VV			Pro vsakovací objekt:					
VV			16,2+64,8					
VV			81*1,9 Přepočtené koeficientem množství					
VV			81,000					
VV			153,900					
15	K	175111101	Obypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy třezitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru ztuhnutí bez prohození sypaniny	m3	9,304	165,00	1 535,16	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/175111101					
P			Poznámka k položce:					
VV			Hutněný materiál ve vrstvách max. 200mm					
VV			Hutněný obsyp ve vrstvách.					
VV			VP 1" 0,8*9*(0,15+0,15+0,3)					
VV			4,320					
VV			VP 2" 0,8*3,55*(0,15+0,15+0,3)					
VV			1,704					
VV			"odvětrání"0,8*2,0*(0,15+0,10+0,3)					
VV			0,880					
VV			"bezpečnostní přeliv" 0,8*5,0*(0,15+0,15+0,3)					
VV			2,400					
VV			Součet					
VV			9,304					
16	M	58337310	šterkopísek frakce 0/4	t	17,678	450,00	7 955,10	CS ÚRS 2022 01
P			Poznámka k položce:					
VV			žlutý, třezný píasek frakce 0-4mm (nepřipustné pro zásyp jsou popílek, hlutina (halkovina), struska a recyklaty)					
VV			Koeficient 1,9 pro přepčet t na m3					
VV			9,304*1,9 Přepočtené koeficientem množství					
VV			17,678					
17	K	181951112	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornité třídě třezitelnosti I, skupiny 1 až 3 se ztuhnutím	m2	18,000	40,00	720,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181951112					
VV			6*3					
VV			18,000					
D	2		Zakládání				3 000,00	
18	K	212751106	Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 celoproporvaná 360° DN 160	m	15,000	200,00	3 000,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/212751106					
VV			Pro vsakovací objekt:					
VV			3*5					
VV			15,000					
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				90 678,75	
19	K	359901211	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoliv výšky nová kanalizace	m	20,550	150,00	3 082,50	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/359901211					
VV			VP 1" 9					
VV			9,000					
VV			VP 2" 3,55					
VV			3,550					
VV			"odvětrání" 2,0					
VV			2,000					
VV			"bezpečnostní přeliv" 6,0					
VV			6,000					
VV			Součet					
VV			20,550					
20	K	359901219.R01	Vyhodnocení kamerových prohlídek provozovatelem	m	20,550	175,00	3 596,25	na podkladě CS ÚRS
21	K	382413111	Osažení plastové jímky z polypropylenu PP na obetonování objemu 1000 l	kus	2,000	3 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/382413111					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Jímka OLK:					
	VV		2		2,000			
22	M	56230010.R.01	plastová jímka OLK SOL-2/4M s mříží	kus	2,000	39 000,00	78 000,00	na podkladě CS ÚRS
	P		Poznámka k položce: plastová jímka obsahuje: * koš na sedimenty a plovoucí nečistoty * odvětrávací komoru * usměrňovací kryt * usazovací prostor * sorpční filtr					
	D	4	Vodorovné konstrukce				32 463,79	
23	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrku do 63 mm	m3	3,149	761,00	2 396,39	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/451573111					
	VV		potrubí:					
	VV		VP 1" 0,8*0,15*9		1,080			
	VV		VP 2" 0,8*0,15*3,55		0,426			
	VV		odvětrání 0,8*0,15*2,0		0,240			
	VV		bezpečnostní přeliv 0,8*0,15*6,0		0,720			
	VV		Plastové šachty:					
	VV		2*0,5*0,5*0,15		0,075			
	VV		Sorpční vpusti:					
	VV		2*1,9*1,8*0,10		0,608			
	VV		Součet		3,149			
24	K	452323151	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 20/25	m3	0,912	4 700,00	4 286,40	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/452323151					
	VV		Sorpční vpusti:					
	VV		2*1,9*1,8*0,15		0,912			
25	K	452323161	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 25/30	m3	4,000	4 890,00	19 560,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/452323161					
	VV		Výustní objekt:					
	VV		4		4,000			
26	K	452353101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí	m2	10,000	500,00	5 000,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/452353101					
27	K	452368211	Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu ze svařovaných sítí typu Kari	t	0,037	33 000,00	1 221,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/452368211					
	P		Poznámka k položce: Hmotnost: 3,08 kg/m2 Sorpční vpusti: (2*1,9*1,8*2)*3,08 37,453*0,001 *Přepočtené koeficientem množství					
	VV				37,453			
	VV				0,037			
	D	8	Trubní vedení				69 629,50	
28	K	871265231	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého ploštného jednovrstvého, tuhost třídy SN 10 DN 110	m	2,000	191,00	382,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/871265231					
	VV		odvětrání 2,0		2,000			
29	K	871315241	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého ploštného vícevrstvého, tuhost třídy SN 12 DN 150	m	18,550	290,00	5 379,50	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/871315241					
	VV		VP 1" 9		9,000			
	VV		VP 2" 3,55		3,550			
	VV		bezpečnostní přeliv 6		8,000			
	VV		Součet		18,550			
30	K	877355121	Výflez a montáž odbočné tvarovky na potrubí z trub z tvrdého PVC DN 200	kus	4,000	200,00	800,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/877355121					
31	M	28612243	přesuvka kanalizační plastová PVC KG DN 160 SN12/16	kus	4,000	413,00	1 652,00	CS ÚRS 2022 01
32	K	894812201	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/150 průtočné	kus	2,000	3 892,00	7 784,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/894812201					
33	K	894812237	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 6000 mm	kus	2,000	9 500,00	19 000,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/894812237					
34	K	894812241	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná teleskopická (včetně těsnění) 375 mm	kus	2,000	4 500,00	9 000,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/894812241					
35	K	894812249	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2231 - 2242 za uříznutí šachtové roury	kus	2,000	200,00	400,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/894812249					
36	K	894812262	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 poklop litinový (pro třídu zatížení) plný do teleskopické trubky (D400)	kus	2,000	4 500,00	9 000,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/894812262					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
37	K	899620141	Obetonování plastových šachet z polypropylenu betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 20/25	m3	4,000	4 058,00	16 232,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899620141					
	VV		Plastové šachty:					
	VV		2		2,000			
	VV		Sorpční vpusti:					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		4,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				5 265,00	
38	K	919726123	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2	m2	81,000	65,00	5 265,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919726123					
	VV		Pro vsakovací objekt:					
	VV		3*4,5*2		27,000			
	VV		6*4,5*2		54,000			
	VV		Součet		81,000			
	D	998	Přesun hmot				5 967,60	
39	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	4,973	1 200,00	5 967,60	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998276101					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Parkoviště za školou, ul. V Zálomu
Objekt: SO 401 - Veřejné osvětlení

KSO: ul. V Zálomu
Místo: ul. V Zálomu
Zadavatel: Statutární město Ostrava, MO Ostrava - Jih
Účastník: MDS Ostrava s.r.o.
Projektant: Dopravní projekce Bojko s.r.o.
Zpracovatel:

CC-CZ: 30.01.2026
Datum: 30.01.2026
IČ: 03459209
DIČ: CZ03459209
IČ: 03459209
DIČ: CZ03459209
IČ: 03459209
DIČ: CZ03459209

Poznámka: Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH		131 034,56	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	131 034,56	21,00%	27 517,26
		0,00	15,00%
Cena s DPH		v CZK	158 551,82

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Parkoviště za školou, ul. V Zálomu
Objekt: SO 401 - Veřejné osvětlení
Místo: ul. V Zálomu
Zadavatel: Statutární město Ostrava, MO Ostrava - Jih
Účastník: MDS Ostrava s.r.o.
Datum: 30.01.2026
Projektant: Dopravní projekce Bojko s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	131 034,56
HSV - HSV	88 734,56
II.A - MONTÁŽE	11 697,00
II.B - MONTÁŽE - materiál	43 795,52
III. - ZEMNÍ PRÁCE	33 242,04
Ostatní - Ostatní	42 300,00
IV. - HODINOVÁ ZÚČTOVACÍ SAZBA, ZAMĚŘENÍ	42 300,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Parkoviště za školou, ul. V Zálomu
Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO: CC-CZ:
Místo: ul. V Zálomu Datum: 30.01.2026
Zadavatel: IČ: Statutární město Ostrava, MO Ostrava - Jih DIČ: MDS Ostrava s.r.o. IČ: 03459209 DIČ: CZ03459209
Účastník: IČ: Projektant: Dopavní projekce Bojko s.r.o. IČ: Zpracovatel: DIČ:

Poznámka: Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH		118 700,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	118 700,00	21,00%	24 927,00
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	143 627,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Parkoviště za školou, ul. V Zálomu
Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
Místo: ul. V Zálomu Datum: 30.01.2026
Zadavatel: Statutární město Ostrava, MO Ostrava - Jih Projektant: Dopavní projekce Bojko s.r.o.
Účastník: MDS Ostrava s.r.o. Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	118 700,00
HSV - Práce a dodávky HSV	20 000,00
1 - Zemní práce	14 600,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	5 400,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	98 700,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	40 150,00
VRN2 - Příprava staveniště	750,00
VRN3 - Zařízení staveniště	44 350,00
VRN4 - Inženýrská činnost	12 750,00
VRN7 - Provozní vlivy	300,00
VRN9 - Ostatní náklady	400,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Parkoviště za školou, ul. V Zálomu
Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: ul. V Zálomu

Datum: 30.01.2026

Zadavatel: Statutární město Ostrava, MO Ostrava - Jih

Projektant: Dopravní projekce

Účastník: MDS Ostrava s.r.o.

Zpracovatel: Bojko s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

118 700,00

D	HSV	Práce a dodávky HSV					20 000,00	
D	1	Zemní práce					14 600,00	

1	K	119003227	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty zřízení	m	150,000	40,00	6 000,00	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	---	---	---------	-------	----------	----------------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/119003227						
P		<i>Poznámka k položce:</i> Včetně bezpečnostních tabulek.						

2	K	119003228	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty odstranění	m	150,000	35,00	5 250,00	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	--	---	---------	-------	----------	----------------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/119003228						
P		<i>Poznámka k položce:</i> Včetně bezpečnostních tabulek.						

3	K	119004121	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečný vstup nebo výstup rampou zřízení	m	10,000	205,00	2 050,00	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	---	---	--------	--------	----------	----------------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/119004121						
P		<i>Poznámka k položce:</i> Včetně bezpečnostních tabulek.						

4	K	119004122	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečný vstup nebo výstup rampou odstranění	m	10,000	55,00	550,00	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	--	---	--------	-------	--------	----------------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/119004122						
P		<i>Poznámka k položce:</i> Včetně bezpečnostních tabulek.						

5	K	184818232	Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	5,000	150,00	750,00	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------	----------------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184818232						
P		<i>Poznámka k položce:</i> Průběžné čističn přejízdné komunikace.						

6	K	938908411	Ostatní konstrukce a práce, bourání Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živčního, betonového nebo dlaždebného	m2	1 800,000	3,00	5 400,00	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	--	----	-----------	------	----------	----------------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/938908411						
P		<i>Poznámka k položce:</i> Průběžné čističn přejízdné komunikace.						

7	K	011214000	Botanický a zoologický průzkum	komple	1,000	2 400,00	2 400,00	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	--------------------------------	--------	-------	----------	----------	----------------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/011214000						
P		<i>Poznámka k položce:</i> Včetně bezpečnostních tabulek.						

8	K	011503002	Výtyčení trasy inženýrských sítí	komple	1,000	6 500,00	6 500,00	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	----------------------------------	--------	-------	----------	----------	----------------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/011503002						
P		<i>Poznámka k položce:</i> Včetně bezpečnostních tabulek.						

9	K	011503003	Výtyčení stavby včetně fotodokumentace	komple	1,000	700,00	700,00	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	--	--------	-------	--------	--------	----------------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/011503003						
P		<i>Poznámka k položce:</i> Včetně bezpečnostních tabulek.						

10	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	komple	1,000	3 200,00	3 200,00	CS ÚRS 2022 01
----	---	-----------	---------------------------------	--------	-------	----------	----------	----------------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/012103000						
P		<i>Poznámka k položce:</i> Včetně bezpečnostních tabulek.						

11	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	komple	1,000	3 200,00	3 200,00	CS ÚRS 2022 01
----	---	-----------	------------------------------	--------	-------	----------	----------	----------------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/012303000						
P		<i>Poznámka k položce:</i> Včetně bezpečnostních tabulek.						

12	K	012303001	Fotodokumentace stavby	soubor	1,000	300,00	300,00	na podkladě CS ÚRS
----	---	-----------	------------------------	--------	-------	--------	--------	--------------------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/012303001						
P		<i>Poznámka k položce:</i> Fotodokumentace stavby před zahájením stavby, v průběhu výstavby a po stavbě. Zařazení fotek do fotoalba v časové posloupnosti a popisech činností a čísel objektů v listinné a digitální podobě.						

13	K	012403000	Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného stavu, vč. geometrického plánu v rozsahu potřebném pro vklad do katastru, v počtu dle požadavků investora	kpl	1,000	6 900,00	6 900,00	na podkladě CS ÚRS
----	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------	--------------------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/012403000						
P		<i>Poznámka k položce:</i> Fotodokumentace stavby před zahájením stavby, v průběhu výstavby a po stavbě. Zařazení fotek do fotoalba v časové posloupnosti a popisech činností a čísel objektů v listinné a digitální podobě.						

14	K	013244000	Dokumentace pro provádění stavby - náklady na dílenskou dokumentaci zhotovitele	komple	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2022 01
----	---	-----------	---	--------	-------	--------	--------	----------------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/013244000						
P		<i>Poznámka k položce:</i> Fotodokumentace stavby před zahájením stavby, v průběhu výstavby a po stavbě. Zařazení fotek do fotoalba v časové posloupnosti a popisech činností a čísel objektů v listinné a digitální podobě.						

15	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby - ve formátu a rozsahu dle SOD	kpl	1,000	700,00	700,00	na podkladě CS ÚRS
----	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------	--------------------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/013254000						
P		<i>Poznámka k položce:</i> Fotodokumentace stavby před zahájením stavby, v průběhu výstavby a po stavbě. Zařazení fotek do fotoalba v časové posloupnosti a popisech činností a čísel objektů v listinné a digitální podobě.						

16	K	013254000.1	Zaměření skutečného provedení stavby	komple	1,000	4 500,00	4 500,00	CS ÚRS 2022 01
----	---	-------------	--------------------------------------	--------	-------	----------	----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/013254000.1						
17	K	013254000.2	Geometrické plány stavby pro vklad do KN	komple	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/013254000.2						
P		<i>Poznámka k položce:</i> V rozsahu dle požadavků investora.						
18	K	013254000.3	Aktualizace dokladových částí projektové dokumentace	komple	1,000	250,00	250,00	na podkladě CS ÚRS
19	K	013254000.4	Kompletní dokumentace ke kolaudaci stavby – provozní řády, revize a ostatní nutné podklady dle požadavků investora	komple	1,000	250,00	250,00	na podkladě CS ÚRS
20	K	013254001	Dokumentace skutečného provedení stavby	komple	1,000	250,00	250,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/013254001						
P		<i>Poznámka k položce:</i> Ve formátech a rozsahu dle SOD.						
21	K	013274000	Pasportizace Území před zahájením stavby dle požadavků investora	komple	1,000	250,00	250,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/013274000						
22	K	013294000	Aktualizace dokladových částí PD	kpl	1,000	250,00	250,00	na podkladě CS ÚRS
D	VRN2	Příprava staveniště					750,00	
23	K	024003006	Přemístění školních pomůcek	komple	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/024003006						
P		<i>Poznámka k položce:</i> Přemístění krmelce, domků pro čmeláky apod.						
24	K	024003007	Administrativní činnost pro zajištění záborů pozemků, uzavírek komunikací a dopravních opatření	komple	1,000	250,00	250,00	na podkladě CS ÚRS
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/024003007						
P		<i>Poznámka k položce:</i> Přemístění krmelce, domků pro čmeláky apod.						
D	VRN3	Zařízení staveniště					44 350,00	
25	K	030001000	Zařízení staveniště - mobilní WC, kancelářská buňka, provizorní komunikace, uvedení do původního stavu	kpl	1,000	33 000,00	33 000,00	na podkladě CS ÚRS
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/030001000						
P		<i>Poznámka k položce:</i> Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odměrných míst a zařízení, případně úprava území pro objekty ZS a vlastní vybudování objektů ZS, včetně oplocení a zabezpečení proti neoprávněnému vstupu nepovolených osob. Provoz zařízení staveniště – náklady na vybavení objektů ZS, ostraha staveniště, osvětlení staveniště, náklady na energie v rámci provozu ZS, náklady na úklid v prostorách ZS, náklady na potřebnou údržbu a opravy na objektech ZS a na přípojích energií. Odstranění objektů ZS včetně přípojek energií a jejich odvoz. Náklady na úpravu povrchů po odstranění ZS a úklid ploch ZS.						
26	K	032803000	Ostatní vybavení staveniště - informační tabule rozměr 1,2x0,8m (popis dle SOD), oplocení apod.	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	na podkladě CS ÚRS
38	K	034002000	Zabezpečení staveniště dle požadavků BOZP	kpl	1,000	250,00	250,00	na podkladě CS ÚRS
27	K	011	Náklady na zajištění bezpečnosti silničního provozu	komple	1,000	250,00	250,00	na podkladě CS ÚRS
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/011						
P		<i>Poznámka k položce:</i> Náklady na zajištění bezpečnosti silničního provozu.						
28	K	012	Dočasné dopravní značení a zajištění příkazu trvalého DZ	komple	1,000	4 500,00	4 500,00	na podkladě CS ÚRS
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/012						
P		<i>Poznámka k položce:</i> Zřízení a instalace dočasného dopravního značení včetně případné aktualizace projektu (dočasného dopravního značení). Součástí prací je zajištění provozu zařízení pro dočasné značení po dobu stavby a následně likvidace dočasného dopravního značení. Včetně průběžného čističn přejízdné komunikace.						
29	K	039103001	Zábory cizích pozemků (veřejných i soukromých)	komple	1,000	350,00	350,00	na podkladě CS ÚRS
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/039103001						
P		<i>Poznámka k položce:</i> Náklady na poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s ukládkou stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.						
30	K	039103002	Náklady na vypouštění čerpané podzemní vody do veřejné kanalizace	komple	1,000	2 500,00	2 500,00	na podkladě CS ÚRS
31	K	039103003	Dočasné zajištění podzemních sítí proti poškození	komple	1,000	1 000,00	1 000,00	na podkladě CS ÚRS
D	VRN4	Inženýrská činnost					12 750,00	
32	K	041303000.1	Odborný bezpečnostní dohled – měření metanu	komple	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/041303000.1						
P		<i>Poznámka k položce:</i> Při výkopových pracích.						
33	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření bez rozlišení, provedení všech zkoušek a revizí předepsaných PD, platnými normami, návody k obsluze apod.	kpl	1,000	300,00	300,00	na podkladě CS ÚRS
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/043002000						
P		<i>Poznámka k položce:</i> Např.: CSN 72 1006 - Kontrola zhutnění zemin a sypalin CSN 73 6175 - Měření rovinnosti povrchu vozovky iati CSN 73 6192 - Řízová zátěžovací zkouška netuých vozovek a podkladů CSN EN 1610 - Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení CSN EN 206 - Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shode						
34	K	043134000	Zkoušky zatežovací	kus	3,000	3 200,00	9 600,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/043134000						
P		<i>Poznámka k položce:</i> Státní zátěžová zkouška dle CSN 72 1006.						
35	K	045303000	Koordinální a kompletní činnost dodavatele	komple	1,000	200,00	200,00	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC		https://podminky.urs.cz/itmy/CS_URS_2022_01/045303000						
39	K	049103000	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby - dle požadavků Stavebního úřadu nebo správce sítě a pozemků	kpl	1,000	150,00	150,00	na podkladě CS ÚRS
D VRN7		Provozní vlivy						300,00
40	K	071103000	Provoz investora a třetích osob	kpl	1,000	150,00	150,00	na podkladě CS ÚRS
36	K	079002001	Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu	soubor	1,000	150,00	150,00	na podkladě CS ÚRS
P		Poznámka k položce: Komunikace, chodníky, zeleň, příkop, propustky, včetně opravy, údržby a průběžného čištění, krojení komunikací užívaných v průběhu stavby.						
D VRN9		Ostatní náklady						400,00
37	K	094002001	Úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla	soubor	1,000	400,00	400,00	na podkladě CS ÚRS

REKAPITULACE STAVBY

Kód:
Stavba: Oplocení areálu v ul.V Zálomu

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Městský obvod Ostrava-Jih

Uchazeč:
MDS Ostrava s.r.o.

Projektant:
Dopravní projekce Bojko s.r.o.

Zpracovatel:
Přlegrová

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 30.01.2026

IČ:
DIČ:

IČ: 03459209
DIČ: CZ03459209

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			130 577,90
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 130 577,90	Výše daně 27 421,36
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			157 999,26

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:0

Stavba:Oplocení areálu v ul.V Zálomu

Místo:

Zadavatel:Městský obvod Ostrava-Jih

Uchazeč:MDS Ostrava s.r.o.

Datum:30.01.2026

Projektant:Dopravní projekce Bojko s.r.o.

Zpracovatel:Pflegrová

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		130 577,90	157 999,26
1	Oplocení areálu v ul.V Zálomu	130 577,90	157 999,26

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oplocení areálu v ul.V Zálomu

Místo:

Zadavatel: Městský obvod Ostrava-Jih

Uchazeč: MDS Ostrava s.r.o.

Datum: 30.01.2026

Projektant: Dopravní projekce

Zpracovatel: Pšegrová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

130 577,90

HSV - Práce a dodávky HSV

119 077,90

1 - Zemní práce	30 047,50
2 - Zakládání	3 744,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	61 127,60
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	22 720,00
998 - Přesun hmot	1 438,80
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	11 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oplocení areálu v ul.V Zálomu

Místo:

Zadavatel: Městský obvod Ostrava-Jih

Uchazeč: MDS Ostrava s.r.o.

Datum: 30.01.2026

Projektant: Dopravní projekce

Zpracovatel: Pšegrová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

130 577,90

D HSV

Práce a dodávky HSV

119 077,90

D 1

Zemní práce

30 047,50

1	K	112101101	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2022 01
2	K	112251101	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 100 do 300 mm	kus	1,000	750,00	750,00	CS ÚRS 2022 01
3	K	122111101	Odkopávky a prokopávky ručně zapážené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2	m3	1,200	900,00	1 080,00	CS ÚRS 2022 01
			odkopávky pro osazení podhrabových desek					
			1,2		1,200			
			Součet					
4	K	122151101	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3	m3	10,064	550,00	5 535,20	CS ÚRS 2022 01
			těžení nedostatku zeminy pro zášypání jam po odstraněných základech, podhrabových desek 6,0*(1,2+0,936)			3,864		
			těžení a naložení omíce na skládce pro ohumusování 62,0*0,1			6,200		
			Součet			10,064		
5	K	133112811	Hloubení nezapažených šachet ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2, půdorysná plocha výkopu do 4 m2	m3	0,936	4 000,00	3 744,00	CS ÚRS 2022 01
			výkopy pro jamky 0,3*0,3*0,8*13			0,936		
			Součet			0,936		
6	K	162201401	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	1,000	550,00	550,00	CS ÚRS 2022 01
7	K	162201411	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm	kus	1,000	550,00	550,00	CS ÚRS 2022 01
8	K	162201421	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm	kus	1,000	650,00	650,00	CS ÚRS 2022 01
9	K	162301931	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	4,000	50,00	200,00	CS ÚRS 2022 01
			odvoz do 5km					
			1*4		4,000			
			Součet			4,000		
10	K	162301951	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 100 do 300 mm	kus	4,000	50,00	200,00	CS ÚRS 2022 01
			odvoz do 5km					
			1*4		4,000			
			Součet			4,000		
11	K	162301971	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm	kus	4,000	40,00	160,00	CS ÚRS 2022 01
			odvoz do 5km					
			1*4		4,000			
			Součet			4,000		
12	K	162651112	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	10,064	450,00	4 528,80	CS ÚRS 2022 01
			dovoz nedostatku zeminy pro zášypy					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			3,864				3,864	
			dovoz omnice ze skládky					
			6,2				6,200	
			Součet				10,064	
13	K	174211101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách bez ztuhnutí jam, šachet, ryh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	6,000	525,00	3 150,00	CS ÚRS 2022 01
14	K	181311103	Rozprostření a urovnání omnice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm	m2	62,000	75,00	4 650,00	CS ÚRS 2022 01
15	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	62,000	24,00	1 488,00	CS ÚRS 2022 01
16	M	00572410	osivo směs travní parková	kg		1,550	130,00	201,50 CS ÚRS 2022 01
			62*0,025 Přepočtené koeficientem množství			1,550		
17	K	184818231	Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zařízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene do 300 mm	kus	1,000	250,00	250,00	CS ÚRS 2022 01
18	K	185803111	Ošetření trávníku jednorázově v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	124,000	15,00	1 860,00	CS ÚRS 2022 01
			62,0*2			124,000		
			Součet				124,000	
D		2	Zakládání				3 744,00	
19	K	275313711	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	0,936	4 000,00	3 744,00	CS ÚRS 2022 01
			patky pro sloupky					
			0,3*0,3*0,8*13			0,936		
			Součet			0,936		
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				61 127,60	
20	K	338171111	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,00 m se zalitím cementovou maltou do vynechaných otvorů	kus	13,000	700,00	9 100,00	CS ÚRS 2022 01
			sloupek ocelový					
			13			13,000		
			Součet			13,000		
21	M	55342180	plotový profilovaný sloupek D 40-50mm dl 1,5-2,0m pro svařované pletivo v návlnu povrchová úprava Pz a komaxit	kus	13,000	355,00	4 615,00	CS ÚRS 2022 01
22	K	348101210	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivé do 2 m2	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2022 01
23	M	55342331/R	branka plotová jednokřídla Pz 1250*1250mm, povrchová úprava zinek+PVC	kus	1,000	6 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2022 01
24	M	KBB 280202P20 3004	Pant na vrátka pozink	kus	2,000	300,00	600,00	CS ÚRS 2022 01
25	K	348121211	Osazení podhrabových desek na ocelové sloupky, délky desek do 2 m	kus	11,000	230,00	2 530,00	CS ÚRS 2022 01
			podhrabová deska 2000*200*50					
			8			8,000		
			podhrabová deska 1160*200*50			2,000		
			2					
			podhrabová deska 750*200*50			1,000		
			1					
			Součet			11,000		
26	M	PFB.2520430/1	Deska podhrabová DP 2000*200*50	kus	8,000	490,00	3 920,00	CS ÚRS 2022 01
27	M	59232540	Deska podhrabová DP 750*200*50	kus	1,000	470,00	470,00	CS ÚRS 2022 01
28	M	PFB.2520430/2	Deska podhrabová DP 1160*200*50	kus	2,000	480,00	960,00	CS ÚRS 2022 01
29	M	PFB.00070100Z	Držák podhrabové desky Držák PD 20 K	kus	22,000	75,00	1 650,00	CS ÚRS 2022 01
30	K	348171120	Montáž oplocení z dílců kovových rámových, na ocelové sloupky, výšky přes 1,0 do 1,5 m	m	19,070	180,00	3 432,60	CS ÚRS 2022 01
			rámy 2,0m					
			2,0*8			16,000		
			rámy 1,16					
			1,16*2			2,320		
			rám 0,75m					
			0,75*1			0,750		
			Součet			19,070		
31	M	55342310	pole plotové kovové 2000*1250mm vypletené žebírkovým pletivem se čtvercovými oky 50*50 vč.držáků plotových rámu	kus	8,000	2 425,00	19 400,00	CS ÚRS 2022 01
32	M	31391000/1	pole plotové kovové 1160*1200 vypletené žebírkovým pletivem se čtvercovými oky 50*50 vč.držáků plotových rámu	kus	2,000	1 850,00	3 700,00	CS ÚRS 2022 01
33	M	31391000/2	pole plotové kovové 750*1200 vypletené žebírkovým pletivem se čtvercovými oky 50*50 vč.držáků plotových rámu	kus	1,000	1 750,00	1 750,00	CS ÚRS 2022 01
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				22 720,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	K	966049831	Rozebrání prefabrikovaných plotových desek betonových	kus	60,000	60,00	3 600,00	CS ÚRS 2022 01
35	K	966071711	Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných	kus	64,000	225,00	14 400,00	CS ÚRS 2022 01
			ocelové sloupky					
			64			64,000		
			Součet			64,000		
36	K	966072811	Rozebrání oplocení z dílců rámových na ocelové sloupky, výšky přes 1 do 2 m	m	122,000	35,00	4 270,00	CS ÚRS 2022 01
37	K	966073810	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy jednotlivé do 2 m2	kus	1,000	450,00	450,00	CS ÚRS 2022 01
D		998	Přesun hmot				1 438,80	
38	K	998232110	Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky do 3 m	t	3,597	400,00	1 438,80	CS ÚRS 2022 01
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				11 500,00	
39	K	1	Zařízení staveniště	celk	1,000	7 500,00	7 500,00	
40	K	2	Provizorní dopravní značení po dobu výstavby	celk	1,000	1 500,00	1 500,00	
41	K	3	Geodetické vytyčení inženýrských sítí	celk	1,000	2 500,00	2 500,00	


Seznam poddodavatelů, s jejichž pomocí účastník předpokládá realizaci veřejné zakázky

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce		Věcné vymezení části plnění VZ, kterou hodlá účastník zadat poddodavateli, vč. hodnoty v Kč bez DPH	% podíl na plnění VZ	
VZ 05.26 „Parkoviště za školou včetně oplocení, ul. V Zálomu“				
1.	Název:	ELSPOL Elektro s.r.o.	SO 401 VO	4%
	Sídlo / místo podnikání:	Stará cesta 230/9 711 00 Ostrava – Hrušov		
	Tel., fax:			
	E-mail:			
	IČO:	25865455		
	DIČ:	CZ25865455		
	Spisová značka v obchodním rejstříku:	C 22995 vedená u Krajského soudu v Ostravě		
	Osoba oprávněná jednat za účastníka:	Ing. Jiří Mikulica		
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:	Ing. Jiří Mikulica		
2.	Název:			
	Sídlo / místo podnikání:			
	Tel., fax:			
	E-mail:			
	IČO:			
	DIČ:			
	Spisová značka v obchodním			
	Osoba oprávněná jednat za			
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:			

Čestné prohlášení

Tímto prohlašuji, že ~~nehodlám~~ / **hodlám** (*nehodící se škrtněte*) využít k plnění veřejné zakázky poddodavatele a předkládám shora uvedený seznam poddodavatelů.

Osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka zadávacího řízení	
Podpis osoby:	
Titul, jméno, příjmení, funkce:	Michal Kocurek, jednatel
Datum:	30.1.2026



VZ 05.26 Parkoviště za školou včetně oplocení, ul. V Zálomu

Doba vyhrazená k předání díla: 8 kalendářních dnů

V Ostravě dne : 23.02.2026

Michal Kocurek, jednatel