

Položkový rozpočet

Stavba :	MU-B Městský úřad Bučovice	Rozpočet: OUP
Objekt :	SO-02 Přístupový chodník MŠ Kloboučky	Chodník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113106211R00	Rozebrání bet. dlažeb v kam. těženém Horní část:4*3,7+8*1,2 přístupový chodník:30*1 nástup:2,5*2,5	m2			
2	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3			
3	113107212R00	Odstranění podkladu do 200 m2,kam.těžené tl.25 cm	m2			
4	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m			
5	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2			
		Celkem za 1 Zemní práce				
Díl: 5		Komunikace				
6	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2			
7	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2			
8	59245020	Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x6 cm přírodní	m2			
		Celkem za 5 Komunikace				
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
9	917862111R00	Osazení zahradních. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5	m			
11	59217336	Obrubník zahradní ABO 11-20 1000/50/250 mm	kus			
14	59217476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus			
16	59217481	Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250	kus			
		Celkem za 91 Doplnující práce na komunikaci				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
17	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t			
		Celkem za 99 Staveništní přesun hmot				
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
18	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t			
19	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t			
20	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t			
21	979088212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t			
22	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t			
		Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				