

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava elektroinstalace v objektu kina

201354

Železný Brod

Objekt: Kino Železný Brod - částečná rekonstrukce

Část: D1.4.E

Objednatel: město Železný Brod

Zhotovitel:

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3

Zařízení silnoproudé elektrotechniky

1	Výměna závěsných svítidel na sále	0,00
2	Elektroinstalace v rozvodně a venkovní prvky na fasádě	58 479,00
3	Elektroinstalace zázemí pod promítací kabinou - 1.NP	85 355,00
4	Elektroinstalace sociálního zařízení	36 078,00
5	Repase a doplnění svítidel ve vstupu	87 786,00
6	Elektroinstalace v pokladně	25 628,00
7	Silnoproudé rozvody II.etapa	463 515,00
8	Slaboproudé rozvody II.etapa	0,00

Celkem silnoproudé rozvody

756 841 Kč

Celkem bez DPH

756 841 Kč

Celkem s DPH 21%

915 778 Kč

Součástí rozpočtu 1.etapy nejsou:

Nouzové osvětlení - musí se řešit centrálně výměnou celého systému, doporučuji osadit chráničky

Slaboproudé rozvody - musí se řešit centrálně výměnou celého systému, doporučuji osadit chráničky

Hlavní rozvaděč rozvodny - bude měněn až s technologií řízení objektu

Nepředpokládané vícepráce vzniklé částečnou rekonstrukcí - přepojování stáv. rozvodů dle skutečného stavu

ROZPOČET

Stavba: Oprava elektroinstalace v objektu kina
 Železný Brod
 Objekt: Elektroinstalace v rozvodně a venkovní prvky na fasádě
 Část: D1.4.E1 - Zařízení silnoproudé elektrotechniky
 Objednatel: město Železný Brod
 Zhotovitel:

z.č. 201354

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	DPH
1	2	3	4	5	6	7	8
Zařízení silnoproudé elektroinstalace							
1		Rozvaděče				0,00	
		RE 3f+HDO	ks	1,000	0,00	0,00	
		HOP	ks	1,000	0,00	0,00	
2		Svítilidla (vč.zdroje) viz kniha svítidel				9 750,00	
		Svítilidlo H1, průmyslové 2x36W	ks	2,000	0,00	0,00	
		Svítilidlo L, LED pásek 1,8m	ks	5,000	1 950,00	9 750,00	
4		Vypínače				0,00	
		Vypínač č. 1 modul vč. klapky a rámečku	ks	1,000	0,00	0,00	
5		Zásuvky				314,00	
		Zásuvka jednoduchá 230V/16A modul. vč. rámečku	ks	2,000	157,00	314,00	
7		Krabice				265,00	
		Krabice přístrojová univerzální 68mm	ks	1,000	35,00	35,00	
		Krabice přepojovací vč. víčka	ks	2,000	65,00	130,00	
		Svorky propojovací 4x1-2,5mm	ks	10,000	10,00	100,00	
8		Kabelové trasy				0,00	
		Ochranná trubka ohebná vnitřní , prům.20-32mm	m	20,000	0,00	0,00	
		Ochranná trubka ohebná vnitřní , prům.40mm	m	15,000	0,00	0,00	
		Lišta plastová do 100x40	m	10,000		0,00	
9		Kabely				3 550,00	
		CYKY 3x1,5	m	60,000	28,00	1 680,00	
		CYKY 3x2,5	m	10,000	37,00	370,00	
		CYKY 5x25	m	10,000	0,00	0,00	
		CYKY 4x50	m	12,000	0,00	0,00	
		CY16	m	10,000	45,00	450,00	
		CYA25	m	10,000	0,00	0,00	
		FeZn 8mm	m	10,000	65,00	650,00	
		Svorka pospojovací + CU páska	ks	5,000	80,00	400,00	
10		Koncové prvky				28 000,00	
		Repasování osvětlení nápisu KINO	ks	1,000	28 000,00	28 000,00	
11		Demontáže / montáže				2 000,00	
		Demontáž stávajících silnoproudých rozvodů	soub	1,000	2 000,00	2 000,00	
13		Ostatní				14 600,00	
		Pomocné zednické a dokončovací práce	hod	30,000	250,00	7 500,00	
		Doprava	soub	1,000	1 000,00	1 000,00	
		Spojovací materiál	soub	1,000	500,00	500,00	
		Revize	ks	1,000	0,00	0,00	
		Recyklační poplatek	soub	1,000	100,00	100,00	
		Odvoz a likvidace odpadu	soub	1,000	0,00	0,00	
		Kontrola stavu stávajících rozvodů	hod	10,000	300,00	3 000,00	
		Provizorní napojení na stávající rozvody	ks	5,000	500,00	2 500,00	
		Projekt skutečného provedení	ks	1,000	0,00	0,00	

CELKEM

58 479 Kč

ROZPOČET

Stavba: Oprava elektroinstalace v objektu kina
 Železný Brod
Objekt: Elektroinstalace zázemí pod promítací kabinou - 1.NP
Část: D1.4.E1 - Zařízení silnoproudé elektrotechniky
Objednatel: město Železný Brod
Zhotovitel:

z.č. 201354

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	DPH
1	2	3	4	5	6	7	8
Zařízení silnoproudé elektroinstalace							
1		Rozvaděče				22 000,00	
		RZS2	ks	1,000	22 000,00	22 000,00	
2		Svítlidla (vč.zdroje) viz kniha svítidel				16 557,00	
		Svítlidlo H1, průmyslové 2x36W	ks	3,000	919,00	2 757,00	
		Svítlidlo J, čočka LED 24W	ks	6,000	2 300,00	13 800,00	
4		Vypínače				2 033,00	
		Vypínač č. 1 modul vč. klapky a rámečku	ks	3,000	159,00	477,00	
		Vypínač č. 6 modul vč. klapky a rámečku	ks	2,000	185,00	370,00	
		Tlačítko č.1/0 modul vč. klapky a rámečku	ks	4,000	159,00	636,00	
		Vypínač 400V/10A povrchová montáž	ks	1,000	550,00	550,00	
5		Zásuvky				814,00	
		Zásuvka jednoduchá 230V/16A modul. vč. rámečku	ks	2,000	157,00	314,00	
		Zásuvka jedn. 230V/16A povrch, IP44	ks	1,000	200,00	200,00	
		Zásuvka jedn. 400V/32A povrch, IP44	ks	1,000	300,00	300,00	
7		Krabice				1 021,00	
		Krabice přístrojová univerzální 68mm	ks	11,000	36,00	396,00	
		Krabice přepojovací vč. víčka	ks	5,000	65,00	325,00	
		Svorky propojovací 4x1-2,5mm	ks	30,000	10,00	300,00	
8		Kabelové trasy				300,00	
		Ochranná trubka ohebná vnitřní , prům.20-32mm	m	20,000	15,00	300,00	
9		Kabely				13 950,00	
		CYKY 3x1,5	m	150,000	28,00	4 200,00	
		CYKY 3x2,5	m	40,000	37,00	1 480,00	
		CYKY 5x2,5	m	25,000	47,00	1 175,00	
		CYKY 5x4	m	10,000	68,00	680,00	
		CYKY 5x10	m	30,000	109,00	3 270,00	
		CY 6	m	50,000	27,00	1 350,00	
		CY16	m	30,000	45,00	1 350,00	
		Svorka pospojovací + CU páska	ks	5,000	89,00	445,00	
10		Koncové prvky				380,00	
		Napojení VZT jednotky kabiny	ks	1,000	380,00	380,00	
11		Demontáže / montáže				4 900,00	
		Demontáž stávajících silnoproudých rozvodů	soub	1,000	4 900,00	4 900,00	
13		Ostatní				23 700,00	
		Pomocné zednické a dokončovací práce	hod	58,000	250,00	14 500,00	
		Doprava	soub	1,000	1 500,00	1 500,00	
		Spojovací materiál	soub	1,000	1 500,00	1 500,00	
		Revize	ks	1,000	0,00	0,00	
		Recyklační poplatek	soub	1,000	400,00	400,00	
		Odvoz a likvidace odpadu	soub	1,000	0,00	0,00	
		Kontrola stavu stávajících rozvodů	hod	16,000	300,00	4 800,00	
		Provizorní napojení na stávající rozvody	ks	2,000	500,00	1 000,00	
		Projekt skutečného provedení	ks	1,000	0,00	0,00	

CELKEM

85 355 Kč

ROZPOČET

Stavba: Oprava elektroinstalace v objektu kina
 Železný Brod
 Objekt: Elektroinstalace sociálního zařízení
 Část: D1.4.E1 - Zařízení silnoproudé elektrotechniky
 Objednatel: město Železný Brod
 Zhotovitel:

z.č. 201354
 JKSO:
 EČO:
 Zpracoval:
 Datum:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	DPH
1	2	3	4	5	6	7	8

Zařízení silnoproudé elektroinstalace

2		Svítlidla (vč.zdroje) viz kniha svítidel				18 400,00	
		Svítlidlo J, přisazené kulaté 2x26W	ks	8,000	2 300,00	18 400,00	
4		Vypínače				1 698,00	
		Stropní čidlo pohybu 230V	ks	2,000	849,00	1 698,00	
7		Krabice				230,00	
		Krabice přepojovací vč. víčka	ks	2,000	65,00	130,00	
		Svorky propojovací 4x1-2,5mm	ks	10,000	10,00	100,00	
9		Kabely				1 400,00	
		CYKY 3x1,5	m	50,000	28,00	1 400,00	
11		Demontáže / montáže				2 000,00	
		Demontáž stávajících silnoproudých rozvodů	soub	1,000	2 000,00	2 000,00	
13		Ostatní				12 350,00	
		Pomocné zednické a dokončovací práce	hod	34,000	250,00	8 500,00	
		Doprava	soub	1,000	990,00	990,00	
		Spojovací materiál	soub	1,000	760,00	760,00	
		Revize	ks	1,000	0,00	0,00	
		Recyklační poplatek	soub	1,000	100,00	100,00	
		Odvoz a likvidace odpadu	soub	1,000	0,00	0,00	
		Kontrola stavu stávajících rozvodů	hod	5,000	300,00	1 500,00	
		Provizorní napojení na stávající rozvody	ks	1,000	500,00	500,00	
		Projekt skutečného provedení	ks	1,000	0,00	0,00	

CELKEM

36 078 Kč

ROZPOČET

Stavba: Oprava elektroinstalace v objektu kina
 Železný Brod
Objekt: Repase a doplnění svítidel ve vstupu
Část: D1.4.E1 - Zařízení silnoproudé elektrotechniky
Objednatel: město Železný Brod
Zhotovitel:

z.č. 201354

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	DPH
1	2	3	4	5	6	7	8

Zařízení silnoproudé elektroinstalace

2		Svítidla (vč.zdroje) viz kniha svítidel				54 493,00	
		Svítidlo A1, stáv. repasované 1x22W	ks	53,000	700,00	37 100,00	
		Svítidlo A2, stáv. repasované 1x30W	ks	10,000	750,00	7 500,00	
		Svítidlo C2, otevřené svítidlo 1x35W	ks	5,000	1 151,00	5 755,00	
		Svítidlo H2, průmyslové 2x36W	ks	2,000	919,00	1 838,00	
		Svítidlo J, přisazené kulaté 2x26W	ks	1,000	2 300,00	2 300,00	
4		Vypínače				318,00	
		Vypínač č. 1 modul vč. klapky a rámečku	ks	2,000	159,00	318,00	
5		Zásuvky				757,00	
		Zásuvka jednoduchá 230V/16A modul. vč. rámečku	ks	1,000	157,00	157,00	
		Zásuvka jedn. 230V/16A povrch, IP44	ks	3,000	200,00	600,00	
7		Krabice				748,00	
		Krabice přístrojová univerzální 68mm	ks	3,000	36,00	108,00	
		Krabice přepojovací vč. víčka	ks	6,000	65,00	390,00	
		Svorky propojovací 4x1-2,5mm	ks	25,000	10,00	250,00	
9		Kabely				7 000,00	
		CYKY 3x1,5	m	250,000	28,00	7 000,00	
11		Demontáže / montáže				8 600,00	
		Demontáž kazetového stropu - atyp	m2	30,000	220,00	6 600,00	
		Demontáž stávajících silnoproudých rozvodů	soub	1,000	2 000,00	2 000,00	
13		Ostatní				15 870,00	
		Pomocné zednické a dokončovací práce	hod	32,000	250,00	8 000,00	
		Doprava	soub	1,000	870,00	870,00	
		Spojovací materiál	soub	1,000	1 000,00	1 000,00	
		Revize	ks	1,000	0,00	0,00	
		Recyklační poplatek	soub	1,000	500,00	500,00	
		Odvoz a likvidace odpadu	soub	1,000	0,00	0,00	
		Kontrola stavu stávajících rozvodů	hod	10,000	300,00	3 000,00	
		Provizorní napojení na stávající rozvody	ks	5,000	500,00	2 500,00	
		Projekt skutečného provedení	ks	1,000	0,00	0,00	

CELKEM

87 786 Kč

ROZPOČET

Stavba: Oprava elektroinstalace v objektu kina
 Železný Brod
Objekt: Elektroinstalace v pokladně
Část: D1.4.E1 - Zařízení silnoproudé elektrotechniky
Objednatel: město Železný Brod
Zhotovitel:

z.č. 201354

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	DPH
1	2	3	4	5	6	7	8

Zařízení silnoproudé elektroinstalace

2		Svítlidla (vč.zdroje) viz kniha svítidel				2 955,00	
		Svítlidlo F, přisazené mřížkové bílé 2x80W	ks	1,000	1 755,00	1 755,00	
		Svítlidlo G, nástěnné zářivkové 14W	ks	1,000	1 200,00	1 200,00	
4		Vypínače				318,00	
		Vypínač č. 1 modul vč. klapky a rámečku	ks	2,000	159,00	318,00	
5		Zásuvky				1 413,00	
		Zásuvka jednoduchá 230V/16A modul. vč. rámečku	ks	9,000	157,00	1 413,00	
7		Krabice				802,00	
		Krabice přístrojová univerzální 68mm	ks	11,000	36,00	396,00	
		Krabice přepojovací vč. víčka	ks	4,000	64,00	256,00	
		Svorky propojovací 4x1-2,5mm	ks	15,000	10,00	150,00	
8		Kabelové trasy				150,00	
		Ochranná trubka ohebná vnitřní , prům.20-32mm	m	10,000	15,00	150,00	
		Lišta plastová do 100x40	m	10,000		0,00	
9		Kabely				3 250,00	
		CYKY 3x1,5	m	50,000	28,00	1 400,00	
		CYKY 3x2,5	m	50,000	37,00	1 850,00	
11		Demontáže / montáže				1 500,00	
		Demontáž stávajících silnoproudých rozvodů	soub	1,000	1 500,00	1 500,00	
13		Ostatní				15 240,00	
		Pomocné zednické a dokončovací práce	hod	31,000	250,00	7 750,00	
		Pronájem lehkého lešení	soub	1,000	2 000,00	2 000,00	
		Doprava	soub	1,000	1 190,00	1 190,00	
		Spojovací materiál	soub	1,000	1 000,00	1 000,00	
		Revize	ks	1,000	0,00	0,00	
		Recyklační poplatek	soub	1,000	300,00	300,00	
		Odvoz a likvidace odpadu	soub	1,000	0,00	0,00	
		Kontrola stavu stávajících rozvodů	hod	5,000	300,00	1 500,00	
		Provizorní napojení na stávající rozvody	ks	3,000	500,00	1 500,00	
		Projekt skutečného provedení	ks	1,000	0,00	0,00	

CELKEM

25 628 Kč

ROZPOČET

Stavba: Oprava elektroinstalace v objektu kina
 Železný Brod
 Objekt: Kino Železný Brod
 Část: D1.4.E1 - Zařízení silnoproudé elektrotechniky
 Objednatel: město Železný Brod
 Zhotovitel:

z.č. 201354
 JKSO:
 EČO:
 Zpracoval:
 Datum:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	DPH
1	2	3	4	5	6	7	8

Zařízení silnoproudé elektroinstalace

1

Rozvaděče

14 000,00

	RH		ks	1,000	0,00	0,00	
	RZS1		ks	1,000	0,00	0,00	
	RZS3		ks	1,000	0,00	0,00	
	RZS4		ks	1,000	0,00	0,00	
	RZS5		ks	1,000	12 500,00	12 500,00	
	RT		ks	1,000	0,00	0,00	
	NO - centrální zdroj nouzového osvětlení		ks	1,000	0,00	0,00	
	HOP		ks	1,000	1 500,00	1 500,00	

2

Svítilidla (vč.zdroje) viz kniha svítidel

153 383,00

	Svítilidlo B, nástěnná lampička s ramenem 50W		ks	3,000	800,00	2 400,00	
	Svítilidlo C1, otevřené svítidlo 1x35W, stmívatelné		ks	24,000	0,00	0,00	
	Svítilidlo D, modul svítidlo 2x2x80W		ks	2,000	22 000,00	44 000,00	
	Svítilidlo E, přisazené černé 2x80W		ks	7,000	0,00	0,00	
	Svítilidlo H1, průmyslové 2x36W		ks	7,000	919,00	6 433,00	
	Svítilidlo H2, průmyslové 2x36W		ks	5,000	1 050,00	5 250,00	
	Svítilidlo M, LED podstupnicové 24V/3W		ks	20,000	0,00	0,00	
	Svítilidlo N1, nouzové 3W		ks	12,000	2 500,00	30 000,00	
	Svítilidlo N2, nouzové 9W		ks	4,000	3 500,00	14 000,00	
	Svítilidlo N3, nouzové s piktogramem 3W, kinosál		ks	2,000	6 500,00	13 000,00	
	Svítilidlo N4, nouzové s piktogramem 9W		ks	14,000	2 600,00	36 400,00	
	Svítilidlo P, venkovní nástěnné 30W		ks	2,000	950,00	1 900,00	

3

Reflektory

	Svítilidlo R1, reflektor 1x1000W divadelní 8-50st vč. filtru		ks	14,000	0,00	0,00	
	Svítilidlo R2, reflektor 1x1000W divadelní 120st vč filtru		ks	2,000	0,00	0,00	

4

Vypínače

2 404,00

	Vypínač č. 1 modul vč. klapky a rámečku		ks	4,000	159,00	636,00	
	Vypínač č. 1 povrch, IP44		ks	2,000	170,00	340,00	
	Vypínač č. 6 modul vč. klapky a rámečku		ks	4,000	185,00	740,00	
	Vypínač č. 6 povrch, IP44		ks	2,000	185,00	370,00	
	Tlačítko č.1/0 modul vč. klapky a rámečku		ks	2,000	159,00	318,00	

5

Zásuvky

4 105,00

	Zásuvka jednoduchá 230V/16A modul. vč. rámečku		ks	15,000	157,00	2 355,00	
	Zásuvka jedn. 230V/16A povrch, IP44		ks	1,000	200,00	200,00	
	Zásuvka jedn. 400V/32A povrch, IP44		ks	2,000	300,00	600,00	
	Zásuvka jedn. 400V/63A povrch, IP44		ks	1,000	950,00	950,00	

6

Inteligentní systém řízení

74 200,00

	Snímač tlačítkový dvojitý (4x tlačítko se signalizací)		ks	7,000	1 500,00	10 500,00	
	Snímač tlačítkový dvojitý s RF přijímačem		ks	6,000	2 850,00	17 100,00	
	Spínací tlačítkový jednoduchý (2x tlačítko se signal.)		ks	2,000	1 500,00	3 000,00	
	Ovládací tablo kabina atyp dle PD		ks	2,000	15 000,00	30 000,00	
	Ovládací tablo sál atyp dle PD		ks	1,000	12 000,00	12 000,00	
	Dálkový ovladač RF 16 kanálový		ks	1,000	1 600,00	1 600,00	

7

Krabice

6 033,00

	Krabice přístrojová univerzální 68mm		ks	18,000	36,00	648,00	
	Krabice přepojovací vč. víčka		ks	9,000	65,00	585,00	
	Svorky propojovací 4x1-2,5mm		ks	480,000	10,00	4 800,00	

8

Kabelové trasy

17 305,00

	Ochranná trubka ohebná vnitřní , prům.20-32mm		m	90,000	15,00	1 350,00	
--	---	--	---	--------	-------	----------	--

	Ochranná trubka ohebná vnitřní , prům.40mm	m	15,000	25,00	375,00
	Ochranná trubka pevná vč kotvení, prům 20-32mm	m	50,000	40,00	2 000,00
	Lišta plastová do 40x40	m	20,000	39,00	780,00
	Lišta plastová do 100x40	m	10,000	120,00	1 200,00
	Drátěný žlab 300x50 vč kotvení do stěny	m	25,000	240,00	6 000,00
	Drátěný žlab 50x50 vč kotvení do stěny	m	35,000	160,00	5 600,00
9	Kabely				121 885,00
	CYKY 2x1,5	m	25,000	15,00	375,00
	CYKY 3x1,5	m	850,000	28,00	23 800,00
	CYKY 5x1,5	m	100,000	37,00	3 700,00
	CYKY 7x1,5	m	100,000	0,00	0,00
	CYKY 19x1,5	m	100,000	82,00	8 200,00
	CYKY 3x2,5	m	380,000	37,00	14 060,00
	CYKY 5x4	m	5,000	65,00	325,00
	CYKY 5x6	m	110,000	85,00	9 350,00
	CYKY 5x10	m	70,000	105,00	7 350,00
	CYKY 5x16	m	15,000	0,00	0,00
	CYKY 5x25	m	230,000	0,00	0,00
	CY 6	m	150,000	0,00	0,00
	CY10	m	25,000	33,00	825,00
	CYA16	m	500,000	59,00	29 500,00
	CYA25	m	40,000	0,00	0,00
	CXKE-V 3x1,5	m	400,000	45,00	18 000,00
	YCYM 2x2x0,8	m	200,000	32,00	6 400,00
	CGSG 5x2,5	m	20,000	0,00	0,00
	UTP 4x2x0,5 Cat 5e	m	400,000	0,00	0,00
	JYTY 4x1	m	160,000	0,00	0,00
	Svorka pospojovací + CU páska	ks	5,000	0,00	0,00
10	Koncové prvky				200,00
	Zvonek nástěnný 230V AC	ks	1,000	200,00	200,00
	Ovládací skříňka OS1+OS2	ks	1,000	0,00	0,00
	Reléové skříňky pro ovládání promít. strojů, 12xrelé	ks	2,000	0,00	0,00
	Rampa AL - konstrukce pro osazení reflektorů 1,5m	ks	2,000	0,00	0,00
	Napojení stávajících pohonů opon	ks	2,000	0,00	0,00
	Napojení pohonu převíjení 400V	ks	1,000	0,00	0,00
11	Demontáže / montáže				5 500,00
	Demontáž a montáž obkladů stěn	m2	40,000	0,00	0,00
	Demontáž a montáž předstěn reproduktorů na sále	m2	8,000	0,00	0,00
	Demontáž stávajících silnoproudých rozvodů	soub	1,000	4 000,00	4 000,00
	Montáž SDK předstěny	m2	5,000	0,00	0,00
	Úpravy truhlářských výrobků (rámečky v obložení,...)	soub	1,000	1 500,00	1 500,00
12	Řízení opony				0,00
	Rozvaděč RO pro řízení opon 6 formátů vč. ovladače	ks	1,000	0,000	0,00
	Nový pohon maskovací opony	ks	1,000	0,000	0,00
	Montáž, nastavení	ks	1,000	0,000	0,00
	Revize	ks	1,000	0,000	0,00
13	Ostatní				64 500,00
	Pomocné zednické a dokončovací práce	hod	128,000	250,00	32 000,00
	Jádrové vrtání pr.50mm	mb	5,000	1 500,00	7 500,00
	Pronájem lehkého lešení	soub	1,000	8 000,00	8 000,00
	Doprava	soub	1,000	3 000,00	3 000,00
	Spojovací materiál	soub	1,000	2 000,00	2 000,00
	Revize	ks	1,000	0,00	0,00
	Recyklační poplatek	soub	1,000	1 000,00	1 000,00
	Odvoz a likvidace odpadu	soub	1,000	0,00	0,00
	Kontrola stavu stávajících rozvodů	hod	10,000	300,00	3 000,00
	Přepojení provizorního napojení na nové rozvody	ks	16,000	500,00	8 000,00
	Projekt skutečného provedení	ks	1,000	0,00	0,00

CELKEM

463 515 Kč