



Město Blansko
náměstí Svobody 32/3
678 01 Blansko



S009X00WAOYI

OBJEDNÁVKA

Fakturu zašlete prosím v 1 vyhotovení a uveďte číslo naší objednávky. Splatnost faktury nastavte na 21 dnů od doručení.	Objednávka číslo :	2017/002209/KOM/DO
	Datum vyhotovení :	21.08.2017
	Termín plnění :	30.10.2017

Dodavatel : Moravský Plynostav, a.s. Zastávecká 371 66501 Rosice IČO: 46345957 DIČ: CZ46345957	Odběratel : Město Blansko nám. Svobody 32/3 67801 BLANSKO IČO: 00279943 DIČ: CZ00279943	Bankovní spojení: 329631/0100
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------

Předmět objednávky

Objednáváme u Vás opravu chodníku v rámci akce Jiráskova +2 (na ul. Sukova v úseku Jiráskova - Bezručova, PS) dle Vaší cenové nabídky ze dne 2.8.2017.
Objednávané práce jsou dodávány pro veřejnou správu, fakturovat vč. DPH.

Cena plnění (včetně DPH):

113 416,00 Kč

Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky.

Ing. Martin Sklář
vedoucího odboru komunální údržby
Město Blansko

Prohlašujeme, že objednávka je pro nás závazná.

Vyřizuje:	Hromádková Petra Ing.	Podpis příkazce operace:
Telefon:		
Fax:		Podpis správce rozpočtu:
E-mail:	hromadkova@blansko.cz	

Poznámka:

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Blansko, Jiráskova + 2

Objekt: Chodník Sukova od Jiráskovy po Bezručovu

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 2.8.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

91 001,11

1 Zemní práce

1	221	113107152	mm 1,7*38	m2	64,600		64,600
2	221	113107182	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 100 mm	m2	64,000		64,000
3	221	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	48,000		48,000
4	221	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	48,000		48,000
5	001	131203101	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 0,3*2,7*9	m3	7,290		7,290
6	001	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	7,290		7,290
7	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	7,290		7,290
8	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	7,290		7,290

5 Komunikace pozemní

9	221	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm 1,7*38	m2	64,600		64,600
10	221	596211121	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl do 100 m2 1,7*38	m2	64,600		64,600
11	221	596212221	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny B pl do 100 m2 2,7*9	m2	24,300		24,300

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

12	221	916131212	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	48,000		48,000
13	221	916231212	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	48,000		48,000
14	221	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého 0,1*0,3*48*2	m3	2,880		2,880

997 Přesun sutě

15	221	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sybkých materiálů do 1 km	t	45,220		45,220
16	221	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sybkých materiálů 45,22*9	t	406,980		406,980
17	221	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	45,220		45,220
18	221	997221815	Poplatek za uložení odpadu na skládce (skládkovné)	t	45,220		45,220

998 Přesun hmot

19	221	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	24,595		24,595
----	-----	-----------	-------------------------------------------------------	---	--------	--	--------

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

VRN9 Ostatní náklady

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Blansko, Jiráskova + 2

Objekt: Chodník Sukova od Jiráskovy po Bezručovu

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 2.8.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
20	000	091003000R	Nakládání, doprava dlažby a obrubníků (nový materiál+odvoz rozebraného)	%	3,000		


Celkem

93 731,11

AE DPH 113 416,-

SUTOVA OD JIRASOVA - BEZRUCOVA

VEZD BEZRUCOVA 12

2,7 x 9,0 m 

MESTO ← → MF

