

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Mesto2515
Stavba: Chodník Bezručova SO.01 (od točny po č.p.1224)

KSO:
Místo: Valašské Meziříčí

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:
Město Valašské Meziříčí

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
NERA stavby s.r.o. 19075243
DIČ: CZ19075243

Projektant:
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			689 126,63
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 689 126,63	Výše daně 144 716,59
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			833 843,22

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč



Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Mesto2515

Stavba:

Chodník Bezručova SO.01 (od točny po č.p.1224)

Místo:

Valašské Meziříčí

Zadavatel:

Město Valašské Meziříčí

Uchazeč:

NERA stavby s.r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		689 126,63	833 843,22
Mesto2515	Chodník Bezručova SO.01 (od točny po č.p.1224)	689 126,63	833 843,22

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Chodník Bezručova SO.01 (od točny po č.p.1224)

KSO:
Místo: Valašské Meziříčí

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:
Město Valašské Meziříčí

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
NERA stavby s. r. o.

IČ: 19075243
DIČ: CZ19075243

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:


IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			689 126,63
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	689 126,63	21,00%	144 716,59
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	833 843,22

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: **Chodník Bezručova SO.01 (od točny po č.p.1224)**

Místo: Valašské Meziříčí
Zadavatel: Město Valašské Meziříčí
Uchazeč: NERA stavby s. r. o.

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	689 126,63
HSV - Práce a dodávky HSV	679 126,63
1 - Zemní práce	42 915,80
5 - Komunikace pozemní	300 141,00
8 - Trubní vedení	15 000,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	211 518,00
997 - Přesun sutě	103 532,63
998 - Přesun hmot	6 019,20
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	10 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	5 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Chodník Bezručova SO.01 (od točny po č.p.1224)

Místo:

Valašské Meziříčí

Datum:

Zadavatel:

Město Valašské Meziříčí

Projektant:

Uchazeč:

NERA stavby s. r. o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem689 126,63

D HSVPráce a dodávky HSV679 126,63

D 1Zemní práce42 915,80

1	K	113107222	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	360,000	15,00	5 400,00	CS ÚRS 2026 01
2	K	113107242	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	360,000	15,00	5 400,00	CS ÚRS 2026 01
VV			odstranění chodníků					
VV			360,0		360,000			
3	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	390,000	15,00	5 850,00	CS ÚRS 2026 01
VV			240+150		390,000			
4	K	119003211	Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	300,000	20,00	6 000,00	CS ÚRS 2026 01
5	K	119003212	Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	300,000	12,00	3 600,00	CS ÚRS 2026 01
6	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	20,000	155,00	3 100,00	CS ÚRS 2026 01
VV			dovoz zeminy z mezideponie					
VV			20,0		20,000			
7	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	20,000	78,00	1 560,00	CS ÚRS 2026 01
8	K	171111103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných ručně	m3	20,000	155,00	3 100,00	CS ÚRS 2026 01
9	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním	m2	390,000	7,50	2 925,00	CS ÚRS 2026 01
10	K	181111131	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 150 do 200 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	112,000	33,00	3 696,00	CS ÚRS 2026 01
11	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	112,000	12,00	1 344,00	CS ÚRS 2026 01
12	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	2,240	110,00	246,40	CS ÚRS 2026 01
VV			112*0,02 'Přepočtené koeficientem množství		2,240			
13	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	112,000	5,62	629,44	CS ÚRS 2026 01
14	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	112,000	0,58	64,96	CS ÚRS 2026 01

D 5Komunikace pozemní300 141,00

15	K	564811111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 50 mm	m2	390,000	73,90	28 821,00	CS ÚRS 2026 01
VV			234+126+30		390,000			
16	K	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	160,500	120,00	19 260,00	CS ÚRS 2026 01
VV			pod obrubník					
VV			240*0,45		108,000			
VV			150*0,35		52,500			
VV			Součet		160,500			
17	K	596211112	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro ploc	m2	234,000	270,00	63 180,00	CS ÚRS 2026 01
VV			234		234,000			
18	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	195,300	300,00	58 590,00	CS ÚRS 2026 01
VV			186		186,000			
VV			186*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		195,300			
19	M	59245006	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná	m2	50,400	350,00	17 640,00	CS ÚRS 2026 01
VV			48,0		48,000			
VV			48*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		50,400			
20	K	596211114	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A	m2	48,000	15,00	720,00	CS ÚRS 2026 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	596211212	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro ploč	m2	156,000	270,00	42 120,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		vjezdy					
	VV		126+30		156,000			
22	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	m2	132,300	350,00	46 305,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		126		126,000			
	VV		126*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		132,300			
23	M	59245030.1	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm bez zkosené hrany	m2	31,500	350,00	11 025,00	
	VV		30		30,000			
	VV		30*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		31,500			
24	K	596211214	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny A	m2	30,000	16,00	480,00	CS ÚRS 2026 01
25	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živичnou závlkou	m	240,000	50,00	12 000,00	CS ÚRS 2026 01
D 8 Trubní vedení							15 000,00	
26	K	899132212	Výměna poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného šoupátkového	kus	6,000	1 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		V cenách jsou započteny náklady na:					
	VV		vybourání povrchu vozovky kolem vpusti s odklizením					
	VV		vybouraných hmot do 3 m,					
	VV		odstranění původního rámu a mříže,					
	VV		zarovnání podkladu pod prstence vyrovnávací hmotou,					
	VV		osazení a dodání vyrovnávacích prstenců případně adaptéru					
	VV		včetně spojovacího tmelu a zalití,					
	VV		osazení nového, případně původního rámu a mříže,					
	VV		obnovu konstrukčních vrstev vozovky.					
	VV		6		6,000			
27	M	55241104	poklop šoupátkový litinový bez ventilace tř D400 v samonivelačním rámu	kus	6,000	1 500,00	9 000,00	CS ÚRS 2026 01
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							211 518,00	
28	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	240,000	250,00	60 000,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		"obrubník" 104		104,000			
	VV		"nájezdový" 100		100,000			
	VV		"přechodový" 36		36,000			
	VV		Součet		240,000			
29	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	106,080	150,00	15 912,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		104		104,000			
	VV		104*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		106,080			
30	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	102,000	150,00	15 300,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		100		100,000			
	VV		100*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		102,000			
31	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	36,720	300,00	11 016,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		36		36,000			
	VV		36*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		36,720			
32	K	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	150,000	250,00	37 500,00	CS ÚRS 2026 01
33	M	59217017	obrubník betonový chodnikový 1000x100x250mm	m	153,000	120,00	18 360,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		150*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		153,000			
34	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	16,050	3 000,00	48 150,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		240*0,45*0,1		10,800			
	VV		150,0*0,35*0,1		5,250			
	VV		Součet		16,050			
35	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	240,000	22,00	5 280,00	CS ÚRS 2026 01
D 997 Přesun sutě							103 532,63	
36	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	104,400	13,00	1 357,20	CS ÚRS 2026 01
	VV	sut1	104,4		104,400			
37	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	1 983,600	2,50	4 959,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		sut1*19		1 983,600			
38	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	159,750	15,00	2 396,25	CS ÚRS 2026 01
	VV	sut2	264,15-sut1		159,750			
39	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	3 035,250	1,50	4 552,88	CS ÚRS 2026 01
	VV		sut2*19		3 035,250			
40	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	264,150	40,00	10 566,00	CS ÚRS 2026 01
41	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	79,200	320,00	25 344,00	CS ÚRS 2026 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
42	K	997221862	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z armovaného betonu pod kódem 17 01 01	t	80,550	286,00	23 037,30	CS ÚRS 2026 01
VV		sut2-79,2		80,550				
43	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	104,400	300,00	31 320,00	CS ÚRS 2026 01
VV		sut1		104,400				
D		998	Přesun hmot			6 019,20		
44	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	t	300,960	20,00	6 019,20	CS ÚRS 2026 01
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady			10 000,00		
D		VRN3	Zařízení staveniště			5 000,00		
45	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2026 01
D		VRN7	Provozní vlivy			5 000,00		
46	K	072002000	Silniční provoz-dočasné dopravní značení	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2026 01

SEZNAM FIGUR

Kód: Mesto2515
Stavba: Chodník Bezručova SO.01 (od točny po č.p.1224)

Datum: 30.12.1899

Kód	Popis	MJ	Výměra
Mesto2515 Chodník Bezručova SO.01 (od točny po č.p.1224)			
sut1			104,400
sut1	104,4		104,400
Použití figury:			
997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	104,400
997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	1 983,600
997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	159,750
997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	104,400
sut2			159,750
sut2	264,15-sut1		159,750
Použití figury:			
997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	159,750
997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	3 035,250
997221862	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z armovaného betonu pod kódem 17 01 01	t	80,550