

KRYCÍ LIST SOUPOISU PRACÍ

Stavba:

Oprava vnitřního přívodu tepla Loučka 7 v Novém Jičíně (sportovní hala stolní tenis).

KSO:

Místo: Za Korunou 302, Nový Jičín - Loučka u Nového Jičina.

Datum:

01.10.2025

Zadavatel: Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1,
741 01 Nový Jičín

IČ:

00298212

DIČ:

CZ00298212

Zhotovitel: STAVBY ROSSMANN s.r.o.
Závada 166, 747 19 Bohuslavice

IČ:

26827611

DIČ:

CZ26827611

Cena bez DPH

552 938,00 Kč

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	552 938,00 Kč	21,00%	116 116,98 Kč

Cena s DPH

v CZK

669 054,98 Kč

Poznámka:

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

Objednatel

Zhotovitel

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava vnitřního přívodu tepla Loučka 7 v Novém Jičíně (sportovní hala stolní tenis).

Mís Za Korunou 302, Nový Jičín - Loučka u Nového Jičina.

Datum:

0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena(CZK)	Cena celkem (CZK)
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D PSV Práce a dodávky PSV

552 938,00

1			Bourací práce – vysekání otvoru ve zdivu pro prostupy DN 200	ks	2	5880	11760
2			Lokální odkrytí podlahy tělocvičny (vybourání a zpětné osazení krytiny)	m2	6	4900	29400
3			Výkop sondy v podzemním kanále – ruční	m3	4	3360	13440
4			Zajištění výkopu a provizorní zakrytí	m2	8	830	6640
5			Čištění a odčerpání vody z kanálu (pokud se vyskytne)	hod	3	5510	16530
6			Zpětný zásyp a hutnění výkopu	m3	4	1610	6440
7			Likvidace suti a odpadů (bourací práce, podlaha)	t	1,5	5130	7695
8			Provizorní ochrana sportovní podlahy a bezpečnostní opatření	-	1	11000	11000
9			Účast projektanta při sondáži (dozor, vyhodnocení, zápis)	hod	4	2200	8800
10			Zpětné zakrytí konstrukcí (zdivo, podlaha, sportovní povrch)	m2	6	0	0
11			Nová výmalba celé místnosti po bourání	m2	45	0	0
12			Dosypání zeminy po propadu a hutnění	m3	2	0	0
13			Osetí trávníku na dotčené ploše	m2	20	0	0
14			Doprava bagru do 100 km	km	240	0	0
15			Manipulace s bagrem na místě (nakládka/vykládka)	ks	2	0	0
16			Četa 4 pracovníků (bourací, výkopové, zakrývací práce)	hod	32	730	23360
17			Poplatek za zábor veřejného prostranství (PS)	-	1	4125	4125
18			Správní poplatky (PS)	-	1	0	0
19			DIO – zpracování a schválení (PS)	-	1	0	0
20			Zapůjčení dopravního značení (cca 10 ks, 3 dny)	-	30	0	0
21			Osazení a demontáž DZ, záborové oplocení	-	1	0	0

22		Zapůjčení mobilních zábran (cca 10 ks, 3 dny)	-	30	0	0
23		Koordinace a vytyčení sítí (PS)	-	1	0	0
24		Administrativa zhotovitele (PS)	hod	8	0	0
25		Pojištění staveniště / záboru (krátkodobé)	-	1	0	0
26		Bourací práce – prostup DN 200	ks	2	9089	18178
27		Nové ocelové potrubí DN 200 – svařované, izolované	m	12	10503	126036
28		Nové ocelové potrubí DN 100 – svařované, izolované	m	8	7675	61400
29		Armatury hlavní (uzávěry, odvodnění, klapky)	-	1	50495	50495
30		Napojení na stávající potrubí	-	1	24238	24238
31		Tlaková zkouška DN ≤ 200	-	1	17164	17164
32		Topná zkouška (24 h)	-	1	13118	13118
33		Zásyp, hutnění, zpětné zakrytí	m3	6	2507	15042
34		Manipulace s bagrem (nakládka/vykládka)	ks	2	5227	10454
35		Četa 4 pracovníků (montáž, svařování, bourání)	hod	48	810	38880
36		Doprava bagru – do 100 km (tam a zpět)	km	100	91	9100
37		Koordinace sítí, zábor, DZ, značení	-	1	29643	29643