

Skutečně provedené práce Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Havarijní oprava prasklého potrubí v kasárnách Prokopa Holého horní areál	Objednatel:	IČO/DIČ:
Druh stavby:	Hlavní přívod vody	Projektant:	IČO/DIČ:
Lokalita:	Horní areál Kasárna P.Holého Tábor	Zhotovitel:	IČO/DIČ:
Začátek výstavby:	28.01.2026	Konec výstavby:	Položek: 23
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 31.01.2026

Rozpočtové náklady v Kč



Základ 0%	0,00	DPH 12%	0,00	Celkem bez DPH	226 679,81
Základ 12%	0,00	DPH 21%	47 602,76	Celkem včetně DPH	274 282,57
Základ 21%	226 679,81				

Projektant	Objednatel	Z
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	D

Poznámka:

Skutečně provedené práce

Název stavby:	Havarijní oprava prasklého potrubí v kasárnách Prokopa Holého horní areál	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:	Hlavní přívod vody	Začátek výstavby: 28.01.2026	Projektant:
Lokalita:	Horní areál Kasárna P.Holého Tábor	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:		Zpracováno dne: 28.01.2026	Zpracoval:

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		11	Přípravné a přidružené práce									
1		115101202R00	Čerpání vody do výšky 10 m, přítok 500-1000 l/min									
2		115101302R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 1000 l									
3		115108111R00	Pohotovost záložního čerpadla na výšku do 20 m									
4		115101209R00	Příplatek za dalších 2000 l/min, do výšky 10 m									
5		119001401R00	Dočasně zajištění ocelového potrubí do DN 200									
		13	Hloubené vykopávky									
6		133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 3,2 x 3,5 x 1,5 m + 3,5 x 2 x 1,3 m									
7		133201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3									
		16	Přemístění výkopku									
8		161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m									
9		162701105RT3	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m									
10		162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km									
11		167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 v množství do 100 m3									
		17	Konstrukce ze zemin									
12		175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny									
13		174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním									
		18	Povrchové úpravy terénu									
14		181301103R00	Rozprostření omíčky, rovina, tl. 15-20 cm, do 500m2									
15		181301101R00	Rozprostření omíčky, rovina, tl. do 10 cm do 500m2									
		85	Potrubí z trub litinových									
16		850265121R00	Výřez nebo výsek na potrubí litinovém DN 100									
17		857601102RT1	Montáž tvarovek jednocsých, tvárná litina DN 100									
		H01	Budovy občanské výstavby									
18		998011018R00	Přesun hmot, budovy zděné, příplatek do 5 km									
19		998011019R00	Přesun hmot, budovy zděné, přípl. za dalších 5 km									
		S	Přesuny sutí									
20		979999987R00	Poplatek za recyklaci směsi sutí betonu, cihel, tašek a ker.výrobků, kusovost nad 1600 cm2 (170107)									
		M	Ostatní materiál									
21		20265518008	HAWLE M 115-125 200 mm .Opravný těmen vč. expresního doručení									
22		59691038	Recyklát cihelný 32/63									
23		10371500	Substrát zahradnický B VL									

Poznámka:

