

Název díla:	Kasárna Jičín, výstavba dopravní a technické infrastruktury a veřejných prostranství		
Objekt:	SO 101, KASÁRNA JIČÍN KOMUNIKACE UL. ČSA (UL. BOLZANOVA - UL. ARGONSKÁ)		
Objednatel:	město Jičín		
Zhotovitel:	Společnost pro výstavbu kasárna Jičín		
TDS:			
Projektant:	Valbek s.r.o.		
Popis změny:			
Úpravy v napojení v ulici Kukulova a začátku úseku. Doplnění čtyřlínky a úprava vjezdu do ulice Argonská.			
Odůvodnění změny: Důvodem stavebních úprav oproti PD v ulici ČSA byl aktuální stav komunikace zjištěný v průběhu provádění stavebních prací.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	-
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	-
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	ANO
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. (4) Zákona	ANO
		§ 222 odst. (5) Zákona	-
		§ 222 odst. (6) Zákona	-
		§ 222 odst. (7) Zákona	-
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	Provedeno
		dodatek k PD	-
dokumentace skut. provedení		-	
jiné		-	
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	202 670,40 Kč	
	celkem v Kč bez DPH (všech dodatků)		
	hodnota odpočtů (méněprací)	0,00 Kč	
	celkem v Kč bez DPH	0,00 Kč	
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	202 670,40 Kč	
	Výše DPH / sazba:	21%	42 560,78 Kč
	náklady na změnu vč. DPH údaje o dosud schválených změnách jsou vedeny v	245 231,18 Kč	
termíny	Termín realizace změny:	viz SoD	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	není	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
přílohy	Objednatel (statutární zástupce):		
	rozpočet změny		



ZBV č. 34 Úpravy v nap. ul. Kukulova a ZÚ+čtyřlínka+vjezd Argonská

Stavba: 19017, KASÁRNA JIČÍN, VÝSTAVBA DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

Objekt: Stavba:19050, KASÁRNA JIČÍN KOMUNIKACE UL. ČSA (UL. BOLZANOVA - UL. ARGONSKÁ)

Rozpočet: 101, KOMUNIKACE, CHODNÍKY A PARKOVIŠTĚ

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace: Valbek s.r.o

Zhotovitel: EUROVIA CZ a. s.

Rozpočet:

Základní cena: 5 618 573,73 Kč

Cena - celkem: 5 975 199,00 Kč

DPH: 1 254 791,79 Kč

Cena s daní: 7 229 990,79 Kč

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jedn.: 5 975 199,00 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

ZBV - celkem:

Cena - celkem: 202 670,40 Kč

DPH: 42 560,78 Kč

Cena s daní: 245 231,18 Kč

ZBV vypracoval:

Datum vypracování ZBV 27.10.2025



Stavba: 19017, KASÁRNA JIČÍN, VÝSTAVBA DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

Objekt: Stavba:19050, KASÁRNA JIČÍN KOMUNIKACE UL. ČSA (UL. BOLZANOVA - UL. ARGONSKÁ)

Rozpočet: 101, KOMUNIKACE, CHODNÍKY A PARKOVIŠTĚ

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1 - Zemní práce							
5	11318		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC	M3	4,000		
			<i>vjezd Argonská</i> <i>4=4,000 [A]</i>				
9	11352		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	19,500		
			<i>11,5=11,500 [A]</i> <i>vjezd Argonská</i> <i>5+3=8,000 [B]</i> <i>Celkem: A+B=19,500 [C]</i>				
11	11354		ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ	M	14,000		
			<i>14=14,000 [A]</i>				
13	11356		ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DVOJITÝCH	M	11,500		
			<i>11,5=11,500 [A]</i>				
							Celkem
5 - Komunikace							
30	561431		KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM	M2	4,830		
			<i>14*2,3*0,15=4,830 [A]</i>				
38	582612		KRYTÝ Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM ŠEDO - ČERNÁ, SKLADBA 3 KAMENŮ	M2	6,000		
			<i>vjezd Argonská</i> <i>6=6,000 [A]</i>				
							Celkem
9 - Ostatní konstrukce a práce							
57	917224	B	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM 150x250MM	M	17,500		
			<i>11,5=11,500 [A]</i>				

58 91772.R

vjezd Argonská

3+3=6,000 [B]

Celkem: A+B=17,500 [C]

OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH
Z VYBOURANÝCH REPASOVANÝCH KOSTEK

M

415,000

*11,5*2=23,000 [A]*

*196*2=392,000 [B]*

Celkem: A+B=415,000 [C]

Celkem
Celkem za rozpočet

202 670,40

Název díla:	Kasárna Jičín, výstavba dopravní a technické infrastruktury a veřejných prostranství		
Objekt:	SO 101, KOMUNIKACE A CHODNÍKY		
Objednatel:	město Jičín		
Zhotovitel:	Společnost pro výstavbu kasárna Jičín		
TDS:			
Projektant:	Valbek s.r.o.		
Popis změny:			
Při změně došlo k odstranění stávajících obrub, pokládce nových a doplnění zámkové dlažby a likvidace deponie zeminy.			
Odůvodnění změny: Jedná se o úpravu obrub v ulici Štrauchově v souvislosti s úpravou vedení VN a práce spojené s odstraněním deponie u křižovatky ulice Argonská a X - X.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	-
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	-
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	ANO
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. (4) Zákona	ANO
		§ 222 odst. (5) Zákona	-
		§ 222 odst. (6) Zákona	-
		§ 222 odst. (7) Zákona	-
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	Provedeno
		dodatek k PD	-
dokumentace skut. provedení		-	
jiné		-	
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	154 676,22 Kč	
	celkem v Kč bez DPH (všech dodatků)		
	hodnota odpočtů (méněprací)	0,00 Kč	
	celkem v Kč bez DPH	0,00 Kč	
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	154 676,22 Kč	
	Výše DPH / sazba:	21%	32 482,01 Kč
	náklady na změnu vč. DPH údaje o dosud schválených změnách jsou vedeny v	187 158,23 Kč	
termíny	Termín realizace změny:	viz SoD	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	není	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
přílohy	Objednatel (statutární zástupce):		
	rozpočet změny		



ZBV č. 35 Deponie Senecura + předělání obrub - přeložka VN u garáží

Stavba: 19017, KASÁRNA JIČÍN, VÝSTAVBA DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

Objekt: Stavba:19017, KASÁRNA JIČÍN, VÝSTAVBA DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

Rozpočet: 101, KOMUNIKACE A CHODNÍKY

Objednatel: Město Jičín

Zhotovitel dokumentace: Valbek, spol. s r.o.

Zhotovitel: EUROVIA CZ a. s.

Rozpočet:

Základní cena: 44 820 755,91 Kč

Cena - celkem: 54 928 840,88 Kč

DPH: 11 535 056,58 Kč

Cena s daní: 66 463 897,46 Kč

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jedn.: 54 928 840,88 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání: 02.05.2019

ZBV - celkem:

Cena - celkem: 154 676,22 Kč

DPH: 32 482,01 Kč

Cena s daní: 187 158,23 Kč

ZBV vypracoval:

Datum vypracování ZBV 27.10.2025



Název díla:	Kasárna Jičín, výstavba dopravní a technické infrastruktury a veřejných prostranství		
Objekt:	SO 101, KOMUNIKACE A CHODNÍKY		
Objednatel:	město Jičín		
Zhotovitel:	Společnost pro výstavbu kasárna Jičín		
TDS:			
Projektant:	Valbek s.r.o.		
Popis změny:			
Při změně došlo k výstavbě nového asf. vjezdu a stavebním úpravám okolo zbourané garáže.			
Odůvodnění změny: Nutné úpravy vyvolané zjištěným stavem po demolici garáže v ul. Štrauchova.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	-
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	-
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	ANO
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. (4) Zákona	ANO
		§ 222 odst. (5) Zákona	-
		§ 222 odst. (6) Zákona	-
		§ 222 odst. (7) Zákona	-
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	Provedeno
		dodatek k PD	-
dokumentace skut. provedení		-	
jiné		-	
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	53 295,94 Kč	
	celkem v Kč bez DPH (všech dodatků)		
	hodnota odpočtů (méněprací)	0,00 Kč	
	celkem v Kč bez DPH	0,00 Kč	
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	53 295,94 Kč	
	Výše DPH / sazba:	21%	11 192,15 Kč
	náklady na změnu vč. DPH údaje o dosud schválených změnách jsou vedeny v	64 488,09 Kč	
termíny	Termín realizace změny:	viz SoD	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	není	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
přílohy	Objednatel (statutární zástupce):		
	rozpočet změny		



ZBV č. 36 Práce u zbourané garáže+ bourání asf. pro UV+chybějící vjezd

Stavba: 19017, KASÁRNA JIČÍN, VÝSTAVBA DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

Objekt: Stavba:19017, KASÁRNA JIČÍN, VÝSTAVBA DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

Rozpočet: 101, KOMUNIKACE A CHODNÍKY

Objednatel: Město Jičín

Zhotovitel dokumentace: Valbek, spol. s r.o.

Zhotovitel: EUROVIA CZ a. s.

Rozpočet:

Základní cena: 44 820 755,91 Kč

Cena - celkem: 54 928 840,88 Kč

DPH: 11 535 056,58 Kč

Cena s daní: 66 463 897,46 Kč

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jedn.: 54 928 840,88 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání: 02.05.2019

ZBV - celkem:

Cena - celkem: 53 295,94 Kč

DPH: 11 192,15 Kč

Cena s daní: 64 488,09 Kč

ZBV vypracoval:

Datum vypracování ZBV 27.10.2025



Stavba: 19017, KASÁRNA JIČÍN, VÝSTAVBA DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
Objekt: Stavba:19017, KASÁRNA JIČÍN, VÝSTAVBA DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

Rozpočet: 101, KOMUNIKACE A CHODNÍKY

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1 - Zemní práce							
3	11313		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM	M3	1,650		
			<i>bourání asf. pro UV 15*0,11=1,650 [A]</i>				
9	11352		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	18,000		
			<i>chybějící vjezd 18=18,000 [A]</i>				
							Celkem
3 - Svislé konstrukce							
42	327313		ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20	M3	0,960		
			<i>Práce u zbourané garáže 6*0,4*0,4=0,960 [A]</i>				
							Celkem
4 - Vodorovné konstrukce							
48	465923		PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z BETON DLAŽDIC	M2	20,000		
			<i>chybějící vjezd 20=20,000 [A]</i>				
							Celkem
5 - Komunikace							
50	561431		KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM SC C8/10	M2	10,800		
			<i>chybějící vjezd 10,8=10,800 [A]</i>				
55	574A34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM ACO 11+	M2	15,000		

56	574C56		<i>bourání asf. pro UV</i> <i>15=15,000 [A]</i> ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM ACL 16+	M2	15,000
----	--------	--	---	----	--------

bourání asf. pro UV
15=15,000 [A]

Celkem

7 - Přidružená stavební výroba

70	711111		IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY	M2	6,000
----	--------	--	---	----	-------

Práce u zbourané garáže
*6*1=6,000 [A]*

71	711112		IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	6,000
----	--------	--	---	----	-------

Práce u zbourané garáže
*6*1=6,000 [A]*

Celkem

9 - Ostatní konstrukce a práce

87	917224	B	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM OBRUBNÍK BETONOVÝ SILNIČNÍ 1000/150/250	M	18,000
----	--------	---	---	---	--------

chybějící vjezd
18=18,000 [A]

90	919113		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM	M	21,000
----	--------	--	--	---	--------

9+12=21,000 [A]

92	9352A2		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 300MM DO BETONU TL 100MM	M	11,500
----	--------	--	--	---	--------

Práce u zbourané garáže
11,5=11,500 [A]

Celkem

Celkem za rozpočet

53 295,94

Název díla:	Kasárna Jičín, výstavba dopravní a technické infrastruktury a veřejných prostranství		
Objekt:	SO 101, KOMUNIKACE A CHODNÍKY		
Objednatel:	město Jičín		
Zhotovitel:	Společnost pro výstavbu kasárna Jičín		
TDS:			
Projektant:	Valbek s.r.o.		
Popis změny:			
Při změně došlo k výstavbě nové zpevněné plochy u Skautů, výkopu sond na žádost investora a doplnění substrátu			
Odůvodnění změny: Úprava plochy u vjezdu k objektu č.p. 1254 v ul. Skautská, provedení sond pro ověření pozice podzemního objektu bunkru, dodávka substrátu k novým stromům z důvodu zajištění lepších podmínek pro růst.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	-
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	-
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	ANO
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. (4) Zákona	ANO
		§ 222 odst. (5) Zákona	-
		§ 222 odst. (6) Zákona	-
		§ 222 odst. (7) Zákona	-
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	Provedeno
		dodatek k PD	-
dokumentace skut. provedení		-	
jiné		-	
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	241 991,11 Kč	
	celkem v Kč bez DPH (všech dodatků)		
	hodnota odpočtů (méněprací)	0,00 Kč	
	celkem v Kč bez DPH	0,00 Kč	
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	241 991,11 Kč	
	Výše DPH / sazba:	21%	50 818,13 Kč
	náklady na změnu vč. DPH údaje o dosud schválených změnách jsou vedeny v	292 809,24 Kč	
termíny	Termín realizace změny:	viz SoD	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	není	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	rozpočet změny		



ZBV č. 37 Sondy bunkr+odstavná plocha u skautů+Substrát

Stavba: 19017, KASÁRNA JIČÍN, VÝSTAVBA DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

Objekt: Stavba:19017, KASÁRNA JIČÍN, VÝSTAVBA DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

Rozpočet: 101, KOMUNIKACE A CHODNÍKY

Objednatel: Město Jičín

Zhotovitel dokumentace: Valbek, spol. s r.o.

Zhotovitel: EUROVIA CZ a. s.

Rozpočet:

Základní cena: 44 820 755,91 Kč

Cena - celkem: 54 928 840,88 Kč

DPH: 11 535 056,58 Kč

Cena s daní: 66 463 897,46 Kč

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jedn.: 54 928 840,88 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání: 02.05.2019

ZBV - celkem:

Cena - celkem: 241 991,11 Kč

DPH: 50 818,13 Kč

Cena s daní: 292 809,24 Kč

ZBV vypracoval:

Datum vypracování ZBV 27.10.2025



Stavba: 19017, KASÁRNA JIČÍN, VÝSTAVBA DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
Objekt: Stavba:19017, KASÁRNA JIČÍN, VÝSTAVBA DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

Rozpočet: 101, KOMUNIKACE A CHODNÍKY

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0 - Všeobecné konstrukce a práce							
2	02851		PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU	KPL	1,000		
			<i>Sondy bunkr</i> <i>l=1,000 [A]</i>				
							Celkem
1 - Zemní práce							
11	12373	B	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I	M3	10,800		
			<i>odstavná plocha u skautů</i> <i>6*6*0,3=10,800 [A]</i>				
27	18230	R	SUBSTRÁT	M3	44,000		
			<i>Substrát</i> <i>44=44,000 [A]</i>				
							Celkem
2 - Základy							
35	21461		SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE	M2	36,000		
			<i>odstavná plocha u skautů</i> <i>6*6=36,000 [A]</i>				
							Celkem
5 - Komunikace							
52	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	9,000		
			<i>odstavná plocha u skautů</i> <i>6*6*0,25=9,000 [A]</i>				
							Celkem
9 - Ostatní konstrukce a práce							
85	917212		ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM	M	6,000		
			<i>odstavná plocha u skautů</i> <i>6=6,000 [A]</i>				

Celkem
Celkem za rozpočet

241 991,11

Název díla:	Kasárna Jičín, výstavba dopravní a technické infrastruktury a veřejných prostranství		
Objekt:	SO 101, KOMUNIKACE A CHODNÍKY		
Objednatel:	město Jičín		
Zhotovitel:	Společnost pro výstavbu kasárna Jičín		
TDS:			
Projektant:	Valbek s.r.o.		
Popis změny:			
Při změně došlo k rozšíření svahu zemního tělesa na SO 101 a drobným stavebním úpravám			
Odůvodnění změny: Drobné úpravy svahu podél ulice československé armády aby byly dodrženy normové požadavky a nebylo nutné instalovat zábradlí. Drobné opravy komunikací po odvozu zeminy objednatelem.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	-
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	-
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	ANO
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. (4) Zákona	ANO
		§ 222 odst. (5) Zákona	-
		§ 222 odst. (6) Zákona	-
		§ 222 odst. (7) Zákona	-
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	Provedeno
		dodatek k PD	-
dokumentace skut. provedení		-	
jiné		-	
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	46 035,81 Kč	
	celkem v Kč bez DPH (všech dodatků)		
	hodnota odpočtů (méněprací)	0,00 Kč	
	celkem v Kč bez DPH	0,00 Kč	
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	46 035,81 Kč	
	Výše DPH / sazba:	21%	9 667,52 Kč
	náklady na změnu vč. DPH údaje o dosud schválených změnách jsou vedeny v	55 703,33 Kč	
termíny	Termín realizace změny:	viz SoD	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	není	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
přílohy	Objednatel (statutární zástupce):		
	rozpočet změny		



ZBV č. 38 Svah místo zábra.+dlažba "B"-KÚ+oprava obrub po převozu zem.

Stavba: 19017, KASÁRNA JIČÍN, VÝSTAVBA DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

Objekt: Stavba:19017, KASÁRNA JIČÍN, VÝSTAVBA DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

Rozpočet: 101, KOMUNIKACE A CHODNÍKY

Objednatel: Město Jičín

Zhotovitel dokumentace: Valbek, spol. s r.o.

Zhotovitel: EUROVIA CZ a. s.

Rozpočet:

Základní cena: 44 820 755,91 Kč

Cena - celkem: 54 928 840,88 Kč

DPH: 11 535 056,58 Kč

Cena s daní: 66 463 897,46 Kč

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jedn.: 54 928 840,88 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání: 02.05.2019

ZBV - celkem:

Cena - celkem: 46 035,81 Kč

DPH: 9 667,52 Kč

Cena s daní: 55 703,33 Kč

ZBV vypracoval:

Datum vypracování ZBV 27.10.2025



Stavba: 19017, KASÁRNA JIČÍN, VÝSTAVBA DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

Objekt: Stavba:19017, KASÁRNA JIČÍN, VÝSTAVBA DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

Rozpočet: 101, KOMUNIKACE A CHODNÍKY

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1 - Zemní práce							
14	12573	B	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I ZEMINA Z DEPONIE	M3	61,440		
			<i>Svah místo zábradlí klín $(0,8*1,6)/2=0,640 [A]$ délka $96=96,000 [B]$ Celkem: $A*B=61,440 [C]$</i>				
17	17110		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	61,440		
			<i>Svah místo zábradlí klín $(0,8*1,6)/2=0,640 [A]$ délka $96=96,000 [B]$ Celkem: $A*B=61,440 [C]$</i>				
Celkem							
5 - Komunikace							
50	561431		KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM SC C8/10	M2	15,000		
			<i>dlažba "B"-KÚ $6*2,5=15,000 [A]$</i>				
52	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	3,000		
			<i>dlažba "B"-KÚ $6*2,5*0,15=2,250 [A]$ chodník $2*2,5*0,15=0,750 [B]$ Celkem: $A+B=3,000 [C]$</i>				
58	58222.R		DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC Z VYBOURANÝCH KOSTEK	M2	15,000		
			<i>dlažba "B"-KÚ $15=15,000 [A]$</i>				
62	582611		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM ŠEDO-ČERNÉ, SKLADBA 3 KAMENŮ	M2	5,000		

Chodník

$2 \cdot 2,5 = 5,000$ [A]

Celkem

9 - Ostatní konstrukce a práce

87 917224 B

SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ
ŠÍŘ 150MM
OBRUBNÍK BETONOVÝ SILNIČNÍ 1000/150/250

M

23,000

dlažba "B"-KÚ

7=7,000 [A]

oprava obrub po převozu zeminy

16=16,000 [B]

Celkem: A+B=23,000 [C]

Celkem

Celkem za rozpočet

46 035,81

Název díla:	Kasárna Jičín, výstavba dopravní a technické infrastruktury a veřejných prostranství		
Objekt:	SO 101, KOMUNIKACE A CHODNÍKY		
Objednatel:	město Jičín		
Zhotovitel:	Společnost pro výstavbu kasárna Jičín		
TDS:			
Projektant:	Valbek s.r.o.		
Popis změny:			
Závěrečné doměrky skutečně provedených prací			
Odůvodnění změny: Jde o úpravy výměr u vybraných položek na základě skutečného stavu dle geodetického zaměření			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	ANO
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	-
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	ANO
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. (4) Zákona	-
		§ 222 odst. (5) Zákona	-
		§ 222 odst. (6) Zákona	ANO
		§ 222 odst. (7) Zákona	-
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	Provedeno
		dodatek k PD	-
dokumentace skut. provedení		-	
jiné		-	
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	101 746,01 Kč	
	celkem v Kč bez DPH (všech dodatků)		
	hodnota odpočtů (méněprací)	-933 552,23 Kč	
	celkem v Kč bez DPH	0,00 Kč	
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	-831 806,22 Kč	
	Výše DPH / sazba:	21%	-174 679,31 Kč
	náklady na změnu vč. DPH údaje o dosud schválených změnách jsou vedeny v	-1 006 485,53 Kč	
termíny	Termín realizace změny:	viz SoD	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	není	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
přílohy	Objednatel (statutární zástupce):		
	rozpočet změny		



ZBV č. 39 Úprava množství dle skutečnosti - SO101

Stavba: 19017, KASÁRNA JIČÍN, VÝSTAVBA DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

Objekt: Stavba:19017, KASÁRNA JIČÍN, VÝSTAVBA DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

Rozpočet: 101, KOMUNIKACE A CHODNÍKY

Objednatel: Město Jičín

Zhotovitel dokumentace: Valbek, spol. s r.o.

Zhotovitel: EUROVIA CZ a. s.

Rozpočet:

Základní cena: 44 820 755,91 Kč

Cena - celkem: 54 097 034,66 Kč

DPH: 11 360 377,28 Kč

Cena s daní: 65 457 411,94 Kč

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jedn.: 54 135 423,05 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání: 02.05.2019

ZBV - celkem:

Cena - celkem: -831 806,22 Kč

DPH: -174 679,31 Kč

Cena s daní: -1 006 485,53 Kč

ZBV vypracoval:

Datum vypracování ZBV 14.11.2025



Stavba: 19017, KASÁRNA JIČÍN, VÝSTAVBA DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

Objekt: Stavba:19017, KASÁRNA JIČÍN, VÝSTAVBA DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

Rozpočet: 101, KOMUNIKACE A CHODNÍKY

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1 - Zemní práce							
7	11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	-426,800		
			<i>-426,8=- 426,800 [A]</i>				
							Celkem
5 - Komunikace							
52	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	-426,800		
			<i>-426,8=- 426,800 [A]</i>				
62	582611		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM ŠEDO-ČERNÉ, SKLADBA 3 KAMENŮ	M2	-929,000		
			<i>-929=- 929,000 [A]</i>				
63	582612		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	-46,000		
			<i>-46=-46,000 [A]</i>				
64	582614		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM HNĚDO-ČERVENÉ, SKLADBA 3 KAMENŮ	M2	-92,000		
			<i>-92=-92,000 [A]</i>				
66	58261A		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM DLAŽBA PRO NEVIDOMÉ - ČERNÁ	M2	21,300		
			<i>21,3=21,300 [A]</i>				
							Celkem
9 - Ostatní konstrukce a práce							
85	917212		ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM	M	145,000		
			<i>145=145,000 [A]</i>				
86	917224	A	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	-28,000		

SKLOPENA OBRUBA 195/600/300

87	917224	B	-28=-28,000 [A] SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM OBRUBNÍK BETONOVÝ SILNIČNÍ 1000/150/250	M	-14,000
----	--------	---	--	---	---------

-14=-14,000 [A]

Celkem	
Celkem za rozpočet	-831 806,22

Název díla:	Kasárna Jičín, výstavba dopravní a technické infrastruktury a veřejných prostranství		
Objekt:	SO 801, TERÉNNÍ ÚPRAVY		
Objednatel:	město Jičín		
Zhotovitel:	Společnost pro výstavbu kasárna Jičín		
TDS:			
Projektant:	Valbek s.r.o.		
Popis změny:			
Závěrečné doměrky skutečně provedených prací			
Odůvodnění změny: Jde o snížení výměr u vybraných položek, které nebyly provedeny na základě geodetického zaměření skutečného stavu.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	ANO
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	-
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	-
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. (4) Zákona	-
		§ 222 odst. (5) Zákona	-
		§ 222 odst. (6) Zákona	ANO
		§ 222 odst. (7) Zákona	-
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	Provedeno
		dodatek k PD	-
dokumentace skut. provedení		-	
jiné		-	
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	0,00 Kč	
	celkem v Kč bez DPH (všech dodatků)		
	hodnota odpočtů (méněprací)	-1 104 001,43 Kč	
	celkem v Kč bez DPH	0,00 Kč	
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	-1 104 001,43 Kč	
	Výše DPH / sazba: 21%	-231 840,30 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH údaje o dosud schválených změnách jsou vedeny v	-1 335 841,73 Kč	
termíny	Termín realizace změny:	viz SoD	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	není	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
přílohy	Objednatel (statutární zástupce):		
	rozpočet změny		



ZBV č. 40 Úprava množství dle skutečnosti - SO801

Stavba: 19017, KASÁRNA JIČÍN, VÝSTAVBA DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

Objekt: Stavba:19017, KASÁRNA JIČÍN, VÝSTAVBA DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

Rozpočet: 801, TERÉNNÍ ÚPRAVY

Objednatel: Město Jičín

Zhotovitel dokumentace: Valbek, spol. s r.o.

Zhotovitel: EUROVIA CZ a. s.

Rozpočet:

Základní cena: 12 430 194,02 Kč

Cena - celkem: 7 517 240,79 Kč

DPH: 1 578 620,57 Kč

Cena s daní: 9 095 861,36 Kč

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jedn.: 7 594 455,18 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání: 02.05.2019

ZBV - celkem:

Cena - celkem: -1 104 001,43 Kč

DPH: -231 840,30 Kč

Cena s daní: -1 335 841,73 Kč

ZBV vypracoval:

Datum vypracování ZBV 15.12.2025



Stavba: 19017, KASÁRNA JIČÍN, VÝSTAVBA DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
Objekt: Stavba:19017, KASÁRNA JIČÍN, VÝSTAVBA DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

Rozpočet: 801, TERÉNNÍ ÚPRAVY

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0 - Všeobecné konstrukce a práce							
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU ZEMINA	M3	-1 600,000		
			<i>-1600=-1 600,000 [A]</i>				
						Celkem	
1 - Zemní práce							
8	12573	A	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I ORNICE Z DEPONIE	M3	-1 600,000		
			<i>-1600=-1 600,000 [A]</i>				
11	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	-1 600,000		
			<i>-1600=-1 600,000 [A]</i>				
14	18230	B	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ ROZPROSTŘENÍ ORNICE NA PLOCHY URČENÉ INVESTOREM	M3	-1 600,000		
			<i>-1600=-1 600,000 [A]</i>				
						Celkem	
9 - Ostatní konstrukce a práce							
15	96615B.R		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ - NALOŽENÍ A ODVOZ NA SKLÁDKU NALOŽENÍ A ODVOZ NEVHODNÝCH VYBOURANÝCH HMOT NA SKLÁDKU	T	-433,260		
			<i>-433,26=- 433,260 [A]</i>				
						Celkem	
						Celkem za rozpočet	-1 104 001,43

Název díla:	Kasárna Jičín, výstavba dopravní a technické infrastruktury a veřejných prostranství		
Objekt:	SO 810, VEŘEJNÁ A POLOSOUKROMÁ ZELEŇ		
Objednatel:	město Jičín		
Zhotovitel:	Společnost pro výstavbu kasárna Jičín		
TDS:			
Projektant:	Valbek s.r.o.		
Popis změny:			
Závěrečné doměrky skutečně provedených prací			
Odůvodnění změny: S ohledem na menší rozsah provedení terénních úprav v rámci objektu SO 801 a klimatickým podmínkám v průběhu stavby dochází ke snížení rozsahu založení trávníku položením travního koberce.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	ANO
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	-
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	-
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. (4) Zákona	-
		§ 222 odst. (5) Zákona	-
		§ 222 odst. (6) Zákona	ANO
		§ 222 odst. (7) Zákona	-
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	Provedeno
		dodatek k PD	-
dokumentace skut. provedení		-	
jiné		-	
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	0,00 Kč	
	celkem v Kč bez DPH (všech dodatků)		
	hodnota odpočtů (méněprací)	-1 103 488,51 Kč	
	celkem v Kč bez DPH	0,00 Kč	
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	-1 103 488,51 Kč	
	Výše DPH / sazba:	21%	-231 732,59 Kč
	náklady na změnu vč. DPH údaje o dosud schválených změnách jsou vedeny v	-1 335 221,10 Kč	
termíny	Termín realizace změny:	viz SoD	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	není	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
přílohy	Objednatel (statutární zástupce):		
	rozpočet změny		



ZBV č. 41 Úprava množství dle skutečnosti - SO810

Stavba: 19017, KASÁRNA JIČÍN, VÝSTAVBA DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

Objekt: Stavba:19017, KASÁRNA JIČÍN, VÝSTAVBA DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

Rozpočet: 810, VEŘEJNÁ A POLOSOUKROMÁ ZELENĚ

Objednatel: Město Jičín

Zhotovitel dokumentace: Valbek, spol. s r.o.

Zhotovitel: EUROVIA CZ a. s.

Rozpočet:

Základní cena: 8 497 534,64 Kč

Cena - celkem: 7 430 768,34 Kč

DPH: 1 560 461,35 Kč

Cena s daní: 8 991 229,69 Kč

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jedn.: 7 430 768,34 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání: 02.05.2019

ZBV - celkem:

Cena - celkem: -1 103 488,51 Kč

DPH: -231 732,59 Kč

Cena s daní: -1 335 221,10 Kč

ZBV vypracoval:

Datum vypracování ZBV 15.12.2025



Stavba: 19017, KASÁRNA JIČÍN, VÝSTAVBA DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

Objekt: Stavba:19017, KASÁRNA JIČÍN, VÝSTAVBA DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

Rozpočet: 810, VEŘEJNÁ A POLOSOUKROMÁ ZELENĚ

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	1 - Zemní práce						
8	18246		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU POLOŽENÍM TRAVNATÉHO KOBERCE	M2	-3 539,000		
			<i>-3539=-3 539,000 [A]</i>				
						Celkem	
						Celkem za rozpočet	-1 103 488,51

Název díla:	Kasárna Jičín, výstavba dopravní a technické infrastruktury a veřejných prostranství		
Objekt:			
Objednatel:	město Jičín		
Zhotovitel:	Společnost pro výstavbu kasárna Jičín		
TDS:			
Projektant:			
Popis změny:			
1) Změny v průběhu výstavby			
a) SO101 - Stavoka práce na uličních vpustích (Kasárna) nad rámec SoD			
b) Uliční vpusti v ul. ČSA - celková délka 93m a 11ks (SoD 27m a 10ks)			
c) Oprava 4ks stávajících šachet ul. ČSA			
d) Pokládka a dodávka krycích desek optického vedení v úseku ul. ČSA			
e) METROPOLITNÍ OPTICKÁ SÍŤ - trasa k nemocnici - vícepráce			
f) Sedličky - doplnění šachty 37A			
g) Sedličky - doplnění hydrantu na přeložce vodovodu			
2) Sedličky zemní práce a uložení odpadu			
3) Odečet neprováděných prací			
4) Bilance dle geodetického zaměření skutečného provedení			
Odůvodnění změny: V průběhu provádění prací byla zjištěna nutnost změn předmětu díla proti stavu předpokládanému zadávací dokumentací. Jedná se zejména o nutnost nového napojení uličních vpustí z důvodu nevyhovujícího technického stavu, opravu stávajících kanalizačních šachet a rozšíření vedení MOS v ul. Československé armády. Dále pak na základě zjištěných skutečností bylo v rámci výstavby kanalizace v Sedličkách nutné doplnit jednu šachtu a zároveň došlo ke změně rozsahu zemních prací na základě zjištěného stavu podkladních vrstev a umístění ostatních sítí technické infrastruktury. Vzhledem ke geodetickému zaměření skutečného stavu dochází k úpravám výměr vybraných prací dle skutečnosti.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	ANO
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	-
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	ANO
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. (4) Zákona	ANO
		§ 222 odst. (5) Zákona	-
		§ 222 odst. (6) Zákona	-
		§ 222 odst. (7) Zákona	-
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	Provedeno
		dodatek k PD	-
dokumentace skut. provedení		-	
jiné		-	
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		3 355 654,15 Kč
	celkem v Kč bez DPH (všech dodatků)		
	hodnota odpočtů (méněprací)		-3 872 354,23 Kč
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH		-516 700,08 Kč
	1) Změny v průběhu výstavby		604 365,65 Kč
	2) Sedličky zemní práce a uložení odpadu		-994 334,83 Kč
	3) Odečet neprováděných prací		-381 295,00 Kč
	4) Bilance dle geodetického zaměření skutečného provedení		254 564,10 Kč
	Výše DPH / sazba: 21%		-108 507,02 Kč
náklady na změnu vč. DPH údaje o dosud schválených změnách jsou vedeny v		-625 207,10 Kč	
termíny	Termín realizace změny:	viz. stavební deník	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	není	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objedbatel (statutární zástupce):		
přílohy	rozpočet změny		

P.č.	Číslo položky	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
			ZBV Změny v průběhu výstavby 2025				604 365,65
SO 101	17		SO101 - Stavoka práce na uličních vpustích (Kasárna) nad rámeč SoD				
SO 101	1		Zemní práce				
SO 101	11	13273	HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	24,69		
SO 101	12	17111	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPY SE ZLEPŠENÍM ZEMINY	M3	76,75		
SO 101	19	17411	ZÁSYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	16,46		
SO 101	16	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	9,05		
SO 101	3		Vodorovné konstrukce				
SO 101	28	45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	2,47		
SO 101	4		Komunikace				
SO 101	27	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	104,17		
SO 101	5		Potrubí				
SO 101	46	87434	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	m	16,46		
SO 101	47	89712	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DILCŮ	KUS	5,00		
SO 101	42	899642	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM	m	16,46		
SO 101	43	89980	TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ	m	16,46		
SO 101	44	899901	PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK	KUS	5,00		
SO 101			SO 101 - KOMUNIKACE A CHODNIKY				
SO 101	ZL č.6	17481	ZÁSYP JAM A RYH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	16,46		
SO 101	ZL č.6	13273B	HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I - DOPRAVA	M3KN	230,42		
SO 101			SO 101 - KOMUNIKACE A CHODNIKY				
SO 101	ZL č.6	17411	ZÁSYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	-16,46		
SO 101	ZL č.6	12573.B	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	M3	-16,46		
SO 101	ZL č.6	17 120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPY A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	-16,46		
			Infrační doložka				
			Infrační doložka 2024 (5%)	kpl	1,00		
			Infrační doložka 2025 (2,4%)	kpl	1,00		
KAP			Uliční vpusti v ul. ČSA - celková délka 93m a 11ks (SoD 27m a 10ks)				
2	1		Zemní práce				
15	11	13273	HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	99		
16	12	17111	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPY SE ZLEPŠENÍM ZEMINY	M3	99		
19	19	17411	ZÁSYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	52,8		
20	16	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	46,2		
6	5		Potrubí				
38	46	87434	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	m	66		
40	47	89712	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DILCŮ	KUS	1		
42	42	899642	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM	m	66		
43	43	89980	TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ	m	66		
44	44	899901	PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK	KUS	1		
SO 101			SO 101 - KOMUNIKACE A CHODNIKY				
SO 101	ZL č.6	17481	ZÁSYP JAM A RYH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	99,00		
SO 101	ZL č.6	13273B	HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I - DOPRAVA	M3KN	1 386,00		
SO 101			SO 101 - KOMUNIKACE A CHODNIKY				
SO 101	ZL č.6	17411	ZÁSYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	-99,00		
SO 101	ZL č.6	12573.B	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	M3	99,00		
SO 101	ZL č.6	17 120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPY A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	99,00		
			Infrační doložka				
			Infrační doložka 2024 (5%)	kpl	1,00		
			Infrační doložka 2025 (2,4%)	kpl	1,00		

Celkem Sedličky zemní práce a uložení odpadu

-994 334,83

		Odpočet odvozů a uložení z SoD				
1	SO 100.1	KANALIZAČNÍ STOKY				
1	1	Zemní práce				
ZBV 16	34	162401102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m	m3	-2010,8735	
ZBV 16	35	162701155	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m	m3	-127,1758	
ZBV 16	36	162701109	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	-7439,7853	
ZBV 16	37	162701159	Příplatek k vod. přemístění hor.5-7 za další 1 km	m3	-1653,2857	
ZBV 16	38	167101102	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	-719,2912	
ZBV 16	39	171201201	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	-331,9170	
ZBV 16	46	199000003	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	-127,1758	
2	SO 100.2	NAPOJOVACÍ BODY				
1	1	Zemní práce				
ZBV 16	18	167101102R	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	-90,7500	
ZBV 16	19	162701105R	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	-90,7500	
ZBV 16	20	162701109R	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	-3630,0000	
ZBV 16	21	171201201R	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	-90,7500	
3	SO 100.3	PŘELOŽKA VODOVOD				
1	1	Zemní práce				
ZBV 16	12	167101102R	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	-388,8000	
ZBV 16	13	162701105R	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	-388,8000	
ZBV 16	14	162701109R	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	-14904,0000	
ZBV 16	15	171201201R	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	-380,7000	
ZBV 16	16	199000002R	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	-372,6000	
		Odpočet neprováděných prací				
1	1	Zemní práce				
ZBV 16	9	151101101R	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	-846,0000	
ZBV 16	10	151101111R	Odstanění pažení a rozeptění rýh příložné, hloubky do 2 m	m2	-846,0000	
5		Komunikace				
ZBV 16	564851111R00		Podklad ze šterkodrti s rozproštěním a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm šterková komunikace : v cestě : 270*(1+2*0,2)	m2	-378,0000	378,0000
ZBV 16	564861111RT4		Podklad ze šterkodrti s rozproštěním a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm šterková komunikace : v cestě : 270*(1+2*0,2)	m2	-378,0000	378,0000
ZBV 16	44	979082213R	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	-315,9000	
ZBV 16	59	564861111	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm šterkodrt' frakce 0-63 mm	m2	-686,0000	
ZBV 16	7	113107525	Odstanění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.25 cm	m2	-918,0000	
ZBV 16	46	979990001R	Poplatek za skládku za skládku stavební suti	t	-315,9000	
ZBV 16	47	979093111R	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	-315,9000	
ZBV 16	48	979086112R	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	-315,9000	
ZBV 16	45	979082219R	Vodorovná doprava suti po suchu Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	-9161,1000	
ZBV 16	47	979093111R	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	315,9000	
		Skutečně provedené práce				
1	1	Zemní práce				
ZBV 16	12	167101102R	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	1373,6000	
ZBV 16	13	162701105R	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	1548,9333	
ZBV 16	14	162701109R	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	9880,0000	
ZBV 16	15	171201201R	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	385,6000	
	24	132301211	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 100 m3, STROJNĚ	m3	205,500	
	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	1 011,00	
	13273B		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA	M3KM	12 233,42	
		KAP				
		Zahloubení stoky Š39-Š44				
		ODD				
	22	132201211	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ	m3	84,180	
			Š39-Š40 : 0,45*50*1,1*(0+0,65)/2		8,044	
			Š40-Š41 : 0,45*50*1,1*(0,65+1,3)/2		24,131	
			Š41-Š42 : 0,45*45*1,1*(1,3+1,5)/2		31,185	
			Š42-Š43 : 0,45*18*1,1*(1,5+0,64)/2		9,534	
			Š43-Š44 : 0,45*40*1,1*(0,64+0,5)/2		11,286	
	23	132201219	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	42,090	
			0,5*84,1797			
	24	132301211	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 100 m3, STROJNĚ	m3	84,180	
			Š39-Š40 : 0,45*50*1,1*(0+0,65)/2		8,044	
			Š40-Š41 : 0,45*50*1,1*(0,65+1,3)/2		24,131	
			Š41-Š42 : 0,45*45*1,1*(1,3+1,5)/2		31,185	
			Š42-Š43 : 0,45*18*1,1*(1,5+0,64)/2		9,534	
			Š43-Š44 : 0,45*40*1,1*(0,64+0,5)/2		11,286	
	25	132301219	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.4,STROJNĚ	m3	42,090	
			0,5*84,1797			
	26	132401211	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ	m3	18,707	
			Š39-Š40 : 0,1*50*1,1*(0+0,65)/2		1,788	
			Š40-Š41 : 0,1*50*1,1*(0,65+1,3)/2		5,363	
			Š41-Š42 : 0,1*45*1,1*(1,3+1,5)/2		6,930	
			Š42-Š43 : 0,1*18*1,1*(1,5+0,64)/2		2,119	
			Š43-Š44 : 0,1*40*1,1*(0,64+0,5)/2		2,508	
	16	120001101	Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti vedení	m3	13,000	

28	151101101	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl.do 2 m	m2	340,120		
		š39-š40 : 50*(0+0,65)/2*2		32,500		
		š40-š41 : 50*(0,65+1,3)/2*2		97,500		
		š41-š42 : 45*(1,3+1,5)/2*2		126,000		
		š42-š43 : 18*(1,5+0,64)/2*2		38,520		
		š43-š44 : 40*(0,64+0,5)/2*2		45,600		
29	151101111	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m	m2	340,120		
32	161101101	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	168,359		
33	161101153	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 6,0 m	m3	18,707		
39	171201201	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	102,886		
40	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	187,066		
24	58344197R	šterkodrt' frakce 0,0 až 63,0 mm; třída A	t	185,195		
2	8	Trubní vedení				
84	5922405324	Dno šachty SU-M 1000x785 DN 300 KK	kus	-1,00000		
85	5922405395	Skruž přechodová SH-M 1000/625 x 670 PS+K/DEHA	kus	-1,00000		
	5922405324	Nová spadišťová šachta Š42	kus	1,00000		

č.p.	kód položky	Název položky	MJ	Množství	JOC	OC
		Celkem neprovedené práce				-381 295,00
	CELK	JIČÍN - ZAJIŠTĚNÍ PŘIPOJOVACÍHO BODU PRO ODKANALIZOVÁNÍ AREÁLU KASÁREN				
	KAP	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Díl:	ON	Ostatní náklady				
30	ON9	Kanalizační řád	soubor	- 1,000		
	CELK	KASÁRNA JIČÍN, VÝSTAVBA DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ				
	KAP	SO 301 - VODOVODNÍ ŘADY				
	ODD	Všeobecné konstrukce a práce				
2	01441	POPLATKY ZA NAHRADNÍ ZASOBOVÁNÍ VODOU NÁHRADNÍ ZASOBOVÁNÍ CISTERNAMI	KPL	-1,000		
	KAP	SO 302 - VODOVODNÍ PŘÍPOJKY				
	ODD	Přidružená stavební výroba				
7	72226.R01	odečet vodoměru, dodávkou zůstává vodoměrná sestava VODOMĚRY VODOMĚRNÁ SESTAVA dn32 DLE PŘÍLOHY Č.5	KUS	-38,000		
8	72226.R02	odečet vodoměru, dodávkou zůstává vodoměrná sestava VODOMĚRY VODOMĚRNÁ SESTAVA dn63 DLE PŘÍLOHY Č.5	KUS	-27,000		

č.p.	kód položky	Název položky	MJ	Množství	JOC	OC
		Bilance dle geodetického zaměření skutečného provedení celkem				254 564,10
		KAP SO 301 - VODOVODNÍ ŘÁDY				
		ODD Zemní práce				
		VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I				
		ZEMINA Z DEPONIE	M3	-19,397		
3	12573					
6	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHTNĚNÍ	M3	-19,397		
7	17411	ZÁSY PAM A RYH ZEMINOU SE ZHTNĚNÍM	M3	-15,086		
8	17581	OBŠYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	-3,233		
		ODD Vodorovné konstrukce				
10	45157	PODKLADNÍ A VYPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENEHO	M3	-1,078		
		ODD Potrubí				
39	87326	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 80MM	M	2,500		
40	87327	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 100MM	M	-98,070		
41	87333	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 150MM	M	83,100		
42	87334	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 200MM	M	-1,000		
61	899308	DOPLNKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ	M	-13,470		
62	899309	DOPLNKY NA POTRUBÍ - VYŠTRAŽNÁ FOLIE	M	-13,470		
68	899611	TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM	M	2,500		
69	899621	TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 100MM	M	-98,070		
70	899631	TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 150MM	M	83,100		
71	899641	TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 200MM	M	-1,000		
72	89971	PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 80MM	M	2,500		
73	89972	PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 100MM	M	-98,070		
74	89973	PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 150MM	M	83,100		
75	89974	PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 200MM	M	-1,000		
		SO301 SO 301 - VODOVODNÍ ŘÁDY				
SO301	17481	ZÁSY PAM A RYH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	-15,52		
SO301	13273B	HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I - DOPRAVA	M3KM	-217,24		
		SO301 SO 301 - VODOVODNÍ ŘÁDY				
SO301	17411	ZÁSY PAM A RYH ZEMINOU SE ZHTNĚNÍM	M3	15,52		
SO301	12573	VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I	M3	15,52		
SO301	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHTNĚNÍ	M3	15,52		
		KAP SO 302 - VODOVODNÍ PŘIPOJKY				
		ODD Zemní práce				
		VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I				
		ZEMINA Z DEPONIE	M3	46,944		
1	12573					
3	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHTNĚNÍ	M3	46,944		
4	17411	ZÁSY PAM A RYH ZEMINOU SE ZHTNĚNÍM	M3	36,512		
5	17581	OBŠYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	7,824		
		ODD Vodorovné konstrukce				
6	45157	PODKLADNÍ A VYPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENEHO	M3	2,608		
		ODD Potrubí				
9	87314	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 40MM dn32	M	22,800		
10	87315	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 50MM dn63	M	9,800		
19	899308	DOPLNKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ	M	22,800		
20	899309	DOPLNKY NA POTRUBÍ - VYŠTRAŽNÁ FOLIE	M	9,800		
21	899611	TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM	M	32,600		
22	89971	PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 80MM	M	32,600		
		SO302 SO 302 - VODOVODNÍ PŘIPOJKY				
SO302	17481	ZÁSY PAM A RYH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	37,56		
SO302	13273B	HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I - DOPRAVA	M3KM	525,77		
		SO302 SO 302 - VODOVODNÍ PŘIPOJKY				
SO302	17411	ZÁSY PAM A RYH ZEMINOU SE ZHTNĚNÍM	M3	-37,56		
SO302	12573	VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I	M3	-37,56		
SO302	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHTNĚNÍ	M3	-37,56		
		KAP SO 351 - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE				
		ODD Zemní práce				
		VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I				
		ZEMINA Z DEPONIE	M3	-14,850		
2	12573					
4	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHTNĚNÍ	M3	-14,850		
5	17411	ZÁSY PAM A RYH ZEMINOU SE ZHTNĚNÍM	M3	-11,550		
6	17581	OBŠYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	-3,168		
		ODD Vodorovné konstrukce				
7	451312	PODKLADNÍ A VYPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C12/15	M3	0,231		
8	45157	PODKLADNÍ A VYPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENEHO	M3	-1,056		
		ODD Potrubí				
9	81446	POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 400MM	M	-16,000		
10	83445	POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 300MM	M	2,100		
11	87445	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM	M	6,400		
14	899522	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTĚHO BETONU DO C12/15	M3	0,693		
15	899652	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM	M	8,500		
16	899662	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 400MM	M	-16,000		
17	89980	TELEVIZNÍ PROHLIDKA POTRUBÍ	M	-7,500		
		SO 351 SO 351 - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE				
SO 351	17481	ZÁSY PAM A RYH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	-11,88		
SO 351	13273B	HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I - DOPRAVA	M3KM	-166,32		
		SO 351 SO 351 - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE				
SO 351	17411	ZÁSY PAM A RYH ZEMINOU SE ZHTNĚNÍM	M3	11,88		
SO 351	12573	VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I	M3	11,88		
SO 351	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHTNĚNÍ	M3	11,88		
		KAP SO 352 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE				
		ODD Zemní práce				
		VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I				
		ZEMINA Z DEPONIE	M3	-15,246		
1	12573					
4	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHTNĚNÍ	M3	-15,246		
5	17411	ZÁSY PAM A RYH ZEMINOU SE ZHTNĚNÍM	M3	-12,234		
6	17581	OBŠYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	-2,541		
		ODD Vodorovné konstrukce				
7	451312	PODKLADNÍ A VYPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C12/15	M3	0,497		
8	45157	PODKLADNÍ A VYPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENEHO	M3	-0,968		
		ODD Potrubí				
9	82457	POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN DO 500MM	M	1,000		
10	82458	POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN DO 600MM	M	0,100		
11	87445	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM	M	-7,700		
12	87446	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM	M	-1,100		
18	899652	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM	M	-7,700		
19	899662	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 400MM	M	-1,100		
20	899672	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 600MM	M	1,100		
21	89980	TELEVIZNÍ PROHLIDKA POTRUBÍ	M	-7,700		
		SO 352 SO 352 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE				
SO 352	17481	ZÁSY PAM A RYH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	-12,20		

SO 352	13273B	HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I - DOPRAVA	M3KM	-170,76	
SO 352		SO 352 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE			
SO 352	17411	ZÁSYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	12,20	
SO 352	12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNIKU A SKLÁDEK TR. I	M3	12,20	
SO 352	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	12,20	
	KAP	SO 355 - PŘIPOJKY SPLAŠKOVÉ KANALIZACE			
	ODD	Zemní práce			
		VYKOPÁVKY ZE ZEMNIKU A SKLÁDEK TR. I			
1	12573	ZEMINA Z DEPONIE	M3	69,003	
3	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	69,003	
4	17411	ZÁSYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	53,669	
5	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	11,501	
	ODD	Vodorovné konstrukce			
6	45157	PODKLADNÍ A VYPLNOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	3,834	
	ODD	Potrubí			
7	87433	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM	M	42,450	
8	87434	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	-7,600	
10	899632	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM	M	42,450	
11	899642	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM	M	-7,600	
12	89980	TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ	M	34,850	
SO 351		SO 351 - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE			
SO 351	17481	ZÁSYP JAM A RYH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	55,20	
SO 351	13273B	HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I - DOPRAVA	M3KM	772,83	
SO 355		SO 355 - PŘIPOJKY SPLAŠKOVÉ KANALIZACE			
SO 355	17411	ZÁSYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	-55,20	
SO 355	12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNIKU A SKLÁDEK TR. I	M3	-55,20	
SO 355	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	-55,20	
	KAP	SO 360 - PŘIPOJKY DEŠŤOVÉ KANALIZACE			
	ODD	Zemní práce			
		VYKOPÁVKY ZE ZEMNIKU A SKLÁDEK TR. I			
1	12573	ZEMINA Z DEPONIE	M3	123,453	
3	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	123,453	
4	17411	ZÁSYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	96,019	
5	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	20,576	
	ODD	Vodorovné konstrukce			
6	45157	PODKLADNÍ A VYPLNOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	6,858	
	ODD	Potrubí			
7	87433	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM	M	62,350	
9	899632	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM	M	62,350	
10	89980	TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ	M	62,350	
SO 360		SO 360 - PŘIPOJKY DEŠŤOVÉ KANALIZACE			
SO 360	17481	ZÁSYP JAM A RYH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	98,76	
SO 360	13273B	HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I - DOPRAVA	M3KM	1 382,67	
SO 360		SO 360 - PŘIPOJKY DEŠŤOVÉ KANALIZACE			
SO 360	17411	ZÁSYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	-98,76	
SO 360	12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNIKU A SKLÁDEK TR. I	M3	-98,76	
SO 360	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	-98,76	