

Dodavatel:

Jaroslav Gottvald
Mikulčická 1088/4
627 00 Brno

IČ: 11472707

DIČ: CZ5902060615

Mobil: xxxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx

www.pristresky.eu

Provozovna:

Sklady a příprava montáže
Saidova 19/5
620 00 Brno 20

Odběratel:

IČ:

00101460

DIČ:

CZ00101460

TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 365/2
602 00 Brno

Tel.: xxxxxxxxxxxxxxx

Nabídka č.:

0N25098

Forma úhrady:

Příkazem

Datum zápisu:

17.12.2025

Platno do:

17.03.2026

Konečný příjemce:

Podlahový plech WC " Domku hlídače" areálu Brněnských historických vodojemů, Žlutý kopec.

FeZn konstrukce nosná : U 220 = 23,5 bm, t.j. 18,4m2. jakl 120x120 = 23,4bm, t.j. 11,3m2. Zábradlí : sloupky jakl 50x50mm = 14bm, t.j. 2,8m2, příčky plná ocel 40x15mm, 51,4bm , t.j. 5,65m2, madlo jakl 50x40 = 8,28bm t.j. 4,5m2, + základové desky .,

Postup: sejmutí zábradlí, pororoštů a schodnic. Volné díly konstrukce po očištění a úpravě povrchu přepravit do práškové lakovny pro provedení povrchové úpravy vypalovací práškovou barvou. Počet pororoštů :32 (1,5 x 1,2m (meziplošina) +, 1,35 x 1,2m + 1,35 x 1,3 m x 2ks). Schodnice 1200x 270 x 16ks.

Nosná konstrukce na místě : očistit a odmastit. Provést 2x nátěr alkylovou barvou zvoleného odstínu. Před prvním nátěrem ocelovou konstrukci místně nahřát a tím zamezit vlhnutí povrchu před prvním nátěrem.

Předpokládané trvání prací : 2 -3 dny rozebrání a nátěr nosné konstrukce. Povrchová úprava volných částí konstrukce : cca 7 až 10dnů. Kompletace : 1 den.

Záruka : 12 měsíců.

Pozn.: konečnou barvu určí zákazník.

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Nerez podlahový plech 3mm , malý formát	1 ks	xxx		xxxxxx 21%		xxx
Položení a fixace lepením, včetně DMM	1 dod	Xxx	xxx	xxxxx 21%	xxxx	xxxx
Doprava a mezioperační transporty	1 dod	xxx	xxxx	xxxx 21%	xxxx	xxxx
Součet položek CELKEM K ÚHRADĚ				8 898,00	1 868,58	10 766,58 10 766,58

Vystavil: