

Soupis prací

termín plnění: 30.6.2026

CES objednatele: E639-S-7720/2025

IC budovy dle SAP; název (označení budovy (objektu) - název (označení) požadovaných prací

č.	Kód položky	Zkrácený popis položky , umístění v km	mj.	množství	cena / MJ	Cena celkem
	5913235010	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 10 cm Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na provedení úkolu.	m	5,000	395,00	1 975,00
	5913285025	Montáž dílů komunikace z betonových dlaždic uložení v podsypu	m2	100,000	223,00	22 300,00
	5914075010	Zřízení konstrukční vrstvy pražcového podloží bez geomateriálu tl. 0,15 m	m2	200,000	139,00	27 800,00
	5915010030	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	13,000	569,00	7 397,00
	5915020010	Povrchová úprava plochy železničního spodku	m2	100,000	43,00	4 300,00
	5955101016	Kamenivo drcené šterkodrť frakce 0/32 kv kv – konstrukční vrstva	t	20,000	415,00	8 300,00
	5955101025	Kamenivo drcené drť frakce 4/8	t	6,000	596,00	3 576,00
	9902100100	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	62,000	202,00	12 524,00
	9902109200	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každých dalších 10 km	t	72,000	139,00	10 008,00
	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,000	6 143,00	6 143,00
	9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku	t	36,000	662,00	23 832,00
	022121001	Geodetické práce Diagnostika technické infrastruktury Vytýčení trasy inženýrských sítí - V sazbě jsou započteny náklady na vyhledání trasy detektorem, zaměření a zobrazení trasy a předání výstupu zaměření. V sazbě nejsou obsaženy náklady na vytýčení sítí ve správě provozovatele.	kpl	0,250	15 000,00	3 750,00
					celkem Kč / akce	131 905,00

Cena celkem bez DPH: 131 905,00**upřesňující podmínky akce**

Pokládka betonové dlažby