

Změnový list



Správa a údržba ostatního majetku

Zhotovitel - vyplní nebo vymaže pouze bílá pole, která jsou k tomuto účelu určená. Ostatní pole jsou předem definovaná a vyplní je Zadavatel.

Název díla:	Číslo SO/PS / číslo	číslo ZL
„Areál Autobusy Hranečnick – Hala historických vozidel – Zadní výjezd II“	/	1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):		
SO10 - Zpevněné plochy		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedeného díla uzavřené dne:

číslo SoD objednatele: číslo SoD zhotovitele:

Objednatel Dopravní podnik Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

Zhotovitel PVDJ holding s.r.o., Ostravská 136, 747 64 Budišovice

Přílohy:	Počet	Příjemce:
1. Rekapitulace změnových listů - změn	1x	Objednatel
2. Rozpočet ke změnám	1x	Zhotovitel
3. ~	~	~

Popis původního a nově navrhované řešení, zdůvodnění změny a popis prací, které budou souviset se změnou:

Změna č. **Změna rozsahu plnění díla**

Rozhodnutím vedení Dopravního podniku Ostrava a.s. nebudou prováděny fa PVDJ Holding s.r.o. práce na stavebním objektu S010 Zpevněné plochy

Projektant PROJEKT HTL, s.r.o.,

Zhotovitel PVDJ holding s.r.o.

Časový dopad na plnění SoD Zkrácení termínu realizace o 60 dní

Dopad na PD není

Ostatní ujednání nejsou

Údaje v Kč bez DPH:

	Cena navrhovaných méněprací řešeného ZL	Cena navrhovaných víceprací řešeného ZL	Cena Méněprací a víceprací řešeného ZL	% podíl VCP a MP k ceně
	-617 672,14	0,00	-617 672,14	-69,04%

	jméno	datum	posouzení ceny	podpis
Cenu za objednatele posoudil	<input type="text"/>		v pořádku	

Vyjádření - souhlas se změnou:

	firma	jméno	datum	souhlasím / nesouhlasím	podpis
Předložil zhotovitel:	PVDJ	<input type="text"/>		souhlasím / nesouhlasím	
Technický dozor (TD):	DPO a.s.	<input type="text"/>		souhlasím / nesouhlasím	
Konečné vyjádření oprávněné osoby objednatele dle SOD	DPO a.s.	<input type="text"/>		souhlasím / nesouhlasím	

Tento Evidenční list změny díla je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny díla je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hala historických vozidel

Objekt:

01 - SO10 Zpevněné plochy

Místo:

Datum: 30.06.2025

Zadavatel:

Dopravní podnik Ostrava a.s.

Projektant:

Projekt HTL s.r.o.

Účastník:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-617 672,14
D		HSV	Práce a dodávky HSV				-542 672,14
D		1	Zemní práce				-239 747,76
1	K	113107337	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu vyztuženého sítěmi, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm	m2	-22,73	510,00	-11 592,30
2	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	-18,00	75,00	-1 350,00
3	K	121151103	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	-52,60	60,00	-3 156,00
4	K	131251100	Hloubení nezapažených jam a závezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	-24,67	630,00	-15 540,21
5	K	132254201	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	-18,95	1 200,00	-22 737,60
6	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	-5,00	600,00	-3 000,00
7	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	-29,12	150,00	-4 368,00
8	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m	m2	-29,12	95,00	-2 766,40
9	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	-39,75	300,00	-11 925,60
10	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	-39,75	25,00	-993,80
11	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	-67,58	1 990,00	-134 480,22
12	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	-12,92	160,00	-2 067,04
13	M	58344197	<i>šterkodrť frakce 0/63</i>	<i>t</i>	-26,61	510,00	<i>-13 572,63</i>
14	K	181111121	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	-52,60	55,00	-2 893,00
15	K	181351003	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	-52,60	90,00	-4 734,00
16	K	181411131	Založení trávniku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utážení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	-52,60	25,00	-1 315,00
17	M	00572410	<i>osivo směs travní parková</i>	<i>kg</i>	-1,35	115,00	<i>-155,71</i>

18	K	181951111	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění	m2	-52,60	20,00	-1 052,00
19	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	-81,93	25,00	-2 048,25
D 2 Zakládání					0,00		-11 704,00
20	K	211531111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	-1,34	1 420,00	-1 908,48
21	K	211971122	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění přes 2,5 m	m2	-15,68	65,00	-1 019,20
22	M	69311197	<i>geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 200g/m2</i>	m2	-18,82	20,00	<i>-376,32</i>
23	K	212752101	Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 360° DN 100	m	-11,20	750,00	-8 400,00
D 4 Vodorovné konstrukce					0,00		-5 927,04
24	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	-6,05	980,00	-5 927,04
D 5 Komunikace pozemní					0,00		-124 946,25
25	K	564871111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	-69,60	335,00	-23 316,00
26	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 150 mm	m2	-64,97	450,00	-29 234,25
27	K	581131211	Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny CB II tl. 200 mm	m2	-60,33	1 200,00	-72 396,00
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					0,00		-8 056,69
28	K	631311136	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 25/30	m3	-0,12	6 500,00	-767,00
29	K	631319203	Příplatek k cenám betonových mazanin za vyztužení ocelovými vlákny (drátkobeton) objemové vyztužení 25 kg/m3	m3	-11,47	68,00	-779,69
30	K	634911124	Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé betonové mazanině nebo potěru šířky přes 5 do 10 mm, hloubky přes 50 do 80 mm	m	-35,00	186,00	-6 510,00
D 8 Trubní vedení					0,00		-63 555,24
31	K	871310310	Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 150	m	-11,20	250,00	-2 800,00
32	M	28614207	<i>trubka kanalizační PP plnostěnná jednovrstvá DN 160x1000mm SN10</i>	m	-11,37	680,00	<i>-7 730,24</i>
33	K	892351111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200	m	-11,20	550,00	-6 160,00
34	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně ráků a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	-1,00	650,00	-650,00
35	M	<i>WVN.RF740 006W</i>	<i>LITINOVÁ DEŠŤOVÁ MŘÍŽ 600/D400 - 420x620</i>	kus	-1,00	7 000,00	<i>-7 000,00</i>
36	K	899623151	Obetonování potrubí nebo zdva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 16/20	m3	-1,00	4 900,00	-4 900,00
37	K	899643121	Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu zřízení	m2	-1,00	370,00	-370,00
38	K	899643122	Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu odstranění	m2	-1,00	245,00	-245,00
39	K	8-ACO	D+M Odvodňovací žlab vč. zakrytí ACO Drain monoblock PD 150V C25-D400	bm	-5,00	5 400,00	-27 000,00
40	K	8-napoj	Napojení nové kanalizace na stávající	kus	-1,00	4 500,00	-4 500,00
41	K	8-UV	D+M Vpusť z betonových dílců se sifonem, kalovým dnem - V1 (dle výkresu HTL-4330-V025)	kpl	-1,00	2 200,00	-2 200,00
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání					0,00		-38 137,52
42	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	-15,45	395,00	-6 102,75
43	M	<i>BTL.000627 3.URS</i>	<i>obrubník betonový chodníkový ABO 2-15/D 100x15x25cm</i>	kus	-15,91	260,00	<i>-4 137,64</i>
44	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	-0,93	4 225,00	-3 916,58
45	K	919735126	Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 250 do 300 mm	m	-16,23	715,00	-11 604,45

46	K	931994142	Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem polyuretanovým spáry dilatační do 4,0 cm2	m	-27,16	335,00	-9 098,60
47	K	953312122	Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek extrudovaných včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu přes 10 do 20 mm	m2	-3,45	950,00	-3 277,50
D 997 Přesun sutě					0,00		-47 564,41
48	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky do 6 m	t	-18,01	125,00	-2 251,25
49	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	-18,01	65,00	-1 170,65
50	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	-162,09	29,00	-4 700,61
51	K	997013601	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	-18,01	2 190,00	-39 441,90
D 998 Přesun hmot					0,00		-3 033,23
52	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	-35,69	85,00	-3 033,23
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady					0,00		-75 000,00
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce					0,00		-15 000,00
53	K	012002000	Geodetické práce	kpl	-1,00	15 000,00	-15 000,00
D VRN3 Zařízení staveniště					0,00		-15 000,00
54	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	-1,00	15 000,00	-15 000,00
D VRN4 Inženýrská činnost					0,00		-15 000,00
55	K	049103000	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby	kpl	-1,00	15 000,00	-15 000,00
D VRN7 Provozní vlivy					0,00		-15 000,00
56	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	kpl	-1,00	15 000,00	-15 000,00
D VRN9 Ostatní náklady					0,00		-15 000,00
57	K	090001000	Ostatní náklady	kpl	-1,00	15 000,00	-15 000,00