

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2026-226-04
Stavba: Linka v porostu 525 - propustek



KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 25.2.2026

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

| | | | |
|-------------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|
| Cena bez DPH | | | 72 148,40 |
| DPH základní | Sazba daně 21,00% | Základ daně 72 148,40 | Výše daně 15 151,16 |
| DPH snížená | 12,00% | 0,00 | 0,00 |
| Cena s DPH v CZK | | | 87 299,56 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2026-226-04



Stavba: Linka v porostu 525 - propustek

Místo: Datum: 25.2.2026

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|---------------------------|---------------------------------|--------------------|------------------|
| Náklady z rozpočtů | | 72 148,40 | 87 299,56 |
| 2026-226-04 | Linka v porostu 525 - propustek | 72 148,40 | 87 299,56 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Linka v porostu 525 - propustek

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

CC-CZ:
Datum: 25.2.2026

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

| | | | | |
|---------------------|--|--|--|------------------|
| Cena bez DPH | | | | 72 148,40 |
|---------------------|--|--|--|------------------|

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 72 148,40 | 21,00% | 15 151,16 |
| DPH snížená | 0,00 | 12,00% | 0,00 |

| | | |
|-------------------|--------------|------------------|
| Cena s DPH | v CZK | 87 299,56 |
|-------------------|--------------|------------------|

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Linka v porostu 525 - propustek

Místo:

Datum: 25.2.2026

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

72 148,40

HSV - Práce a dodávky HSV

72 148,40

| | |
|---|-----------|
| 1 - Zemní práce | 2 025,00 |
| 4 - Vodorovné konstrukce | 3 240,00 |
| 5 - Komunikace pozemní | 4 725,00 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 41 143,00 |
| 997 - Doprava suti a vybouraných hmot | 7 379,40 |
| 998 - Přesun hmot | 13 636,00 |

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Linka v porostu 525 - propustek

Místo:

Datum: 25.2.2026

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

72 148,40

| | | | | | | | |
|----|-----|-----------|--|----|--------|----------|-----------|
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 72 148,40 |
| D | 1 | | Zemní práce | | | | 2 025,00 |
| 1 | K | 122251101 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně | m3 | 7,500 | 270,00 | 2 025,00 |
| | PP | | Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 | | | | |
| | VV | | 5*3*0,5 | | 7,500 | | |
| | VV | | Součet | | 7,500 | | |
| D | 4 | | Vodorovné konstrukce | | | | 3 240,00 |
| 3 | K | 452312141 | Sedlové lože z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 otevřený výkop | m3 | 0,720 | 4 500,00 | 3 240,00 |
| | PP | | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 16/20 | | | | |
| | VV | | 6*0,8*0,15 | | 0,720 | | |
| | VV | | Součet | | 0,720 | | |
| D | 5 | | Komunikace pozemní | | | | 4 725,00 |
| 7 | K | 564861011 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm | m2 | 15,000 | 315,00 | 4 725,00 |
| | PP | | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm | | | | |
| | VV | | "zpevnění linky nad propustkem" 5*3 | | 15,000 | | |
| | VV | | Součet | | 15,000 | | |
| D | 9 | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 41 143,00 |
| 6 | K | 919535557 | Obetonování trubního propustku betonem prostým tř. C 16/20 | m3 | 2,144 | 5 750,00 | 12 328,00 |
| | PP | | Obetonování trubního propustku betonem prostým bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 | | | | |
| | VV | | (6*0,8*0,8)-(3,14*0,3*0,3*6) | | 2,144 | | |
| | VV | | Součet | | 2,144 | | |
| 4 | K | 919551114 | Zřízení propustku z trub plastových PE rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 600 mm | m | 6,000 | 250,00 | 1 500,00 |
| | PP | | Zřízení propustku z trub plastových polyetylenových rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 600 mm | | | | |
| 5 | M | 28617272 | trubka kanalizační PP korugovaná DN 600x6000mm SN12 | m | 6,090 | 3 500,00 | 21 315,00 |
| | PP | | trubka kanalizační PP korugovaná DN 600x6000mm SN12 | | | | |
| | VV | | 6*1,015 'Přepočtené koeficientem množství | | 6,090 | | |
| 2 | K | 966008112 | Bourání trubního propustku DN přes 300 do 500 | m | 3,000 | 2 000,00 | 6 000,00 |
| | PP | | Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub betonových nebo železobetonových DN přes 300 do 500 mm | | | | |
| D | 997 | | Doprava suti a vybouraných hmot | | | | 7 379,40 |
| 9 | K | 997002511 | Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km | t | 2,940 | 100,00 | 294,00 |
| | PP | | Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km | | | | |
| 10 | K | 997002519 | Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot | t | 41,160 | 15,00 | 617,40 |
| | PP | | Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km | | | | |
| | VV | | "15km" 2,94*14 | | 41,160 | | |
| | VV | | Součet | | 41,160 | | |
| 11 | K | 997221615 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 | t | 2,940 | 2 200,00 | 6 468,00 |
| | PP | | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 | | | | |
| D | 998 | | Přesun hmot | | | | 13 636,00 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|--|----|----------|--------------|-------------------|
| 8 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t | 13,636 | 1 000,00 | 13 636,00 |

PP

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

