



MUSPP00E96IZ

# DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 024/17

na akci:

**„Splaškové a dešťové kanalizační přípojky, ulice Vančurova, Šumperk - II. etapa“**  
uzavřené dne 3.4.2017

## I. Smluvní strany.

Objednatel: **Město Šumperk**  
nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk  
Zastoupení: Mgr. Tomáš Spurný, 2. místostarosta  
IČO: 00303461  
DIČ: CZ00303461

Zhotovitel: **EKOZIS spol. s r. o.**  
Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh  
Zastoupení: Ing. Petr Blažek - jednatel  
IČ: 410 31 024  
DIČ: CZ41031024

Smluvní strany se dohodly na úpravě výše uvedené smlouvy o dílo, a to následovně:

## III. Předmět díla

Do odstavce III. Předmět díla, se doplňuje bod 1.1 v následujícím znění:

- 1.1 Na základě požadavku objednatele se předmět díla rozšiřuje o dodatečné práce (vícepráce) a odpočet neprovedených prací (méněprací). Jejich rozsah je podrobně specifikován nabídkovým rozpočtem zhotovitele, který je přílohou tohoto dodatku.

## IV. Cena díla

Původní text v bodě 2., se nahrazuje následujícím:

2. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 26/1990 Sb., o cenách, v platném znění a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH).

Původní cena dle SoD č. 024/17 (bez DPH)	609 297,- Kč
Méněpráce dle Dodatku č. 1 bez DPH	-179 123,- Kč
Vícepráce dle Dodatku č. 1 bez DPH	70 017,- Kč
<b>Cena celkem dle dodatku č. 1 bez DPH</b>	<b>500 191,- Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>105 040,- Kč</b>
<b>Celkem dle Dodatku č. 1 vč. DPH 21%</b>	<b>605 231,- Kč</b>

(Slovy: šestsetpěttisícdvěstětřicetjedna Kč)

Cena díla je doložena nabídkovým rozpočtem zhotovitele, který je přílohou tohoto dodatku.

## XV. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek ke smlouvě o dílo se řídí právem České republiky.
2. Ostatní články a ujednání Smlouvy o dílo tímto Dodatkem neupravené zůstávají v platnosti a nemění.
3. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení.
5. Tento dodatek ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
6. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se uzavírá v souladu s usnesením rady města č. 3424/17 z 10. 08. 2017.

Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 024/17, nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Šumperku dne 22. 08. 2017

Zábřehu dne 24.07.2017



Město Šumperk  
Mgr. Tomáš Spurný  
2. místopředseda

EKOZIS spol. s r. o.  
Ing. Petr Blažek  
jednatel

# Rekapitulace nákladů (Dodatek č. 1)

Název stavby: **Kanalizační přípojky ulice Vančurova - Šumperk II. etapa**


**Dodatek č. 1**

Objednatel Město Šumperk

Zhotovitel EKOZIS spol. s r. o.

část	cena
Základní cena bez DPH	609 297 Kč
Méněpráce celkem bez DPH	-179 123 Kč
Vícepráce celkem bez DPH	70 017 Kč
Cena celkem vč. Dod. č. 1 bez DPH	500 191 Kč
DPH 21%	105 040 Kč
<b>Celkem vč. DPH 21%</b>	<b>605 231 Kč</b>

V Zábřehu dne 24.07.2017



Ing. Petr Blažek  
jednatel

## Měněpráce - rekapitulace

Název stavby: **Kanalizační přípojky ulice Vančurova - Šumperk II. etapa**

Objednatel **Město Šumperk**

Zhotovitel **EKOZIS spol. s r. o.**

Objekt	typ	cena
č.p. 9	splašková	-12 251 Kč
č.p. 9	dešťová	-4 945 Kč
č.p. 11	splašková	-4 890 Kč
č.p. 15	splašková	-5 588 Kč
č.p. 17	splašková	-5 082 Kč
č.p. 17	dešťová	-9 950 Kč
č.p. 7	splašková	-13 710 Kč
č.p. 7	dešťová	-8 615 Kč
č.p. 18	splašková	-23 051 Kč
č.p. 18	dešťová	-6 547 Kč
č.p. 16	splašková	-14 822 Kč
č.p. 14+16	dešťová	-2 796 Kč
č.p. 12	splašková	-7 419 Kč
č.p. 10	splašková	-9 321 Kč
č.p. 12+10	dešťová	-2 102 Kč
č.p. 8	splašková	-9 527 Kč
č.p. 6	splašková	-5 773 Kč
č.p. 6	dešťová	-5 104 Kč
č.p. 4	splašková	-14 284 Kč
č.p. 4	dešťová	-13 347 Kč

Cena celkem bez DPH -179 123 Kč

DPH 21% -37 616 Kč

**Celkem vč. DPH 21% -216 738 Kč**

kod	txt	VÝMĚRA			CENA
		MJ	méně	JC	méně
<b>č.p. 9 splašková</b>					
<b>001</b>	<b>Zemní práce</b>				<b>-6 664,95</b>
132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ	m3	-4,43	510,00	-2 259,81
132201219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	-4,43	95,00	-420,95
151101102R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m	m2	-30,89	31,00	-957,71
151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	-30,89	16,00	-494,30
162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	-3,80	102,00	-387,70
174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	-2,23	94,00	-209,24
171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	-3,80	122,00	-463,72
175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny včetně pisku f 0 - 22 mm	m3	-0,88	640,00	-561,96
58337368	Štěrkopisek frakce 0-63 tř.A	t	-4,01	227,00	-909,54
<b>56</b>	<b>Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch</b>				<b>-174,30</b>
564231111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	-2,10	83,00	-174,30
<b>87</b>	<b>Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových</b>				<b>-5 411,47</b>
871373121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300 (250)	m	-5,87	55,00	-322,85
008 z105VD	potrubí kanalizační PVC-U d250x8,6 mm SN12	m	-5,87	849,00	-4 983,63
721290113R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 300	m	-1,54	68,00	-104,99
<b>č.p. 9 splašková</b>					<b>-12 250,72</b>
<b>č.p. 9 - dešťová</b>					
<b>001</b>	<b>Zemní práce</b>				<b>-4 040,68</b>
132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ	m3	-2,52	510,00	-1 285,20
132201219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	-2,52	95,00	-239,40
151101102R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m	m2	-24,78	31,00	-768,18
151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	-24,78	16,00	-396,48
162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	-1,89	102,00	-192,78
174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	-0,92	94,00	-86,86
171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	-1,89	122,00	-230,58
175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny včetně pisku f 0 - 22 mm	m3	-0,72	640,00	-463,66
58337368	Štěrkopisek frakce 0-63 tř.A	t	-1,66	227,00	-377,55
<b>56</b>	<b>Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch</b>				<b>-139,44</b>
564231111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	-1,68	83,00	-139,44
<b>87</b>	<b>Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových</b>				<b>-764,67</b>
871313121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	m	-1,65	41,00	-67,57
008 z103VD	potrubí kanalizační PVC-U d160x5,5 mm SN12	m	-1,65	355,00	-585,04
721290113R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 300	m	-1,65	68,00	-112,06
<b>č.p. 9 - dešťová</b>					<b>-4 944,79</b>
<b>č.p. 11 splašková</b>					
<b>001</b>	<b>Zemní práce</b>				<b>-3 672,11</b>
132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ	m3	-2,35	510,00	-1 199,52
132201219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	-2,35	95,00	-223,44
151101102R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m	m2	-29,70	31,00	-920,70
151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	-29,70	16,00	-475,20
162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	-1,72	102,00	-175,64
171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	-2,35	122,00	-286,94
175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny včetně pisku f 0 - 22 mm	m3	-0,61	640,00	-390,66
<b>56</b>	<b>Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch</b>				<b>-92,96</b>
564231111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	-1,12	83,00	-92,96
<b>87</b>	<b>Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových</b>				<b>-1 124,76</b>
871373121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300	m	-0,72	81,00	-58,40
008 z106VD	potrubí kanalizační PVC-U d315x10,8 mm SN12	m	-0,72	1 411,00	-1 017,33
721290113R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 300	m	-0,72	68,00	-49,03
<b>č.p. 11 splašková</b>					<b>-4 889,83</b>

kod	txt	VÝMĚRA			CENA
		MJ	méně	JC	méně
<b>č.p. 15 - splašková</b>					
<b>001</b>	<b>Zemní práce</b>				<b>-4 653,12</b>
132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ	m3	-3,23	510,00	-1 649,34
132201219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	-3,23	95,00	-307,23
151101102R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m	m2	-31,86	31,00	-987,66
151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	-31,86	16,00	-509,76
162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	-3,23	102,00	-329,87
171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	-3,23	122,00	-394,55
175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny včetně písku f 0 - 22 mm	m3	-0,74	640,00	-474,71
<b>56</b>	<b>Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch</b>				<b>-127,82</b>
564231111R00	Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	-1,54	83,00	-127,82
<b>87</b>	<b>Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových</b>				<b>-806,70</b>
871353121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200	m	-1,13	56,00	-63,45
008 z104VD	potrubí kanalizační PVC-U d200x6,9 mm SN12	m	-1,13	588,00	-666,20
721290113R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 300	m	-1,13	68,00	-77,04
<b>č.p. 15 - splašková</b>					<b>-5 587,64</b>
<b>č.p. 17 splašková</b>					
<b>001</b>	<b>Zemní práce</b>				<b>-2 883,24</b>
132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ	m3	-2,16	510,00	-1 099,56
132201219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	-2,16	95,00	-204,82
151101102R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m	m2	-26,32	31,00	-815,92
151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	-26,32	16,00	-421,12
162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	-1,53	102,00	-155,65
171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	-1,53	122,00	-186,17
<b>56</b>	<b>Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch</b>				<b>-81,34</b>
564231111R00	Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	-0,98	83,00	-81,34
<b>87</b>	<b>Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových</b>				<b>-2 117,60</b>
871313121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	m	-5,15	41,00	-211,15
008 z103VD	potrubí kanalizační PVC-U d160x5,5 mm SN12	m	-5,15	355,00	-1 828,25
721290113R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 300	m	-1,15	68,00	-78,20
<b>č.p. 17 splašková</b>					<b>-5 082,18</b>
<b>č.p. 17 dešťová</b>					
<b>001</b>	<b>Zemní práce</b>				<b>-5 412,87</b>
132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ	m3	-4,44	510,00	-2 266,24
132201219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	-4,44	95,00	-422,14
151101102R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m	m2	-40,78	31,00	-1 264,18
151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	-40,78	16,00	-652,48
162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	-2,97	102,00	-302,88
171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	-2,97	122,00	-362,27
175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny včetně písku f 0 - 22 mm	m3	-0,22	640,00	-142,68
<b>56</b>	<b>Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch</b>				<b>-278,88</b>
564231111R00	Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	-3,36	83,00	-278,88
<b>87</b>	<b>Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových</b>				<b>-4 257,84</b>
871313121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	m	-9,62	41,00	-394,42
008 x018VD	potrubí kanalizační PVC KG DN 125	m	-0,01	231,00	-1,16
008 z103VD	potrubí kanalizační PVC-U d160x5,5 mm SN12	m	-9,58	355,00	-3 400,90
008 x019VD	redukce kanalizačního potrubí 125/160	kus	-1,00	290,00	-290,00
721290113R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 300	m	-2,52	68,00	-171,36
<b>č.p. 17 dešťová</b>					<b>-9 949,58</b>

kod	txt	MJ	VÝMĚRA		CENA
			méně	JC	méně
<b>č.p. 7 splašková</b>					
<b>001</b>	<b>Zemní práce</b>				<b>-11 909,93</b>
132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ	m3	-9,45	510,00	-4 819,50
132201219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	-9,45	95,00	-897,75
151101102R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m	m2	-45,03	31,00	-1 395,93
151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	-45,03	16,00	-720,48
162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	-8,82	102,00	-899,64
174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	-0,42	94,00	-39,95
171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	-8,82	122,00	-1 076,04
175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny včetně písku f 0 - 22 mm	m3	-1,89	640,00	-1 209,21
58337368	Štěrkopisek frakce 0-63 tř.A	t	-3,75	227,00	-851,43
<b>56</b>	<b>Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch</b>				<b>-348,60</b>
564231111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	-4,20	83,00	-348,60
<b>87</b>	<b>Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových</b>				<b>-1 451,18</b>
871313121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	m	-3,24	41,00	-132,84
008 z103VD	potrubí kanalizační PVC-U d160x5,5 mm SN12	m	-3,09	355,00	-1 098,02
721290113R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 300	m	-3,24	68,00	-220,32
<b>č.p. 7 splašková</b>					
<b>č.p. 7 dešťová</b>					
<b>001</b>	<b>Zemní práce</b>				<b>-7 202,94</b>
132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ	m3	-5,82	510,00	-2 970,24
132201219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	-5,82	95,00	-553,28
151101102R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m	m2	-31,68	31,00	-982,08
151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	-31,68	16,00	-506,88
162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	-5,19	102,00	-529,79
171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	-5,19	122,00	-633,67
175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny včetně písku f 0 - 22 mm	m3	-1,60	640,00	-1 027,01
<b>56</b>	<b>Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch</b>				<b>-302,12</b>
564231111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	-3,64	83,00	-302,12
<b>87</b>	<b>Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových</b>				<b>-1 109,69</b>
871313121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	m	-2,76	41,00	-113,08
008 z103VD	potrubí kanalizační PVC-U d160x5,5 mm SN12	m	-2,58	355,00	-914,13
721290113R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 300	m	-1,21	68,00	-82,48
<b>č.p. 7 dešťová</b>					
<b>č.p. 18 splašková</b>					
<b>001</b>	<b>Zemní práce</b>				<b>-11 727,15</b>
132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ	m3	-9,24	510,00	-4 712,40
132201219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	-9,24	95,00	-877,80
151101102R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m	m2	-39,20	31,00	-1 215,20
151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	-39,20	16,00	-627,20
162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	-8,61	102,00	-878,22
174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	-1,27	94,00	-119,73
171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	-8,61	122,00	-1 050,42
175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny včetně písku f 0 - 22 mm	m3	-2,70	640,00	-1 725,72
58337368	Štěrkopisek frakce 0-63 tř.A	t	-2,29	227,00	-520,45
<b>56</b>	<b>Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch</b>				<b>-348,60</b>
564231111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	-4,20	83,00	-348,60
<b>87</b>	<b>Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových</b>				<b>-10 975,60</b>
871373121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300 (315)	m	-7,21	81,00	-584,01
008 z106VD	potrubí kanalizační PVC-U d315x10,8 mm SN12	m	-7,21	1 411,00	-10 173,31
721290113R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 300	m	-3,21	68,00	-218,28
<b>č.p. 18 splašková</b>					
<b>-23 051,35</b>					

kod	txt	VÝMĚRA			CENA
		MJ	méně	JC	méně
	<b>č.p. 18 dešťová</b>				
<b>001</b>	<b>Zemní práce</b>				<b>-5 386,87</b>
132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ	m3	-4,20	510,00	-2 142,00
132201219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	-4,20	95,00	-399,00
151101102R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m	m2	-26,88	31,00	-833,28
151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	-26,88	16,00	-430,08
162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	-3,57	102,00	-364,14
171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	-3,57	122,00	-435,54
175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny včetně pisku f 0 - 22 mm	m3	-1,22	640,00	-782,83
<b>56</b>	<b>Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch</b>				<b>-232,40</b>
564231111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	-2,80	83,00	-232,40
<b>87</b>	<b>Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových</b>				<b>-927,34</b>
871313121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	m	-2,13	41,00	-87,49
008 z103VD	potrubí kanalizační PVC-U d160x5,5 mm SN12	m	-1,96	355,00	-694,74
721290113R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 300	m	-2,13	68,00	-145,11
	<b>č.p. 18 dešťová</b>				<b>-6 546,61</b>
	<b>č.p. 16 splašková</b>				
<b>001</b>	<b>Zemní práce</b>				<b>-5 650,63</b>
132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ	m3	-4,00	510,00	-2 042,04
132201219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	-4,00	95,00	-380,38
151101102R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m	m2	-31,92	31,00	-989,52
151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	-31,92	16,00	-510,72
162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	-3,37	102,00	-344,15
171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	-3,37	122,00	-411,63
175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny včetně pisku f 0 - 22 mm	m3	-1,52	640,00	-972,19
<b>56</b>	<b>Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch</b>				<b>-151,06</b>
564231111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	-1,82	83,00	-151,06
<b>87</b>	<b>Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových</b>				<b>-9 020,24</b>
871373121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300 (315)	m	-5,97	81,00	-483,89
008 z106VD	potrubí kanalizační PVC-U d315x10,8 mm SN12	m	-5,97	1 411,00	-8 429,31
721290113R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 300	m	-1,57	68,00	-107,03
	<b>č.p. 16 splašková</b>				<b>-14 821,93</b>
<b>D</b>	<b>č.p. 14+16 dešťová</b>				
<b>001</b>	<b>Zemní práce</b>				<b>-2 795,69</b>
132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ	m3	-2,31	510,00	-1 178,10
132201219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	-2,31	95,00	-219,45
151101102R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m	m2	-20,74	31,00	-642,94
151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	-20,74	16,00	-331,84
162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	-1,89	102,00	-192,78
171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	-1,89	122,00	-230,58
<b>D</b>	<b>č.p. 14+16 dešťová</b>				<b>-2 795,69</b>
	<b>č.p. 12 splašková</b>				
<b>13</b>	<b>Hloubené vykopávky</b>				<b>-5 327,73</b>
132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ	m3	-4,12	510,00	-2 099,16
132201219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	-4,12	95,00	-391,02
151101102R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m	m2	-29,16	31,00	-903,96
151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	-29,16	16,00	-466,56
162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	-3,49	102,00	-355,57
171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	-3,49	122,00	-425,29
175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny včetně pisku f 0 - 22 mm	m3	-1,07	640,00	-686,17
<b>56</b>	<b>Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch</b>				<b>-162,68</b>
564231111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	-1,96	83,00	-162,68
<b>87</b>	<b>Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových</b>				<b>-1 928,16</b>
871373121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300	m	-1,24	81,00	-100,12
008 z106VD	potrubí kanalizační PVC-U d315x10,8 mm SN12	m	-1,24	1 411,00	-1 744,00
721290113R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 300	m	-1,24	68,00	-84,05
	<b>č.p. 12 splašková</b>				<b>-7 418,57</b>



kod	txt	VÝMĚRA			CENA
		MJ	méně	JC	méně
	<b>č.p. 10 splašková</b>				
<b>13</b>	<b>Hloubené vykopávky</b>				<b>-6 391,55</b>
132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ	m3	-5,00	510,00	-2 548,98
132201219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	-5,00	95,00	-474,81
151101102R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m	m2	-32,40	31,00	-1 004,40
151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	-32,40	16,00	-518,40
162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	-4,37	102,00	-445,54
171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	-4,37	122,00	-532,90
175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny včetně písku f 0 - 22 mm	m3	-1,35	640,00	-866,53
<b>56</b>	<b>Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch</b>				<b>-197,54</b>
564231111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	-2,38	83,00	-197,54
<b>87</b>	<b>Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových</b>				<b>-2 731,56</b>
871373121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300	m	-1,75	81,00	-141,83
008 z106VD	potrubí kanalizační PVC-U d315x10,8 mm SN12	m	-1,75	1 411,00	-2 470,66
721290113R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 300	m	-1,75	68,00	-119,07
	<b>č.p. 10 splašková</b>				<b>-9 320,65</b>
<b>S</b>	<b>č.p. 12+10 dešťová</b>				
<b>13</b>	<b>Hloubené vykopávky</b>				<b>-2 006,93</b>
132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ	m3	-2,58	510,00	-1 313,76
132201219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	-2,58	95,00	-244,72
162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	-2,00	102,00	-204,20
171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	-2,00	122,00	-244,24
<b>87</b>	<b>Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových</b>				<b>-95,38</b>
871313121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	m	-0,62	41,00	-25,34
721290113R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 300	m	-1,03	68,00	-70,04
<b>S</b>	<b>č.p. 12+10 dešťová</b>				<b>-2 102,31</b>
	<b>č.p. 8 splašková</b>				
<b>13</b>	<b>Hloubené vykopávky</b>				<b>-7 292,54</b>
132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ	m3	-5,88	510,00	-2 998,80
132201219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	-5,88	95,00	-558,60
151101102R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m	m2	-32,40	31,00	-1 004,40
151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	-32,40	16,00	-518,40
162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	-5,25	102,00	-535,50
174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	-0,29	94,00	-27,26
171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	-5,88	122,00	-717,36
175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny včetně písku f 0 - 22 mm	m3	-1,46	640,00	-932,22
<b>56</b>	<b>Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch</b>				<b>-232,40</b>
564231111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	-2,80	83,00	-232,40
<b>87</b>	<b>Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových</b>				<b>-2 002,32</b>
871373121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300	m	-2,06	55,00	-113,30
008 z105VD	potrubí kanalizační PVC-U d250x8,6 mm SN12	m	-2,06	849,00	-1 748,94
721290113R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 300	m	-2,06	68,00	-140,08
	<b>č.p. 8 splašková</b>				<b>-9 527,26</b>
	<b>č.p. 6 splašková</b>				
<b>13</b>	<b>Hloubené vykopávky</b>				<b>-5 001,07</b>
132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ	m3	-3,82	510,00	-1 949,22
132201219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	-3,82	95,00	-363,09
151101102R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m	m2	-31,32	31,00	-970,92
151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	-31,32	16,00	-501,12
162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	-3,19	102,00	-325,58
171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	-3,19	122,00	-389,42
175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny včetně písku f 0 - 22 mm	m3	-0,78	640,00	-501,72
<b>56</b>	<b>Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch</b>				<b>-151,06</b>
564231111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	-1,82	83,00	-151,06
<b>87</b>	<b>Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových</b>				<b>-621,30</b>
871313121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	m	-1,34	41,00	-54,90
008 z103VD	potrubí kanalizační PVC-U d160x5,5 mm SN12	m	-1,34	355,00	-475,35
721290113R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 300	m	-1,34	68,00	-91,05
	<b>č.p. 6 splašková</b>				<b>-5 773,43</b>

kod	txt	VÝMĚRA			CENA
		MJ	méně	JC	méně
<b>č.p. 6 dešťová</b>					
<b>13</b>	<b>Hloubené vykopávky</b>				<b>-4 262,95</b>
132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ	m3	-3,15	510,00	-1 606,50
132201219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	-3,15	95,00	-299,25
151101102R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m	m2	-25,20	31,00	-781,20
151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	-25,20	16,00	-403,20
162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	-2,52	102,00	-257,04
171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	-2,52	122,00	-307,44
175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny včetně písku f 0 - 22 mm	m3	-0,95	640,00	-608,32
<b>56</b>	<b>Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch</b>				<b>-174,30</b>
564231111R00	Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	-2,10	83,00	-174,30
<b>87</b>	<b>Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových</b>				<b>-666,97</b>
871313121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	m	-1,44	41,00	-59,12
008 z103VD	potrubí kanalizační PVC-U d160x5,5 mm SN12	m	-1,44	355,00	-510,14
721290113R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 300	m	-1,44	68,00	-97,72
<b>č.p. 6 dešťová</b>					<b>-5 104,22</b>
<b>č.p. 4 splašková</b>					
<b>13</b>	<b>Hloubené vykopávky</b>				<b>-10 149,06</b>
132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ	m3	-7,06	510,00	-3 598,56
132201219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	-7,06	95,00	-670,32
151101102R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m	m2	-32,94	31,00	-1 021,14
151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	-32,94	16,00	-527,04
162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	-6,43	102,00	-655,45
174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	-3,36	94,00	-315,84
171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	-6,43	122,00	-783,97
175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny včetně písku f 0 - 22 mm	m3	-1,88	640,00	-1 203,84
58337368	Šterkopísek frakce 0-63 tř.A	t	-6,05	227,00	-1 372,90
<b>56</b>	<b>Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch</b>				<b>-278,88</b>
564231111R00	Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	-3,36	83,00	-278,88
<b>87</b>	<b>Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových</b>				<b>-3 856,32</b>
871373121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300	m	-2,47	81,00	-200,23
008 z106VD	potrubí kanalizační PVC-U d315x10,8 mm SN12	m	-2,47	1 411,00	-3 487,99
721290113R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 300	m	-2,47	68,00	-168,10
<b>č.p. 4 splašková</b>					<b>-14 284,26</b>
<b>č.p. 4 dešťová</b>					
<b>13</b>	<b>Hloubené vykopávky</b>				<b>-10 340,88</b>
132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ	m3	-7,98	510,00	-4 069,80
132201219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	-7,98	95,00	-758,10
151101102R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m	m2	-25,62	31,00	-794,22
151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	-25,62	16,00	-409,92
162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	-6,51	102,00	-664,02
174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	-2,85	94,00	-267,81
171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	-6,51	122,00	-794,22
175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny včetně písku f 0 - 22 mm	m3	-2,22	640,00	-1 418,69
58337368	Šterkopísek frakce 0-63 tř.A	t	-5,13	227,00	-1 164,10
<b>56</b>	<b>Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch</b>				<b>-81,34</b>
564231111R00	Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	-0,98	83,00	-81,34
<b>87</b>	<b>Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových</b>				<b>-2 924,93</b>
871313121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	m	-3,50	41,00	-143,58
008 z103VD	potrubí kanalizační PVC-U d160x5,5 mm SN12	m	-3,50	355,00	-1 243,21
721242110R00	Lapač střešních splavenin vtok D 110 mm, odtok DN 125, kloub	kus	-1,00	1 300,00	-1 300,00
721290113R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 300	m	-3,50	68,00	-238,14
<b>č.p. 4 dešťová</b>					<b>-13 347,15</b>

## Vícepráce - rekapitulace

Název stavby: **Kanalizační přípojky ulice Vančurova - Šumperk II. etapa**

Objednatel **Město Šumperk**

Zhotovitel **EKOZIS spol. s r. o.**

Objekt	typ	cena
č.p. 9	splašková	8 364 Kč
č.p. 11	splašková	3 351 Kč
č.p. 15	splašková	4 905 Kč
č.p. 17	splašková	10 733 Kč
č.p. 17	dešťová	9 596 Kč
č.p. 7	splašková	1 692 Kč
č.p. 7	dešťová	459 Kč
č.p. 18	splašková	6 668 Kč
č.p. 18	dešťová	820 Kč
č.p. 16	splašková	7 729 Kč
č.p. 14+16	dešťová	311 Kč
č.p. 12	splašková	4 705 Kč
č.p. 10	splašková	4 598 Kč
č.p. 12+10	dešťová	232 Kč
č.p. 8	splašková	85 Kč
č.p. 6	splašková	1 561 Kč
č.p. 6	dešťová	2 295 Kč
č.p. 4	splašková	1 910 Kč

Cena celkem bez DPH	70 017 Kč
DPH 21%	14 703 Kč
<b>Celkem vč. DPH 21%</b>	<b>84 720 Kč</b>

kod	txt	MJ	VÝMĚRA		CENA
			více	JC	více
<b>č.p. 9 splašková</b>					
<b>87</b>	<b>Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových</b>				<b>8 364,39</b>
871373121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300 (315)	m	4,33	81,00	350,41
008 z106VD	potrubí kanalizační PVC-U d315x10,8 mm SN12	m	4,33	1 411,00	6 103,99
721170969R00	Potrubí z PVC propojení potrubí D 315	ks	2,00	955,00	1 910,00
<b>č.p. 9 splašková</b>					
<b>8 364,39</b>					
<b>č.p. 11 splašková</b>					
<b>001</b>	<b>Zemní práce</b>				<b>1 440,95</b>
174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	2,41	94,00	226,73
58337368	Štěrkopísek frakce 0-63 tř.A	t	5,35	227,00	1 214,22
<b>87</b>	<b>Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových</b>				<b>1 910,00</b>
721170969R00	Potrubí z PVC propojení potrubí D 315	ks	2,00	955,00	1 910,00
<b>č.p. 11 splašková</b>					
<b>3 350,95</b>					
<b>č.p. 15 - splašková</b>					
<b>001</b>	<b>Zemní práce</b>				<b>1 137,95</b>
174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	1,77	94,00	166,57
58337368	Štěrkopísek frakce 0-63 tř.A	t	4,28	227,00	971,38
<b>87</b>	<b>Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových</b>				<b>3 767,00</b>
008 x020VD	koleno kanalizační 200/30°	kus	6,00	466,00	2 796,00
008 x020VD1	Přechod kamenina - PVC 200 KGUS (včetně těsnění)	kus	1,00	971,00	971,00
<b>č.p. 15 - splašková</b>					
<b>4 904,95</b>					
<b>č.p. 17 splašková</b>					
<b>001</b>	<b>Zemní práce</b>				<b>693,13</b>
174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	1,09	94,00	101,99
175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny včetně písku f 0 - 22 mm	m3	0,23	640,00	147,81
58337368	Štěrkopísek frakce 0-63 tř.A	t	1,95	227,00	443,33
<b>87</b>	<b>Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových</b>				<b>10 040,32</b>
871373121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300	m	4,00	81,00	324,00
008 z106VD	potrubí kanalizační PVC-U d315x10,8 mm SN12	m	4,12	1 411,00	5 813,32
XC008-01	D+M, Propojovací manžeta DN 300/300 - beton/plast	kus	1,00	3 903,00	3 903,00
<b>č.p. 17 splašková</b>					
<b>10 733,45</b>					
<b>č.p. 17 dešťová</b>					
<b>001</b>	<b>Zemní práce</b>				<b>1 582,31</b>
174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	3,15	94,00	295,63
58337368	Štěrkopísek frakce 0-63 tř.A	t	5,67	227,00	1 286,68
<b>87</b>	<b>Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových</b>				<b>8 013,64</b>
871353121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200	m	7,10	56,00	397,60
008 z104VD	potrubí kanalizační PVC-U d200x6,9 mm SN12	m	7,31	588,00	4 300,04
008 x019VDA	redukce kanalizačního potrubí 125/200	kus	1,00	366,00	366,00
XC008-01	D+M, Propojovací manžeta DN 200/200 - plast/plast	kus	1,00	2 950,00	2 950,00
<b>č.p. 17 dešťová</b>					
<b>9 595,96</b>					
<b>č.p. 7 splašková</b>					
<b>87</b>	<b>Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových</b>				<b>1 692,00</b>
XC008-01	D+M, Propojovací manžeta DN 150/150 - beton/plast	kus	1,00	1 692,00	1 692,00
<b>č.p. 7 splašková</b>					
<b>1 692,00</b>					
<b>č.p. 7 dešťová</b>					
<b>001</b>	<b>Zemní práce</b>				<b>459,38</b>
174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	0,91	94,00	85,92
58337368	Štěrkopísek frakce 0-63 tř.A	t	1,65	227,00	373,46
<b>č.p. 7 dešťová</b>					
<b>459,38</b>					

kod	txt	VÝMĚRA			CENA
		MJ	více	JC	více
<b>č.p. 18 splašková</b>					
<b>87</b>	<b>Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových</b>				<b>6 667,88</b>
871373121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300 (250)	m	4,00	55,00	220,00
008 z105VD	potrubí kanalizační PVC-U d250x8,6 mm SN12	m	4,12	849,00	3 497,88
XC008-01	D+M, Propojovací manžeta DN 250/250	kus	1,00	2 950,00	2 950,00
<b>č.p. 18 splašková</b>					<b>6 667,88</b>
<b>č.p. 18 dešťová</b>					
<b>001</b>	<b>Zemní práce</b>				<b>820,10</b>
174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	1,63	94,00	153,38
58337368	Štěrkopísek frakce 0-63 tř.A	t	2,94	227,00	666,72
<b>č.p. 18 dešťová</b>					<b>820,10</b>
<b>č.p. 16 splašková</b>					
<b>001</b>	<b>Zemní práce</b>				<b>927,88</b>
174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	1,85	94,00	173,54
58337368	Štěrkopísek frakce 0-63 tř.A	t	3,32	227,00	754,34
<b>87</b>	<b>Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových</b>				<b>6 801,22</b>
871353121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200	m	4,40	56,00	246,40
008 z104VD	potrubí kanalizační PVC-U d200x6,9 mm SN12	m	4,53	588,00	2 664,82
008 x019VDa	redukce kanalizačního potrubí 200/300	kus	1,00	940,00	940,00
XC008-01	D+M, Propojovací manžeta DN 200/200 - plast/plast	kus	1,00	2 950,00	2 950,00
<b>č.p. 16 splašková</b>					<b>7 729,10</b>
<b>D</b>	<b>č.p. 14+16 dešťová</b>				
<b>001</b>	<b>Zemní práce</b>				<b>212,66</b>
174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	0,29	94,00	26,98
175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny včetně písku f 0 - 22 mm	m3	0,11	640,00	68,42
58337368	Štěrkopísek frakce 0-63 tř.A	t	0,52	227,00	117,27
<b>56</b>	<b>Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch</b>				<b>11,62</b>
564231111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	0,14	83,00	11,62
<b>87</b>	<b>Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových</b>				<b>86,70</b>
871313121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	m	0,25	41,00	10,37
008 z103VD	potrubí kanalizační PVC-U d160x5,5 mm SN12	m	0,21	355,00	73,13
721290113R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 300	m	0,05	68,00	3,20
<b>D</b>	<b>č.p. 14+16 dešťová</b>				<b>310,98</b>
<b>č.p. 12 splašková</b>					
<b>13</b>	<b>Hloubené vykopávky</b>				<b>770,45</b>
174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	1,14	94,00	107,16
58337368	Štěrkopísek frakce 0-63 tř.A	t	2,92	227,00	663,29
<b>87</b>	<b>Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových</b>				<b>3 935,00</b>
008 x019VDa	redukce kanalizačního potrubí 250/300	kus	1,00	985,00	985,00
XC008-01	D+M, Propojovací manžeta DN 250 - plast/plast	kus	1,00	2 950,00	2 950,00
<b>č.p. 12 splašková</b>					<b>4 705,45</b>
<b>č.p. 10 splašková</b>					
<b>13</b>	<b>Hloubené vykopávky</b>				<b>663,26</b>
174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	0,90	94,00	84,41
58337368	Štěrkopísek frakce 0-63 tř.A	t	2,55	227,00	578,85
<b>87</b>	<b>Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových</b>				<b>3 935,00</b>
008 x019VDa	redukce kanalizačního potrubí 250/300	kus	1,00	985,00	985,00
XC008-01	D+M, Propojovací manžeta DN 250 - plast/plast	kus	1,00	2 950,00	2 950,00
<b>č.p. 10 splašková</b>					<b>4 598,26</b>

kod	txt	VÝMĚRA			CENA
		MJ	více	JC	více
<b>S</b>	<b>č.p. 12+10 dešťová</b>				
<b>13</b>	<b>Hloubené vykopávky</b>				<b>232,39</b>
174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	0,22	94,00	20,96
175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny včetně písku f 0 - 22 mm	m3	0,08	640,00	51,44
58337368	Štěrkopísek frakce 0-63 tř.A	t	0,70	227,00	159,99
<b>S</b>	<b>č.p. 12+10 dešťová</b>				<b>232,39</b>
	<b>č.p. 8 splašková</b>				
<b>13</b>	<b>Hloubené vykopávky</b>				<b>84,67</b>
58337368	Štěrkopísek frakce 0-63 tř.A	t	0,37	227,00	84,67
	<b>č.p. 8 splašková</b>				<b>84,67</b>
	<b>č.p. 6 splašková</b>				
<b>13</b>	<b>Hloubené vykopávky</b>				<b>817,12</b>
174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	1,15	94,00	108,29
58337368	Štěrkopísek frakce 0-63 tř.A	t	3,12	227,00	708,83
<b>87</b>	<b>Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových</b>				<b>744,00</b>
008 z503VD	D+M, Přejchod beton/pvc DN150	kus	1,00	744,00	744,00
	<b>č.p. 6 splašková</b>				<b>1 561,12</b>
	<b>č.p. 6 dešťová</b>				
<b>13</b>	<b>Hloubené vykopávky</b>				<b>1 240,49</b>
174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	2,18	94,00	204,92
58337368	Štěrkopísek frakce 0-63 tř.A	t	4,56	227,00	1 035,57
<b>87</b>	<b>Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových</b>				<b>1 055,00</b>
008 z503VD	D+M, Přejchod beton/pvc DN200	kus	1,00	1 055,00	1 055,00
	<b>č.p. 6 dešťová</b>				<b>2 295,49</b>
	<b>č.p. 4 splašková</b>				
<b>87</b>	<b>Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových</b>				<b>1 910,00</b>
721170969R00	Potrubí z PVC propojení potrubí D 315	ks	2,00	955,00	1 910,00
	<b>č.p. 4 splašková</b>				<b>1 910,00</b>