

SMLOUVA O DÍLO

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII,
vložka 540

zastoupený [redacted] – oblast povodí Moravy, na základě
pověření ze dne 30. 12. 2022

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted]

[redacted]

tel.: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

datová schránka: e8jcfns

další údaje: korespondenční adresa U Skláren, 781,75501 Vsetín

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

HC PROGRESS s.r.o.

se sídlem V zářezu 902/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

IČO: 288 91 848

DIČ: CZ28891848

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 151427

zastoupená: Lucií Kotelenskou, jednatelkou společnosti

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted]

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 2181982339/0800

datová schránka: 59a9w2c

kontakt:

tel.: [redacted]

další údaje: (korespondenční adresa / kontaktní osoba atd.)

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost dílo: **Brusenka v Brusném - nánosy** evidenční číslo zakázky: **S957/2026/007**, a to dle projektové dokumentace BRUSENKA V BRUSNÉM - NÁNOSY, vypracované společností REGIOPROJEKT BRNO, S.R.O., U SVITAVY 1077/2, 618 00 BRNO, IČO: 002 20 078, a dále za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením na veřejnou zakázku, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, touto smlouvou a pravidly poskytovatele dotace.

Zhotovitel prohlašuje, že byl ze strany objednatele informován o tom, že objednatel důvodně předpokládá, že plnění předmětu smlouvy bude spolufinancováno **z veřejných zdrojů v rámci dotačního programu 129 490, podprogram 129 492 „Podpora opatření na malých vodních nádržích a drobných vodních tocích 3. etapa“**; zhotovitel tak prohlašuje, že je plně srozuměn s tím, že plnění předmětu smlouvy, resp. cena za jeho realizaci, bude spolufinancována (dotace) **z veřejných zdrojů v rámci zmíněného dotačního programu**. Zhotovitel je plně srozuměn s tím, že porušení jeho povinností, a to ať již zákonných či smluvních, může vést k případnému nedodržení podmínek poskytovatele dotace a následně k neposkytnutí finančních prostředků (dotace) na realizaci předmětu smlouvy objednateli, příp. může vést k uložení povinnosti objednateli již poskytnuté finanční prostředky (dotaci) vrátit, popř. uhradit poskytovateli dotace sankci.

2. Pro případ, že by z důvodů spočívajících na straně zhotovitele objednatel neobdržel uvedenou finanční podporu (dotaci) či ji obdržel pouze zčásti či by ji byl nucen vrátit, byť z části (a to zejména z důvodu nesplnění některé z povinností zhotovitele ujednaných smlouvou), zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli vzniklou škodu, resp. zejména zaplatit objednateli finanční částku odpovídající výši neposkytnuté finanční podpory (dotace) či její části, popř. odpovídající vrácené finanční podpoře (dotaci) či její části, a to v plném rozsahu; obdobné platí ve vztahu k případně uloženým sankcím ze strany poskytovatele dotace vůči objednateli. Povinnost zhotovitele k úhradě finanční částky (a příp. i náhradě škody) platí i v případě, dojde-li k nepřiznání či odnětí finanční podpory (dotace) z důvodů nepřevzetí prací (díla) objednatelem od zhotovitele dle smlouvy (zejména nepřevzetí z důvodu výskytu vad).

3. Předmětem závazku je odstranění nánosů z technicky upraveného koryta VT Brusenka v intravilánu obce a přehrážky nad obcí. Práce je možné provést po vykácení břehového porostu a slovení rybí obsádky.
 4. Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: vyhotovení projektové dokumentace v elektronické podobě, včetně všech rozhodnutí státní správy.
 5. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí, všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
 - vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí a zařízení, která pozbydou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí,
 - zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby,
 - zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, skládek, deponií apod.,
 - provedení opatření vyplývajících z povodňového a havarijního plánu,
 - projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení, a to v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné provádění stavby,
 - zajištění slovení rybí obsádky a dalších organismů podléhajících zvláštní ochraně k tomu oprávněnou osobou, včetně pořízení protokolu a zajištění oznámení zahájení prací na vodním toku příslušnému uživateli rybářského revíru
 - úklid staveniště včetně příjezdových cest,
 - uvedení stavbou dotčených pozemků a komunikací do původního stavu a jejich následné protokolární předání zpět jejich vlastníkům,
 - zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,
 - vyhotovení číselníků pokácené dřevní hmoty a její předání vlastníkům,
 - aktualizace povodňového plánu,
 - aktualizace (přizpůsobení) plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
 - aktualizace havarijního plánu,
 - zpracování pasportu stávajících komunikací a konstrukcí využívaných pro přístup ke stavbě,
 - projednání a zřízení příjezdů a sjezdu na staveniště, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu,
 - zajištění plnění povinností vyplývajících ze zák. č. 309/2006 Sb. a nař. vlády č. 591/2006 Sb.
 - instalace norné stěny v korytě toku,
 - ochrana stromů a náběhů stromů v prostoru staveniště,
 - převedení vody dle zvolené technologie zhotovitele stavby, včetně čerpání.
- Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy.

6. Veškeré odchylky v provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelům předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Odchylky (změny) vyvolávající vícepráce anebo méněpráce je však možné provést jen na základě písemného dodatku k této smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
7. Před zahájením prací zhotovitel pořídí fotodokumentaci – pasportizaci stavu pozemků, komunikací a ostatních staveb, jež mohou být prováděním díla dle této smlouvy dotčeny; tuto dokumentaci předá zhotovitel objednateli nejpozději do 14 dnů od zahájení prací (stavebních, zemních nebo kácení dřevin).

Zhotovitel dále bude průběžně pořizovat fotodokumentaci – pasportizaci stavby (včetně přístupových komunikací, dotčených pozemků a staveb) po celou dobu provádění díla. Tato fotodokumentace (v digitální podobě) opatřená datem a popisem snímků bude součástí dokumentace skutečného provedení stavby, předané objednateli.
8. Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zhotoviteli zaplatit ujednanou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
9. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, jíž lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.
10. Zhotovitel dále prohlašuje, že disponuje dostatečnými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci sjednaného díla za cenu uvedenou v čl. III. smlouvy, a že těmito bude disponovat po celou dobu účinnosti smlouvy, resp. provádění díla.

II.

Doba plnění

1. Objednatel písemně vyzve zhotovitele k převzetí staveniště po zajištění všech finančních prostředků na stavbu, a to alespoň 10 dnů předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště. Zhotovitel je oprávněn zahájit provádění díla dle této smlouvy nejdříve po převzetí staveniště, předaného mu objednatelům.
2. Předpokládaný (objednatelům nezaručený) termín převzetí staveniště: **2. 3. 2026**
3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně poskytnutí plnění dle čl. I. odst. 5 smlouvy, nejpozději dne **30. 10. 2026**. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatelů

a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy anebo odmítne-li připravené staveniště převzít, objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam; v takovém případě platí, že staveniště bylo objednatelem předáno a zhotovitelem převzato v termínu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. Při převzetí staveniště se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího.

5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce bezodkladně přerušit na dobu objednatelem písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje/prodlužuje termín pro provedení díla dle odst. 3 tohoto článku smlouvy.
6. Dílo bude prováděno dle Časového a finančního harmonogramu provádění díla (Příloha č. 2 smlouvy) obsahujícího údaje o věcném a finančním plnění v jednotlivých měsících provádění díla. Nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak, tento harmonogram se posunuje/prodlužuje o dobu, po kterou trvá přerušení prací dle odst. 5 tohoto článku smlouvy, jakož i o počet dnů, o něž došlo k posunu zahájení provádění díla oproti termínu dle odst. 2 tohoto článku smlouvy z důvodu na straně objednatele.

III.

Cena za dílo

1. Za provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši **1 062 000,00 Kč (slovy: jeden milión šedesát dva tisíc korun českých) bez DPH**. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu [(zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“)], vznikne-li k její úhradě povinnost. Tato cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

2. Cena za dílo je strukturována dle Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy).
3. Budou-li předmětem smlouvy stavební a montážní práce, bude postupováno v souladu s ustanovením § 92e zákona o DPH (tzv. přenesená daňová povinnost).
4. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije Položkový rozpočet (Příloha č. 1 smlouvy) a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:
 - a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy), jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

- b) nejsou-li příslušné práce a ceny v Položkovém rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy) obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:
1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
 - aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena ceníkových položek příslušného dílu dle rozpočtu / cena ceníkových položek dle cenové úrovně použité v soupisu prací zadávací dokumentace příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.
 2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
 - aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena všech ceníkových položek dle rozpočtu / cena všech ceníkových položek dle cenové úrovně použité v soupisu prací zadávací dokumentace uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.
- V případech, kdy by určené jednotkové ceny nových položek přesahovaly aktuální ceníkové ceny, bude maximální jednotkovou cenou nových položek cena ceníková,
- c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.
5. Provedení víceprací a méněprací je možné pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

IV.

Účtování a platební podmínky

1. Cena za dílo bude zhotoviteli hrazena měsíčně v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným a objednatelem odsouhlaseným, a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli elektronicky na email XXXXXXXXXX popř. prostřednictvím datové schránky ID DS: e8jcfsn; k daňovému dokladu (faktuře) musí být přiložen soupis skutečně provedených prací, za něž je účtováno, potvrzený (odsouhlasený) objednatelem.
2. Zhotovitel bude vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně provedené a objednatelem odsouhlasené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % z ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu (faktury), vystaveného zhotovitelem po provedení díla, vyklizení staveniště a odstranění veškerých vad (nedodělků) díla, tj. vykazuje-li dílo vady (nedodělky), není objednatel povinen tuto dosud nezaplacenou část ceny díla zhotoviteli zaplatit, dokud veškeré vady (nedodělky) nebudou zhotovitelem odstraněny.
3. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli.

4. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (fakturu) vrátit bez proplacení, aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou, zejména jestliže:
 - a) neobsahuje všechny náležitosti dle příslušných právních předpisů či této smlouvy,
 - b) jím vyúčtované práce nebyly provedeny nebo jsou účtovány neoprávněně (např. provedené práce neodpovídají soupisu prací provedených za příslušný kalendářní měsíc),
 - c) jako příloha nebyl připojen soupis skutečně provedených prací za příslušné období (zpravidla kalendářní měsíc) odsouhlasený (akceptovaný) a podepsaný objednatelem.

V.

Provádění prací, práva a povinnosti

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou, příslušnými právními předpisy a správními akty orgánů veřejné moci.
2. Zhotovitel je povinen vždy jednou měsíčně, nejpozději do 5 kalendářních dnů měsíce následujícího po měsíci, v němž byly práce provedeny, předložit objednateli písemný soupis prací jím provedených za příslušný (uplynulý) kalendářní měsíc, není-li smluvními stranami ujednáno jinak. Soupis skutečně provedených prací bude vždy obsahovat minimálně tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat údaje chybné, zhotovitel není oprávněn na základě takového soupisu následně vystavit daňový doklad (fakturu) a objednatel není povinen jej proplatit.
3. Po předání soupisu provedených prací zhotovitelem objednatel provede jejich kontrolu. K převzetí zhotovitelem skutečně provedených prací dochází akceptací (odsouhlasením) soupisu provedených prací objednatelem.
4. Zhotovitel odpovídá, a to i v případě, že práce (dílo) bude provádět prostřednictvím 3. osoby (bez ohledu na to, zda se jedná o poddodavatele), zejména za škody (újmy) vzniklé objednateli nepřiznáním či odnětím dotace (popř. její části) či uložením sankcí objednateli ze strany poskytovatele dotace z důvodů spočívajících na straně zhotovitele, a to i pro případ, že objednatel odstoupí od smlouvy dle čl. IX. smlouvy.
5. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon

o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“), prováděcích právních předpisů a ostatních souvisejících norem, jakož i zabezpečení staveniště.

6. Zhotovitel odpovídá za uspořádání staveniště (příp. pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, vše ve znění pozdějších předpisů. Staveniště bude rovněž odpovídat obecným požadavkům na využívání území.
7. Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu ustanovení § 14 odst. 1 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Jestliže zhotovitel hodlá provádět dílo způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.
8. Všechny osoby pohybující se na staveništi při provádění díla nebo v souvislosti s ním musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, na základě, níž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele.

Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů poddodavatele/případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
9. Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění díla, resp. stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět dílo (stavbu) způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel nejpozději při uzavření této smlouvy o dílo písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění díla (stavby).
10. Zhotovitel zajistí na své náklady případné přizpůsobení – aktualizaci plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění díla (stavby).

11. Zhotovitel je povinen plnit tyto povinnosti stavebníka dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*stavební zákon*“):

- umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby,
- zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se provádění stavby nebo její změny, popř. jejich kopie,
- ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby.

Zhotovitel je dále povinen zajistit řádné plnění povinností autorizovaného stavbyvedoucího dle stavebního zákona.

12. V průběhu provádění stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na každé kontrolní prohlídce stavby.

13. Objednatel předal zhotoviteli informace o podzemních a nadzemních sítích a zařízeních na staveništi, jež má k dispozici. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí šetření o podzemních sítích a příslušná vyjádření jejich správců, jakož i jejich aktualizaci. Zhotovitel zajistí na svůj náklad vytyčení inženýrských sítí. Při provádění díla je zhotovitel povinen postupovat tak, aby inženýrské sítě nebyly poškozeny; případné škody je povinen nahradit. Zhotovitel předloží objednateli doklady o vytyčení a o zpětném převzetí dotčených sítí jejich vlastníky či správci, pokud vlastníci či správci dotčených sítí zpětné převzetí požadovali.

14. Zhotovitel vede stavební deník ode dne převzetí staveniště do doby převzetí dokončeného díla objednatel (a odstranění vad a nedodělků), a to dle stavebního zákona a vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb.

15. Zhotovitel je povinen zajistit, aby byl na stavbě k dispozici stavební deník a aby byl tento přístupný všem oprávněným osobám, a to kdykoli v průběhu práce na staveništi (po celou dobu provádění díla).

16. Zhotovitel je povinen vyzvat (písemně zápisem ve stavebním deníku a telefonicky) objednatel ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, nejméně 3 pracovní dny před termínem, v němž budou práce zakryty nebo jinak znepřístupněny. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je k žádosti objednatel povinen na svůj náklad práce odkrýt a umožnit jejich dodatečnou kontrolu a prověření. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné vyzvání zhotovitelem nedostaví, je zhotovitel oprávněn po komplexním fotografickém zdokumentování díla předmětné práce zakrýt. Kompletní fotografickou dokumentaci dle předchozí věty je zhotovitel povinen na požádání objednatel předložit.

17. Kontrolní dny organizuje objednatel v termínech nezbytných pro provádění stavby a k řešení závažných situací, nebo na žádost zhotovitel. Zhotovitel se zavazuje k zajištění účasti autorizovaného stavbyvedoucího na každém kontrolním dnu.

18. Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických jsou mimo jiné oprávněny:

- předávat staveniště,
- provádět záznamy do stavebního deníku,
- přebírat zakrývané, dočasné nebo zneprístupňované konstrukce,
- svolávat a vést kontrolní dny,
- rozhodnout o pozastavení prací nebo jejich částí,
- rozhodnout o odstranění nebo náhradě materiálů, které nejsou v souladu s podmínkami dle této smlouvy,
- požadovat provedení opravy vadných částí díla, resp. opravu vadně provedených prací,
- odsouhlasovat zápisem ve stavebním deníku odchylky (změny) díla a postupu jeho provádění od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace), jež nevyvolávají vícepráce ani méněpráce,
- projednávat návrhy odchylek (změn) díla a postupu jeho provádění od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) vyvolávající vícepráce anebo méněpráce a předávat návrhy na jejich odsouhlasení zástupci objednatele oprávněnému k podpisu této smlouvy (jejího dodatku),
- odsouhlasovat soupis skutečně provedených prací,
- převzít dokončené dílo.

Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli při kontrole díla potřebnou součinnost. Zejména je povinen na výzvu objednatele doložit doklady prokazující kvalitu dodávaných a zabudovávaných výrobků či materiálů a soulad prováděných prací s touto smlouvou a platnou legislativou (např. certifikáty, prohlášení o vlastnostech, prohlášení o shodě, bezpečnostní listy, technické listy, návody, dodací listy, doklady prokazující způsob nakládání s odpady či využívání odpadů včetně vážních lístků, dodržení postupů dle norem ČSN apod.). V případě, že zhotovitel tyto doklady v objednatelém stanovené lhůtě nedoloží, není oprávněn tyto materiály či výrobky pro zhotovení díla použít a v případě prováděných prací je povinen zvolit jiný způsob jejich provádění souladný se smlouvou či platnou legislativou, nestanoví-li objednatel písemně jinak.

19. Za objednatele – stavebníka mají právo prohlídky a kontroly provádění díla – stavby i ostatní jím k tomu pověření zaměstnanci. Tito zaměstnanci své připomínky uplatňují v rámci své pracovní náplně zejména prostřednictvím technického dozoru stavebníka nebo osoby pracující pod vedením TDS; v případě nebezpečí z prodlení jsou oprávněni provést zápis do stavebního deníku.

20. Zhotovitel je oprávněn užívat těch pozemků, jejichž použití bylo odsouhlaseno v průběhu územního či stavebního řízení na základě zpracované projektové dokumentace; způsobí-li na nich škody, je povinen je nahradit. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí před zahájením prací vytyčení stavby podle projektové dokumentace odborně způsobilou osobou oprávněnou vykonávat zeměměřické činnosti. Zhotovitel bude respektovat objednatelům předaná vyjádření vlastníků a uživatelů dotčených pozemků. Zhotovitel zajistí sepsání

protokolů o převzetí pozemků dotčených stavbou s jejich vlastníky. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, není objednatel povinen dílo převzít.

21. Zhotovitel je povinen řídit se při nakládání s odpady, odstraněnými pařezy, vybouranými hmotami, vytěženou zeminou anebo sedimenty příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*zákon o odpadech*“), vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zdravotnictví č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*zákon o ochraně zemědělského půdního fondu*“), zákonem č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, rostlinných biostimulantech a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů, jakož i právními předpisy, které tyto zákony provádějí, a touto smlouvou. Zhotovitel je původcem odpadu vzniklého v souvislosti s realizací předmětu této smlouvy a plně odpovídá za jeho řádné využití či likvidaci. Zhotovitel nese rovněž veškeré náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou zahrnuty v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Zhotovitel je povinen v každé fázi provádění díla objednateli písemně doložit využití či likvidaci odpadů, vybouraných hmot, odstraněných pařezů, zemin a sedimentů vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména se zákonem o odpadech, zákonem o ochraně zemědělského půdního fondu a v souladu s touto smlouvou.

Využití či likvidace (odstranění) bude zejména doloženo:

- doklady, že movitá věc splňuje podmínky vedlejšího produktu v souladu s ustanovením § 8 zákona o odpadech ,
- písemnou smlouvou před jejich vznikem v případě komunálního odpadu, který zhotovitel běžně produkuje, a stavebního a demoličního odpadu, které zhotovitel sám nezpracuje v souladu s ustanovením § 15 odst. 2 písm. c) zákona o odpadech ,
- potvrzením převzetí odpadu zařízením určeným pro nakládání s odpady dle ustanovení § 17 odst. 1 písm. c) zákona o odpadech, tj. potvrzením o množství, druhu a kategorii předaného odpadu, včetně uvedení identifikačního čísla ,
- potvrzením, že odpad, který zhotovitel sám nezpracoval, předal do zařízení určeného pro nakládání s odpady v souladu s ustanovením § 13 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech,
- souhlasem orgánu ochrany zemědělského půdního fondu k použití sedimentu na zemědělské půdě a potvrzením o převzetí sedimentu vlastníkem či oprávněným uživatelem zemědělského pozemku, na němž byl sediment použit; v případě písemného souhlasu oprávněného uživatele pozemku zhotovitel doloží rovněž oprávnění uživatele k jeho užívání (např. nájemní smlouvou) ,

- doklady o možnosti využití sedimentu a zeminy jako stavebního materiálu – výrobku v souladu s ustanovením § 9 zákona o odpadech, popř. v souladu se zvláštními právními předpisy (zejména dle stavebního zákona, zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů),
- doklady v souladu s ustanovením § 34 zákona o odpadech, zejména s odst. 7 citovaného ustanovení.

Nebude-li využití či likvidace odpadů, vybouraných hmot, odstraněných pařezů, zemin a sedimentů vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu s obecně závaznými právními předpisy a touto smlouvou doloženo shora uvedeným nebo jiným rovnocenným způsobem (obdobně v případě vedlejšího produktu), nebylo dílo dle této smlouvy dosud provedeno ani dokončeno a objednatel není povinen jej převzít ani uhradit zhotoviteli cenu za dílo, popř. za provedené práce. Soulad s obecně závaznými právními předpisy a touto smlouvou bude zhotovitelem doložen objednateli nejpozději před zahájením odvozu k využití či likvidaci.

Zhotovitel je povinen doložit doklad o skutečném množství odtěženého sedimentu v m³, potvrzený odborně způsobilou osobou.

22. Zhotovitel projedná a na svůj náklad zajistí případná dopravní omezení na komunikacích (zvláštní užívání), včetně provizorního dopravního značení (přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích), související s prováděním stavby. Zhotovitel odpovídá za úklid a opravy jím znečištěných nebo poškozených komunikací a ploch.
23. Kácet je zhotovitel oprávněn pouze dřeviny, které jsou uvedeny v povolení ke kácení dřevin vydaném obecním úřadem v Brusném dne 10. 9. 2025 pod č. j. 393/2025. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za rozsah provedeného kácení.
24. Při provádění díla nesmí dojít k poškození jiných dřevin než těch, jež jsou určeny k pokácení dle předchozího odstavce. V případě poškození kořenových náběhů nebo kmenů dřevin, které nejsou určeny ke kácení, provede zhotovitel jejich ošetření proti dřevokazným houbám, a to nejpozději do 6 hodin od poškození.
25. Zhotovitel nese nebezpečí škod, včetně živelných, vzniklých na dodaném materiálu a stavbě (dílu), a to od okamžiku předání staveniště do dne převzetí dokončeného díla dle této smlouvy objednatelem.
26. Zhotovitel odpovídá za škody na pozemcích a stavbách, včetně komunikací a nadzemních, jakož i podzemních, vedení, vzniklé v souvislosti se stavbou (dílem) nebo jejím prováděním, od okamžiku předání staveniště do dne převzetí dokončeného díla dle této smlouvy objednatelem. Vznikne-li v souvislosti se stavbou (dílem) nebo jejím (jeho) prováděním na shora uvedených věcech škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit, a to uvedením do původního stavu, příp. není-li uvedení do původního stavu možné nebo účelné, poskytnutím odpovídající peněžité náhrady. Případná znečištění vzniklá

prováděním stavby je zhotovitel povinen odstranit nejpozději ve lhůtě pro vyklizení staveniště.

27. Dojde-li při provádění díla (prací) k nálezu kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen okamžitě práce přerušit, neprodleně nález oznámit objednateli a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen.
28. Veškerá činnost na stavbě bude prováděna ohleduplně k životnímu prostředí tak, aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky.
29. Zhotovitel oznámí zahájení prací na vodním toku (nádrži) nejméně 14 dnů předem uživateli příslušného rybářského revíru; po písemné dohodě s uživatelem revíru lze tuto lhůtu zkrátit. O oznámení, příp. dohodě, bude proveden záznam ve stavebním deníku.
30. Zhotovitel před zahájením stavebních prací ve spolupráci s uživatelem příslušného rybářského revíru, příp. jinou odborně a právně způsobilou osobou zajistí provedení šetrného slovení rybí obsádky, jež by mohli být prováděním stavby nepříznivě dotčeni. O průběhu slovení a jeho výsledku bude pořízen písemný protokol. Protokol bude obsahovat minimálně přehled odchycených druhů s počtem odlovených jedinců a určení místa, kam budou přemístěni; pokud bude toto místo dodatečně změněno, protokol bude odpovídajícím způsobem doplněn. Protokol podepíše osoba k tomu odborně způsobilá a předá jej objednateli do 3 dnů od provedení slovení. O těchto činnostech bude pořízen záznam ve stavebním deníku.
31. Pokud byl rozhodnutím nebo stanoviskem příslušného orgánu ochrany přírody uložen záchranný přenos či jiné opatření ve prospěch zvláště chráněného druhu rostliny anebo živočicha, je zhotovitel povinen vytvořit veškeré podmínky nezbytné pro řádný průběh jeho realizace a dosažení jeho účelu.
32. Pokud bude v průběhu odlovu zjištěn výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny v toku (nádrži) anebo na jiném místě staveniště, zhotovitel o výskytu bezodkladně informuje objednatele a vyčká jeho dalších pokynů. Po dobu od zjištění výskytu zvláště chráněného druhu do obdržení příslušného pokynu objednatele nelze pokračovat v odlovu, zahájit provádění díla v korytě vodního toku (nádrži), anebo tam, kde by mohl být zvláště chráněný druh dalšími pracemi nepříznivě dotčen, ani v něm pokračovat. To platí obdobně i tehdy, bude-li výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny zjištěn v průběhu provádění díla.
33. Zhotovitel učiní taková opatření, aby bylo minimalizováno nebezpečí úniku ropných a jiných škodlivých látek do vodního toku a půdy. Zhotovitel bude používat pouze mechanismy vybavené biologicky odbouratelnými oleji. V případě úniku ropných látek do vody nebo půdy zhotovitel zajistí účinné použití sorpčních prostředků a zneškodnění (likvidaci) kontaminované zeminy. Zhotovitel je povinen zajistit okamžitou dostupnost a použití účinných prostředků k likvidaci případné havárie a poučit své zaměstnance, jakož

i další osoby, jež se podílí na provádění díla, o způsobu jejich užití. Zhotovitel před zahájením prací zpracuje a předloží objednateli k odsouhlasení aktualizovaný havarijní plán.

34. Vzniklou havárií je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu oznámit objednateli, vodoprávnímu úřadu, hasičskému záchrannému sboru, Policii České republiky či jinému příslušnému orgánu.

35. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla tak, aby realizací díla nebo v souvislosti s ní nedošlo k zavlečení geograficky nepůvodního druhu invazních rostlin (zejména křídlatky, bolševníku velkolepého, kolotočníku ozdobného, netýkavky žláznaté, slunečnice topinamburu, zlatobýlu kanadského) nebo jeho dalšímu šíření. V případě, že realizací stavby (díla) dojde k zavlečení takového druhu, je zhotovitel povinen učinit veškerá potřebná opatření tak, aby byl takový druh zlikvidován a jeho dalšímu šíření bylo zamezeno nejpozději do konce sjednané záruční doby. Zhotovitel rovněž provede veškerá nutná opatření k zamezení přenosu organismů a chorob (např. račí mor) mezi jednotlivými pracovišti.

36. Trvalé porosty, jakož i pokácená dřevní hmota náleží vlastníkovu pozemku. V případě, že je vlastníkem (uživatel) pozemku někdo jiný než objednatel, dohodne objednatel, ve spolupráci se zhotovitelem, kácení a další využití pokácené dřevní hmoty s vlastníkem pozemku předem. Zhotovitel předá pokácenou dřevní hmotu jejím vlastníkům a současně vyhotoví číselníky předané dřevní hmoty, které budou opatřeny datem a podpisy zhotovitele a vlastníka pokácené dřevní hmoty. Potvrzené číselníky předá zhotovitel objednateli v nejbližším možném termínu, nejpozději však do 14 dnů od provedení kácení.

(Pokácená dřevní hmota ve vlastnictví objednatele bude odkoupena zhotovitelem za cenu vrby: 500 Kč/m³; listnaté měkké a jehličnaté 1000 Kč/m³; listnaté tvrdé 1 500 Kč/m³. Zhotovitel předá objednateli číselník pokácené dřevní hmoty. Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad (fakturu) na provedené kácení až po předání číselníku pokácené dřevní hmoty objednateli a jeho odsouhlasení objednatelem.

Odvoz dříví, které je předmětem prodeje dle této smlouvy, či jiná manipulace s ním nad rámec jeho přípravy k měření dle této smlouvy, jsou možné až po potvrzení (odsouhlasení) číselníků objednatelem dle této smlouvy.

37. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou alespoň ve výši ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Uvedené pojištění musí pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro splnění této smlouvy. Existenci pojištění je zhotovitel povinen doložit objednateli k jeho písemné žádosti, a to kdykoli v průběhu provádění díla. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše

limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná.

38. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů od převzetí díla objednatelem. Vyklidit staveniště je však zhotovitel v každém případě povinen nejpozději do 10 dnů od ukončení účinnosti této smlouvy, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak.
39. Zhotovitel je povinen poskytnout veškerou potřebnou součinnost pro účely realizace veřejnosprávní kontroly ve smyslu ustanovení § 2, písm. e) a ustanovení § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zejména poskytnout kontrolnímu orgánu (popř. objednateli na jeho žádost) veškeré doklady vztahující se či související s realizací předmětu smlouvy. Zhotovitel je dále povinen o této povinnosti prokazatelně informovat i veškeré své poddodavatele, kteří se podílí na realizaci předmětu smlouvy (a případně u nich zajistit její splnění).

VI.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel telefonicky a písemně vyzve objednatele k převzetí dokončeného díla. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména:
 - a) zhodnocení jakosti díla z hlediska zjevných vad,
 - b) soupis všech provedených změn a odchylek od dokumentace,
 - c) prohlášení objednatele, zda dílo přebírá,
 - d) soupis příloh.

Zhotovitel je povinen zajistit při předání díla účast autorizovaného stavbyvedoucího.

2. Zhotovitel předá objednateli nejpozději v den předání díla tyto doklady:
 - souhlasy vlastníka(ů) s konečnou úpravou pozemků a komunikací dotčených prováděním díla (převzetí pozemků a komunikací),
 - projektovou dokumentaci ověřenou stavebním úřadem,
 - doklady (protokoly) o vytyčení inženýrských sítí, příp. o jejich předání správcům,
 - doklady o nakládání s odpady,
 - originál stavebního deníku,
 - vyjádření Moravského rybářského svazu, včetně protokolů o slovení rybí obsádky,
 - číselníky pokácené dřevní hmoty opatřené datovanými podpisy zhotovitele a vlastníka dřevní hmoty.

Nebudou-li požadované doklady objednateli předloženy, jedná se o vadu díla, pro kterou není objednatel povinen dílo převzít.

3. Při předání díla objednatel výsledné dílo prohlédne a zkontroluje. V případě, že při předání díla budou zjištěny vady díla, není objednatel povinen dílo převzít; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném dílu až do okamžiku, kdy jej objednatel (dokončené) převzal, popř. byl povinen převzít.

VII.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 24 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
2. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny díla, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy), a to nejpozději do 30 dnů od jeho uplatnění.
3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odst. 2 tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen, odstranit vadu sám, popř. nechat ji odstranit jinou osobou, na náklady zhotovitele.
4. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace objednatel požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, a dále potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, příp. písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a s odstraňováním vady. Tuto náhradu poskytne zhotovitel objednateli na základě objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne doručení. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s jeho úhradou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu (faktury) zhotoviteli.

VIII.

Smluvní pokuty

1. V případě prodlení zhotovitele s provedením části díla dle Časového a finančního harmonogramu provádění díla (Příloha č. 2 smlouvy), zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny části díla bez DPH určené v Příloze č. 2 smlouvy, s níž je v prodlení, a to za každý, byť i započatý, den prodlení.

2. V případě prodlení zhotovitele s provedením části díla dle Časového a finančního harmonogramu provádění díla (Příloha č. 2 smlouvy) o dobu delší než 2 měsíce, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy pouze za první 2 měsíce prodlení. Dále je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny části díla bez DPH, jež po uplynutí 2 měsíců od termínu stanoveného v harmonogramu zbývá ještě provést do řádného dokončení části díla dle této smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě, že zhotovitel:
 - a) provede dílo nebo jeho část v rozporu s touto smlouvou (např. provede nekvalitně, provede odlišně od způsobu stanoveného projektovou dokumentací), a to ve výši 25 % z ceny díla nebo jeho části bez DPH určené dle čl. III. smlouvy ve spojení s Položkovým rozpočtem (Příloha č. 1 smlouvy), přičemž při tomto určení se vychází z ceny díla nebo jeho části tak, jako by se jednalo o dílo nebo jeho část bezvadně provedenou,
 - b) je v prodlení s odstraněním vady (čl. VII. odst. 2 smlouvy), a to ve výši 0,1 % z ceny vadně provedené části díla bez DPH určené dle čl. III. smlouvy ve spojení s Položkovým rozpočtem (Příloha č. 1 smlouvy), za každý, byť i započatý den prodlení, přičemž při určení výše ceny se vychází z ceny díla nebo jeho části bez DPH určených dle čl. III. smlouvy ve spojení s Položkovým rozpočtem (Příloha č. 1 smlouvy) tak, jako by se jednalo o dílo nebo jeho část bezvadně provedenou,
 - c) porušil povinnost dle čl. II. odst. 4 smlouvy nebo povinnost dle čl. VI. odst. 1 smlouvy, když nezajistil účast autorizovaného stavbyvedoucího při předání a převzetí staveniště, a to ve výši 10 000 Kč za každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího,
 - d) porušil povinnost dle čl. V. odst. 12 nebo odst. 17 smlouvy, a to ve výši 5 000 Kč za každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce nebo při kontrolním dnu stavby,
 - e) porušil povinnost dle čl. V. odst. 15 smlouvy, a to ve výši 5 000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník,
 - f) porušil povinnosti dle čl. V. odst. 16 věty první smlouvy (vyzvání ke kontrole a prověření prací nejméně 3 pracovní dny předem), a to ve výši 5 000 Kč za každý jednotlivý případ nevyzvání ke kontrole a prověření prací či nedodržení stanovené lhůty,
 - g) je v prodlení s vyklizením staveniště (čl. V. odst. 38 smlouvy), a to ve výši 1 000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
4. V případě poškození dřevin, které nejsou určeny ke kácení, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 2 500 Kč za každé poškození kmene či kořenového náběhu jednoho stromu. V případě porušení čl. V. odst. 24 věty první smlouvy je zhotovitel

- povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 5 000 Kč za každý kořenový náběh či kmen, který nebyl řádně ošetřen dle této smlouvy.
5. V případě porušení čl. V. odst. 23 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 10 000 Kč za každý strom pokácený nad rámec vyplývající z této smlouvy.
 6. Nesplní-li zhotovitel jakoukoli povinnost stanovenou v čl. V. odst. 18 smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 % z ceny díla bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy, nejméně však 5 000 Kč, za každý jednotlivý případ porušení a každou jednotlivou položku (výrobek, materiál, práci či úkon dle rozpočtu).
 7. V případě porušení povinnosti mít sjednáno pojištění odpovědnosti dle čl. V. odst. 37 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé takové porušení a být i započatý kalendářní měsíc trvání porušení.
 8. Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není jakkoli dotčeno či jinak omezeno právo objednatele na náhradu škody, a to v plném rozsahu.
 9. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto článku smlouvy. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem na význam utvrzované (zajišťované) povinnosti řádného provádění a dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, přičemž pozdním dokončením díla anebo jeho vadným prováděním mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace), jakož i s ohledem na náklady, jež objednatel příp. musí nést v souvislosti s nutností výběru nového dodavatele (organizování nového zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů). V případě, že zhotovitel poruší povinnost/povinnosti, jejíž/jejichž splnění je utvrzeno (zajištěno) sjednáním více smluvních pokut, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli uhrazení každé z nich.
 10. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, utvrzené (zajištěné) smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.
 11. Smluvní pokuta dle tohoto článku smlouvy bude uhrazena na základě objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli, se lhůtou splatnosti 21 dnů od jeho vystavení. Tento daňový doklad (faktura) musí být doručen zhotoviteli nejpozději do 5 dnů ode dne jeho vystavení.

IX.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo ujednaných touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit zejména v případě, že:
 - a) zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou,
 - b) zhotovitel je v úpadku,
 - c) zhotovitel je v prodlení s provedením díla o dobu delší než 65 dnů,
 - d) z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od smlouvy odstoupit.
3. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy písemně odstoupit v případě, že objednatel neobdržel na realizaci díla dle této smlouvy dotaci dle čl. I. odst. 1 smlouvy či ji neobdržel v plné předpokládané výši, nebo je-li z okolností možné usuzovat, že objednatel dotaci neobdrží či ji neobdrží v předpokládané výši.
4. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo či její části o dobu delší než 65 dnů.

X.

Závazek a prohlášení zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje:
 - a) po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného smlouvou zajistit především důstojné pracovní podmínky pro veškeré své zaměstnance podílející se na plnění smlouvy, stejně jako udržovat férové dodavatelské vztahy s obchodními partnery, jejichž služeb při plnění smlouvy využije,
 - b) dodržovat veškeré právní předpisy, zejména pak z oblasti práva životního prostředí, práva sociálního či pracovního (odměňování, dodržování délky pracovní doby a doby odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám či subjektům, které se na plnění smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda bude plnění poskytováno jím samotným či jeho poddodavatelem. Zhotovitel zajistí, že na plnění smlouvy se budou podílet pouze osoby, které byly proškoleny z problematiky BOZP a požární ochrany, a jsou náležitě vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné

legislativy. Současně je zhotovitel povinen dodržovat veškeré podmínky, které ujednal se svými obchodními partnery podílejícími se na plnění smlouvy, zejména je vůči nim povinen řádně a včas plnit své finanční závazky při respektování ustanovení § 1963 občanského zákoníku.

2. Zhotovitel prohlašuje, že veřejný funkcionář uvedený v ustanovení § 2 odst. 1, písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná osoba nevlastní ve zhotoviteli ani v žádné z osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel v řízení k zadání veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, prokazoval kvalifikaci, podíl představující alespoň 25 % účasti společníka. V případě, že prohlášení zhotovitele učiněné v předchozí větě je nebo se ukáže být nepravdivým, je objednatel oprávněn od smlouvy písemně odstoupit.
3. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy u něj neexistují podmínky pro uplatnění mezinárodních sankcí ve smyslu ustanovení § 48a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a současně se zavazuje, že tyto nebudou existovat ani po celou dobu účinnosti smlouvy; v opačném případě je objednatel oprávněn od smlouvy písemně odstoupit a zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 150 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení.

XI.

Criminal Compliance doložka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně, transparentně a v souladu s veškerými právními předpisy, a že takto budou jednat i při jejím plnění.
2. Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s touto smlouvou vyvinou maximální úsilí, aby žádné ze smluvních stran nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle příslušných právních předpisů.
3. Objednatel zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání, dodržuje maximální transparentnost, legalitu, etiku a uplatňuje zásady Criminal Compliance Programu (www.lesycr.cz/ccp).

XII.

Závěrečná ustanovení

1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem, právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek a právními předpisy souvisejícími.
2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.

3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
4. Žádná ze smluvních stran není oprávněna bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany postoupit tuto smlouvu nebo jakákoli práva a povinnosti z ní vyplývající (včetně pohledávek) a/nebo vzniklé z této smlouvy, popř. v příčinné souvislosti s jejím (ne)plněním.
5. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
6. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je smlouva uzavírána elektronicky. V ostatních případech se smlouva uzavírá v listinné podobě a je vyhotovena v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své podpisy.
8. Nedílnou součástí této smlouvy je tato příloha: / jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 - Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)
Příloha č. 2 – Časový harmonogram prací s měsíčním finančním plněním

V, dne:.....

V, dne:.....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
[redacted]
[redacted] - OP Moravy
Lesy České republiky, s.p.

.....
Lucie Kotelenská
jednatelka společnosti
HC PROGRESS s.r.o.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 25032-13XT-KM
Stavba: Brusenka v Brusném - nánosy

KSO:
Místo: k.ú. Brusné

CC-CZ:
Datum: 16. 10. 2025

Zadavatel:
Lesy ČR, Správa toků - oblast povodí Moravy

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Účastník:
HC PROGRESS s.r.o., V zářezu 902/4, Praha 5 – Jinonice, 158 00

IČ: 28891848
DIČ: CZ28891848

Projektant:
Regioprojekt Brno, s.r.o

IČ: 00220078
DIČ: CZ00220078

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			1 062 000,00
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 062 000,00	223 020,00
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 285 020,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 25032-13XT-KM

Stavba: Brusenka v Brusném - nánosy

Místo: k.ú. Brusné

Datum: 16. 10. 2025

Zadavatel: Lesy ČR, Správa toků - oblast povodí Moravy

Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o

Účastník: HC PROGRESS s.r.o., V zářezu 902/4, Praha 5 – Jinonice, 1! Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 062 000,00	1 285 020,00	
25032-13XT-KM-01	SO01 - Brusenka km 0,117-0,671	357 204,90	432 217,93	STA
25032-13XT-KM-02	SO02 - Brusenka km 1,020-1,055	24 241,28	29 331,95	STA
25032-13XT-KM-03	SO03 - Brusenka km 1,218-1,265	526 516,14	637 084,53	STA
25032-13XT-KM-04	SO04 - Kácení	101 430,00	122 730,30	STA
25032-13XT-KM-05	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	52 607,68	63 655,29	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Brusenka v Brusném - nánosy

Objekt:

25032-13XT-KM-01 - SO01 - Brusenka km 0,117-0,671

KSO:

Místo: k.ú. Brusné

Zadavatel:

Lesy ČR, Správa toků - oblast povodí Moravy

Účastník:

HC PROGRESS s.r.o., V zářezu 902/4, Praha 5 – Jinonice, 158 00

Projektant:

Regioprojekt Brno, s.r.o

Zpracovatel:



Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 16. 10. 2025

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

IČ: 28891848

DIČ: CZ28891848

IČ: 00220078

DIČ: CZ00220078

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

357 204,90

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	357 204,90	21,00%	75 013,03
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

432 217,93

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Brusenka v Brusném - nánosy

Objekt: 25032-13XT-KM-01 - SO01 - Brusenka km 0,117-0,671

Místo: k.ú. Brusné

Zadavatel: Lesy ČR, Správa toků - oblast povodí Moravy

Účastník: HC PROGRESS s.r.o., V zářezu 902/4, Praha 5 – Jinonice, 158 00

Datum: 16. 10. 2025

Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	357 204,90
HSV - Práce a dodávky HSV	357 204,90
1 - Zemní práce	218 462,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	138 742,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Brusenka v Brusném - nánosy

Objekt: 25032-13XT-KM-01 - SO01 - Brusenka km 0,117-0,671

Místo: k.ú. Brusné
Zadavatel: Lesy ČR, Správa toků - oblast povodí Moravy
Účastník: HC PROGRESS s.r.o., V zářezu 902/4, Praha 5 – Jinonice, 158 00

Datum: 16. 10. 2025
Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 357 204,90

D HSV Práce a dodávky HSV 357 204,90

D 1 Zemní práce 218 462,50

1	K	111111101	Odstranění travin a rákosu ručně travin pro jakoukoli plochu v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5	m2	960,000	7,00	6 720,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/111111101					
		VV	"Km 0,117-0,217, profil koryta a nánosy porostlé trávou, plocha měřena ze situace" 200		200,000			
		VV	"Km 0,294-0,344, profil koryta a nánosy porostlé trávou, plocha měřena ze situace" 120		120,000			
		VV	"Km 0,344-0,671, profil koryta a nánosy porostlé trávou, plocha měřena ze situace" 1600		1 600,000			
		VV TRAVINY_01	Součet		1 920,000			
		VV	"50% ve sklonu do 1:5" TRAVINY_01*0,5		960,000			
		VV	Součet		960,000			
2	K	111111102	Odstranění travin a rákosu ručně travin pro jakoukoli plochu ve svahu sklonu přes 1:5	m2	960,000	7,00	6 720,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/111111102					
		VV	"50% ve sklonu přes 1:5" TRAVINY_01*0,5		960,000			
		VV	Součet		960,000			
3	K	129001101	Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3	2,900	70,00	203,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/129001101					
		VV	"Vodovod - km 0,148, 1,5 m na obě strany potrubí" 0,5*(1,5+1,5)		1,500			
		VV	"Plynovod - km 0,314, 1,0 m na obě strany potrubí" 0,2*(1+1)		0,400			
		VV	"Kabelová televize - km 0,354, 1,0 m na obě strany kabelu" 0,2*(1+1)		0,400			
		VV	"SEK - km 0,356, 1,0 m na obě strany kabelu" 0,3*(1+1)		0,600			
		VV	Součet		2,900			
4	K	129153101	Čištění otevřených koryt vodotečí strojně s přehozením rozpojeného nánosu do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek při šířce původního dna do 5 m a hloubce koryta do 2,5 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2	m3	78,970	432,00	34 115,04	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/129153101					
		VV	"Odtěžení nánosů u SO01 - kubatury viz příloha D.1.1.1. Technická zpráva, Bilance zemina a tabulky kubatur" 173,1		173,100			
		VV	"Odečtení čištění mostů" -(MOSTY_01)		-15,160			
		VV NÁNOSY_01	Součet		157,940			
		VV	"50% skupina 1 a 2" 0,5*NÁNOSY_01		78,970			
		VV	Součet		78,970			
5	K	129253101	Čištění otevřených koryt vodotečí strojně s přehozením rozpojeného nánosu do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek při šířce původního dna do 5 m a hloubce koryta do 2,5 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	71,073	468,00	33 262,16	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/129253101					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"45% skupina 3" 0,45*NÁNOSY_01		71,073			
	VV		Součet		71,073			
6	K	R001	Čištění otevřených koryt vodotečí šíře dna do 5 m hl do 2,5 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny ručně	m3	7,897	612,00	4 832,96	
	VV		"5% ručně" 0,05*NÁNOSY_01		7,897			
	VV		Součet		7,897			
7	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	15,160	864,00	13 098,24	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/167151101					
	VV		"Naložení vytěženého materiálu u čištění mostních objektů" MOSTY_01		15,160			
	VV		Součet		15,160			
8	K	R05	Příplatek za přehazování nánosů korytem	m3	47,382	288,00	13 646,02	
	P		Poznámka k položce: - součástí položky je veškerá manipulace se sedimentem v korytě vodního toku až po naložení na dopravní prostředek - nakládání, překládání, vodorovný přesun, naložení na dopravní prostředek - PD uvažuje s použitím lehké mechanizace v případě pojiždění v korytě vodního toku					
	VV		"PD uvažuje nutnost přehazování z celkového množství 30%" 0,3*NÁNOSY_01		47,382			
	VV		Součet		47,382			
9	K	R07	Shrabání a odvoz pokoseného porostu a organických naplavenin s naložením na dopravní prostředek a odvozem a ekologická likvidace dle platné legislativy.	ha	0,192	8 640,00	1 658,88	
	P		Poznámka k položce: - původní položka 185803105 - včetně dopravy, manipulace a ekologické likvidace (TRAVINY_01)/10000					
	VV				0,192			
	VV		Součet		0,192			
10	K	R30_1	Likvidace sedimentu v souladu se zk. O odpadech č 541/2020 Sb. v platném znění. Součástí položky je doprava, potřebná manipulace se sedimentem a případné poplatky za uložení sedimentu na skládku.	m3	173,100	432,00	74 779,20	
	P		Poznámka k položce: - odvoz sedimentu na skládku včetně případného poplatku za skládku a složení - rozborů zemin pro skládkování / na použití na povrchu terénu v případě potřeby					
	VV		(NÁNOSY_01)+(MOSTY_01)		173,100			
	VV	ODVOZ_01	Součet		173,100			
11	K	RP9	Zajištění odvodnění sedimentů před přemístěním na místo uložení dle zvolené technologie zhotovitele - D+M	m3	173,100	170,00	29 427,00	
	P		Poznámka k položce: - zajištění vhodné mezideponie pro odvodnění - PD uvažuje s využitím parcely č. 587/4 v k.ú. Brusné - včetně veškerých přesunů na parcelu určenou k odvodnění, včetně veškeré manipulace - předkládání, naložení na dopravní prostředek po odvodnění - včetně vodotěsné přepravy například použití vany, kontejnerů, zachycení a likvidace odvedené vody					
	VV		ODVOZ_01		173,100			
	VV		Součet		173,100			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				138 742,40	
12	K	952904122	Čištění mostních objektů odstranění nánosů z otvorů ručně, světlé výšky otvoru přes 1,5 m	m3	15,160	8 640,00	130 982,40	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/952904122					
	VV		"Silniční most v km 0,141" ((0,58+0,46)/2)*4,1		2,132			
	VV		"Mostek přes tok v km 0,180" 0,6*4		2,400			
	VV		"Silniční most v km 0,355" 0,2*10,6		2,120			
	VV		"Mostek přes tok v km 0,385" 1,2*1,5		1,800			
	VV		"Silniční most v km 0,489" 0,2*4,8		0,960			
	VV		"Silniční most v km 0,653" ((0,93+0,28)/2)*9,5		5,748			
	VV	MOSTY_01	Součet		15,160			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	R04	Likvidace komunálního odpadu z nánosů v souladu se zk. O odpadech č 541/2020 Sb. v platném znění. Součástí položky jsou přesuny, doprava a potřebná manipulace s odpady včetně případných poplatků za uložení na skládku.	t	0,200	28 800,00	5 760,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> - včetně vyřízení odpadu z nánosů, rozřídění odpadů podle druhu odpadu, manipulace, přesunů a uložení na skládku nebo do sběrného střediska, včetně případných poplatků					
14	K	R11.01	Odstranění dřevní hmoty ze sedimentu D+M	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> - včetně manipulace a ekologické likvidace - uvažováno 1 m3					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
 Brusenka v Brusném - nánosy
Objekt:
 25032-13XT-KM-02 - SO02 - Brusenka km 1,020-1,055

KSO:
Místo: k.ú. Brusné

Zadavatel:
 Lesy ČR, Správa toků - oblast povodí Moravy

Účastník:
 HC PROGRESS s.r.o., V zářezu 902/4, Praha 5 – Jinonice, 158 00

Projektant:
 Regioprojekt Brno, s.r.o

Zpracovatel:
 

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 16. 10. 2025

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

IČ: 28891848
DIČ: CZ28891848

IČ: 00220078
DIČ: CZ00220078

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			24 241,28
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	24 241,28	21,00%	5 090,67
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	29 331,95

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Brusenka v Brusném - nánosy

Objekt: 25032-13XT-KM-02 - SO02 - Brusenka km 1,020-1,055

Místo: k.ú. Brusné

Zadavatel: Lesy ČR, Správa toků - oblast povodí Moravy

Účastník: HC PROGRESS s.r.o., V zářezu 902/4, Praha 5 – Jinonice, 158 00

Datum: 16. 10. 2025

Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		24 241,28
HSV - Práce a dodávky HSV		24 241,28
1 - Zemní práce		19 361,28
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		4 880,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Brusenka v Brusném - nánosy

Objekt: 25032-13XT-KM-02 - SO02 - Brusenka km 1,020-1,055

Místo: k.ú. Brusné
Zadavatel: Lesy ČR, Správa toků - oblast povodí Moravy
Účastník: HC PROGRESS s.r.o., V zářezu 902/4, Praha 5 – Jinonice, 158 00

Datum: 16. 10. 2025
Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o
Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 24 241,28

D HSV Práce a dodávky HSV 24 241,28

D 1 Zemní práce 19 361,28

1	K	111111101	Odstranění travin a rákosu ručně travin pro jakoukoli plochu v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5	m2	100,000	7,00	700,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/111111101					
		VV	"Km 1,020-1,055, profil koryta a nánosy porostlé trávou, plocha měřena ze situace" 200		200,000			
		VV TRAVINY_02	Součet		200,000			
		VV	"50% ve sklonu do 1:5" TRAVINY_02*0,5		100,000			
		VV	Součet		100,000			
2	K	111111102	Odstranění travin a rákosu ručně travin pro jakoukoli plochu ve svahu sklonu přes 1:5	m2	100,000	7,00	700,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/111111102					
		VV	"50% ve sklonu přes 1:5" TRAVINY_02*0,5		100,000			
		VV	Součet		100,000			
3	K	129001101	Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3	1,000	70,00	70,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/129001101					
		VV	"Plynovod - km 1,042, 1,0 m na obě strany potrubí" 0,5*(1+1)		1,000			
		VV	Součet		1,000			
4	K	129153101	Čištění otevřených koryt vodotečí strojně s přehozením rozpojeného nánosu do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek při šířce původního dna do 5 m a hloubce koryta do 2,5 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2	m3	7,500	432,00	3 240,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/129153101					
		VV	"Odtěžení nánosů u SO02 - kubatury viz příloha D.1.1.1. Technická zpráva, Bilance zemina a tabulky kubatur" 15		15,000			
		VV NÁNOSY_02	Součet		15,000			
		VV	"50% skupina 1 a 2" 0,5*NÁNOSY_02		7,500			
		VV	Součet		7,500			
5	K	129253101	Čištění otevřených koryt vodotečí strojně s přehozením rozpojeného nánosu do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek při šířce původního dna do 5 m a hloubce koryta do 2,5 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	6,750	468,00	3 159,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/129253101					
		VV	"45% skupina 3" 0,45*NÁNOSY_02		6,750			
		VV	Součet		6,750			
6	K	R001	Čištění otevřených koryt vodotečí šíře dna do 5 m hl do 2,5 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny ručně	m3	0,750	612,00	459,00	
		VV	"5% ručně" 0,05*NÁNOSY_02		0,750			
		VV	Součet		0,750			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	R05	Příplatek za přehazování nánosů korytem	m3	4,500	288,00	1 296,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - součástí položky je veškerá manipulace se sedimentem v korytě vodního toku až po naložení na dopravní prostředek - nakládání, překládání, vodorovný přesun, naložení na dopravní prostředek - PD uvažuje s použitím lehké mechanizace v případě pojiždění v korytě vodního toku					
	VV		"PD uvažuje nutnost přehazování z celkového množství 30%" 0,3*NÁNOSY_02		4,500			
	VV		Součet		4,500			
8	K	R07	Shrabání a odvoz pokoseného porostu a organických naplavenin s naložením na dopravní prostředek a odvozem a ekologická likvidace dle platné legislativy.	ha	0,020	864,00	17,28	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - původní položka 185803105 - včetně dopravy, manipulace a ekologické likvidace					
	VV		(TRAVINY_02)/10000		0,020			
	VV		Součet		0,020			
9	K	R30_1	Likvidace sedimentu v souladu se zk. O odpadech č 541/2020 Sb. v platném znění. Součástí položky je doprava, potřebná manipulace se sedimentem a případné poplatky za uložení sedimentu na skládku.	m3	15,000	432,00	6 480,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - odvoz sedimentu na skládku včetně případného poplatku za skládku a složení - rozborů zemín pro skládkování / na použití na povrchu terénu v případě potřeby					
	VV		NÁNOSY_02		15,000			
	VV		Součet		15,000			
10	K	RP9	Zajištění odvodnění sedimentů před přemístěním na místo uložení dle zvolené technologie zhotovitele - D+M	m3	15,000	216,00	3 240,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - zajištění vhodné mezideponie pro odvodnění - PD uvažuje s využitím parcely č. 587/4 v k.ú. Brusné - včetně veškerých přesunů na parcelu určenou k odvodnění, včetně veškeré manipulace - překládání, naložení na dopravní prostředek po odvodnění - včetně vodotěsné přepravy například použití vany, konsterjnerů, zachycení a likvidace odvedené vody					
	VV		NÁNOSY_02		15,000			
	VV		Součet		15,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				4 880,00	
11	K	R04	Likvidace komunálního odpadu z nánosů v souladu se zk. O odpadech č 541/2020 Sb. v platném znění. Součástí položky jsou přesuny, doprava a potřebná manipulace s odpady včetně případných poplatků za uložení na skládku.	t	0,100	28 800,00	2 880,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - včetně vytrídění odpadu z nánosů, roztrídění odpadů podle druhu odpadu, manipulace, přesunů a uložení na skládku nebo do sběrného střediska, včetně případných poplatků					
12	K	R11.01	Odstranění dřevní hmoty ze sedimentu D+M	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - včetně manipulace a ekologické likvidace - - uvažováno 0,5 m3					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
 Brusenka v Brusném - nánosy
Objekt:
 25032-13XT-KM-03 - SO03 - Brusenka km 1,218-1,265

KSO:
Místo: k.ú. Brusné

Zadavatel:
 Lesy ČR, Správa toků - oblast povodí Moravy

Účastník:
 HC PROGRESS s.r.o., V zářezu 902/4, Praha 5 – Jinonice, 158 00

Projektant:
 Regioprojekt Brno, s.r.o

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 16. 10. 2025

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

IČ: 28891848
DIČ: CZ28891848

IČ: 00220078
DIČ: CZ00220078

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			526 516,14
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	526 516,14	21,00%	110 568,39
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	637 084,53

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Brusenka v Brusném - nánosy

Objekt:

25032-13XT-KM-03 - SO03 - Brusenska km 1,218-1,265

Místo:

k.ú. Brusné

Zadavatel:

Lesy ČR, Správa toků - oblast povodí Moravy

Účastník:

HC PROGRESS s.r.o., V zářezu 902/4, Praha 5 – Jinonice, 158 00

Datum:

16. 10. 2025

Projektant:

Regioprojekt Brno,
s.r.o

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

526 516,14

HSV - Práce a dodávky HSV

526 516,14

1 - Zemní práce

514 996,14

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

11 520,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Brusenka v Brusném - nánosy

Objekt: 25032-13XT-KM-03 - SO03 - Brusenka km 1,218-1,265

Místo: k.ú. Brusné
Zadavatel: Lesy ČR, Správa toků - oblast povodí Moravy
Účastník: HC PROGRESS s.r.o., V zářezu 902/4, Praha 5 – Jinonice, 158 00

Datum: 16. 10. 2025
Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o.
Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 526 516,14

D HSV Práce a dodávky HSV 526 516,14

D 1 Zemní práce 514 996,14

1	K	111111101	Odstranění travin a rákosu ručně travin pro jakoukoli plochu v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5	m2	315,000	7,00	2 205,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/111111101 VV "Km 1,218-1,265, profil koryta a nánosy porostlé trávou, plocha měřena ze situace" 630 VV TRAVINY_03 Součet VV "50% ve sklonu do 1:5" TRAVINY_03*0,5 VV Součet								
					630,000			
					630,000			
					315,000			
					315,000			
2	K	111111102	Odstranění travin a rákosu ručně travin pro jakoukoli plochu ve svahu sklonu přes 1:5	m2	315,000	7,00	2 205,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/111111102 VV "50% ve sklonu přes 1:5" TRAVINY_03*0,5 VV Součet								
					315,000			
					315,000			
3	K	112211201	Odřezání nebo odsekání pařezů v úrovni přilehlého území s vykopávkou potřebného pracovního prostoru a s jeho zahmutím výkopkem pro všechny sklony území, průměru přes 100 do 300 mm	kus	6,000	700,00	4 200,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/112211201 P Poznámka k položce: VV - jedná se o stromy v místě přístupu k místu odtěžování nánosů VV "Zařezání pařezu s teréneme, strom č. 1 - strom č. 6" VV Součet								
					6,000			
					6,000			
4	K	112251102	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm	kus	11,000	864,00	9 504,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/112251102 P Poznámka k položce: VV - nepředpokládá se nutnost zásypu jam po pařezech, pařezy jsou situovány v místě těžby nánosů VV "Strom č. 7 - strom č. 17" 11 VV Součet								
					11,000			
					11,000			
5	K	131213701	Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	9,660	432,00	4 173,12	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/131213701 VV "2% ručně" (NÁNOSY_03)*0,02 VV Součet								
					9,660			
					9,660			
6	K	131251104	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	241,500	432,00	104 328,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/131251104								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> - jedná se o těžení nánosů v místě nad stávající přehrázkou v km 1,219-1,264					
VV		NÁNOSY_03	"Odtěžení nánosů u SO01 - kubatury viz příloha D.1.1.1. Technická zpráva, Bilance zemina a tabulky kubatur" 483		483,000			
VV			Součet		483,000			
VV			"50% skupiny 3" (NÁNOSY_03)*0,5		241,500			
VV			Součet		241,500			
7	K	131351104	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3	m3	231,840	330,00	76 507,20	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/131351104					
VV			"48% skupiny 4" (NÁNOSY_03)*0,48		231,840			
VV			Součet		231,840			
8	K	182151111	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m2	159,250	44,00	7 007,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/182151111					
VV			"Pravý svah po odtěžení nánosů z prostoru koryta nad přehrázkou, šikmá délka 1,0 m - 6,0 m, délka svahu 45 m" ((1+6)/2)*45		157,500			
VV			"Levý svah po odtěžení nánosů z prostoru koryta nad přehrázkou, šikmá délka 1,0 m - 6,0 m, délka svahu 46 m" ((1+6)/2)*46		161,000			
VV		SVÁHOVÁNÍ_03	Součet		318,500			
VV			"50% třída těžitelnosti I" (SVÁHOVÁNÍ_03)*0,5		159,250			
VV			Součet		159,250			
9	K	182151112	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m2	159,250	58,00	9 236,50	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/182151112					
VV			"50% třída těžitelnosti II" (SVÁHOVÁNÍ_03)*0,5		159,250			
VV			Součet		159,250			
10	K	R03	Ekologická likvidace přebytku pařezů v souladu se zákonem O odpadech č. 541/2020 Sb. v platném znění	kpl	1,000	4 320,00	4 320,00	
		P	<i>Poznámka k položce:</i> Ekologická likvidace přebytku pařezů v souladu se zákonem O odpadech č. 541/2020 Sb. v platném znění. Položka zahrnuje veškeré práce spojené s převozem dřevní hmoty (pařezy a veškeré těžební zbytky) a jejich likvidaci (štěpkování, drcení, frézování) V souladu se zákonem O odpadech č. 541/2020 v platném znění.					
11	K	R07	Shrabání a odvoz pokoseného porostu a organických naplavenin s naložením na dopravní prostředek a odvozem a ekologická likvidace dle platné legislativy.	ha	0,063	8 640,00	544,32	
		P	<i>Poznámka k položce:</i> - původní položka 185803105 - včetně dopravy, manipulace a ekologické likvidace (TRAVINY_03)/10000					
VV					0,063			
VV			Součet		0,063			
12	K	R30_1	Likvidace sedimentu v souladu se zk. O odpadech č 541/2020 Sb. v platném znění. Součástí položky je doprava, potřebná manipulace se sedimentem a případné poplatky za uložení sedimentu na skládku.	m3	483,000	432,00	208 656,00	
		P	<i>Poznámka k položce:</i> - odvoz sedimentu na skládku včetně případného poplatku za skládku a složení - rozborů zemin pro skládkování / na použití na povrchu terénu v případě potřeby					
VV		NÁNOSY_03			483,000			
VV		Součet			483,000			
13	K	RP9	Zajištění odvodnění sedimentů před přemístěním na místo uložení dle zvolené technologie zhotovitele - D+M	m3	483,000	170,00	82 110,00	
		P	<i>Poznámka k položce:</i> - zajištění vhodné mezideponie pro odvodnění - PD uvažuje s využitím parcely č. 587/4 v k.ú. Brusné - včetně veškerých přesunů na parcelu určenou k odvodnění, včetně veškeré manipulace - předkládání, naložení na dopravní prostředek po odvodnění - včetně vodotěsné přepravy například použití vany, konsterjnerů, zachycení a likvidace odvedené vody					
VV		NÁNOSY_03			483,000			
VV		Součet			483,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					
14	K	R04	Likvidace komunálního odpadu z nánosů v souladu se zk. O odpadech č 541/2020 Sb. v platném znění. Součástí položky jsou přesuny, doprava a potřebná manipulace s odpady včetně případných poplatků za uložení na skládku.	t	0,200	28 800,00	5 760,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> - včetně vyřízení odpadu z nánosů, rozřídění odpadů podle druhu odpadu, manipulace, přesunů a uložení na skládku nebo do sběrného střediska, včetně případných poplatků					
15	K	R11.01	Odstranění dřevní hmoty ze sedimentu D+M	kpl	1,000	5 760,00	5 760,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> - včetně manipulace a ekologické likvidace - uvažováno 2 m3					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Brusenka v Brusném - nánosy

Objekt:

25032-13XT-KM-04 - SO04 - Kácení

KSO:

Místo: k.ú. Brusné

Zadavatel:

Lesy ČR, Správa toků - oblast povodí Moravy

Účastník:

HC PROGRESS s.r.o., V zářezu 902/4, Praha 5 – Jinonice, 158 00

Projektant:

Regioprojekt Brno, s.r.o

Zpracovatel:



Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 16. 10. 2025

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

IČ:

28891848

DIČ:

CZ28891848

IČ:

00220078

DIČ:

CZ00220078

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

101 430,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	101 430,00	21,00%	21 300,30
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

122 730,30

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Brusenka v Brusném - nánosy

Objekt: 25032-13XT-KM-04 - SO04 - Kácení

Místo: k.ú. Brusné

Zadavatel: Lesy ČR, Správa toků - oblast povodí Moravy

Účastník: HC PROGRESS s.r.o., V zářezu 902/4, Praha 5 – Jinonice, 158 00

Datum: 16. 10. 2025

Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		101 430,00
HSV - Práce a dodávky HSV		101 430,00
1 - Zemní práce		101 430,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Brusenka v Brusném - nánosy

Objekt: 25032-13XT-KM-04 - SO04 - Kácení

Místo: k.ú. Brusné
Zadavatel: Lesy ČR, Správa toků - oblast povodí Moravy
Účastník: HC PROGRESS s.r.o., V zářezu 902/4, Praha 5 – Jinonice, 158 00

Datum: 16. 10. 2025
Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o.
Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 101 430,00

D HSV Práce a dodávky HSV 101 430,00

D 1 Zemní práce 101 430,00

1	K	111251101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše do 100 m2	m2	67,500	144,00	9 720,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/111251101					
P			Poznámka k položce: Při odstraňování keřů v místě stávajícího opevnění koryta vodního toku dojde k seřiznutí keřů v místě lince opevnění tak, aby nedošlo k poškození stávajícího opevnění koryta vodního toku					
VV			"Km 0.117 - 0.671, parc. č. 714/57" 85		85,000			
VV			"Km 0.117 - 0.671, parc. č. 714/77" 10		10,000			
VV			"Km 1.020 - 1.055, parc. č. 1176" 40		40,000			
VV KEŘE_DO_100_m2			Součet		135,000			
VV			"50% ve svahu sklonu terénu do 1:5" (KEŘE_DO_100_m2)*0,5		67,500			
VV			Součet		67,500			
2	K	111251103	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 500 m2	m2	382,500	80,00	30 600,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/111251103					
P			Poznámka k položce: Při odstraňování keřů v místě stávajícího opevnění koryta vodního toku dojde k seřiznutí keřů v místě lince opevnění tak, aby nedošlo k poškození stávajícího opevnění koryta vodního toku					
VV			"Km 1.218 - 1.265, parc. č. 1176 + parc. č. 587/7" 680+85		765,000			
VV KEŘE_PŘES_500_n			Součet		765,000			
VV			"50% ve svahu sklonu terénu do 1:5" (KEŘE_PŘES_500_m2)*0,5		382,500			
VV			Součet		382,500			
3	K	111251201	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu přes 1:5, při celkové ploše do 100 m2	m2	67,500	87,00	5 872,50	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/111251201					
P			Poznámka k položce: Při odstraňování keřů v místě stávajícího opevnění koryta vodního toku dojde k seřiznutí keřů v místě lince opevnění tak, aby nedošlo k poškození stávajícího opevnění koryta vodního toku					
VV			"50% ve svahu sklonu terénu přes 1:5" (KEŘE_DO_100_m2)*0,5		67,500			
VV			Součet		67,500			
4	K	111251203	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu přes 1:5, při celkové ploše přes 500 m2	m2	382,500	87,00	33 277,50	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/111251203					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce:</i> Při odstraňování keřů v místě stávajícího opevnění koryta vodního toku dojde k seřiznutí keřů v místě líce opevnění tak, aby nedošlo k poškození stávajícího opevnění koryta vodního toku								
	P							
	VV		"50% ve svahu sklonu terénu přes 1:5" (KEŘE_PŘES_500_m2)*0,5		382,500			
	VV		Součet		382,500			
5	K	112101101	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	18,000	700,00	12 600,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/112101101								
	VV		"Stromy č. 1-17, strom č. 2 je dvojkmene, parc. č. 1176" 18		18,000			
	VV	STROMY	Součet		18,000			
6	K	162201411	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm	kus	18,000	360,00	6 480,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162201411								
	VV		STROMY		18,000			
	VV		Součet		18,000			
7	K	RP64	Ekologická likvidace dřevních zbytků z kácení v souladu s platnými právními předpisy	kpl	1,000	2 880,00	2 880,00	
<i>Poznámka k položce:</i> - Položka zahrnuje ekologickou likvidaci všech těžebních zbytků (hroubí, větví, keřů atd.) včetně jejich odvozu a další zpracování dle zákona O odpadech (např. využití jako druhotné suroviny, řízené skládkování apod.). - Zahrnuta je veškerá činnost spojená s likvidací - naložení, vodorovný přesun, manipulace, ekologická likvidace (štěpkování)								
	P							

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Brusenka v Brusném - nánosy

Objekt:

25032-13XT-KM-05 - VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo: k.ú. Brusné

Zadavatel:

Lesy ČR, Správa toků - oblast povodí Moravy

Účastník:

HC PROGRESS s.r.o., V zářezu 902/4, Praha 5 – Jinonice, 158 00

Projektant:

Regioprojekt Brno, s.r.o

Zpracovatel:



Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 16. 10. 2025

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

IČ: 28891848

DIČ: CZ28891848

IČ: 00220078

DIČ: CZ00220078

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

52 607,68

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	52 607,68	21,00%	11 047,61
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

63 655,29

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Brusenka v Brusném - nánosy

Objekt:

25032-13XT-KM-05 - VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

k.ú. Brusné

Zadavatel:

Lesy ČR, Správa toků - oblast povodí Moravy

Účastník:

HC PROGRESS s.r.o., V zářezu 902/4, Praha 5 – Jinonice, 158 00

Datum:

16. 10. 2025

Projektant:

Regioprojekt Brno,
s.r.o

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

52 607,68

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

52 607,68

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Brusenka v Brusném - nánosy

Objekt: 25032-13XT-KM-05 - VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: k.ú. Brusné
Zadavatel: Lesy ČR, Správa toků - oblast povodí Moravy
Účastník: HC PROGRESS s.r.o., V zářezu 902/4, Praha 5 – Jinonice, 158 00

Datum: 16. 10. 2025
Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 52 607,68

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 52 607,68

1	K	R01-VRN	Zajištění slovení rybí obsádky a dalších organismů podléhajících zvláštní ochraně k tomu oprávněnou osobou, včetně pořízení protokolu a zajištění oznámení zahájení prací na vodním toku příslušnému uživateli rybářského revíru.	kpl	1,000	272,68	272,68	
---	---	---------	---	-----	-------	--------	--------	--

P
Poznámka k položce:
Pokud by těžební práce probíhaly v měsíci říjnu a listopadu v době rozmnožování pstruha obecného, musí zhotovitel umístit do koryta Brusenky česle co nejbližše soutoku s tokem Rusava který je pstruhový revír 463 055 Rusava 1, aby bylo zabráněno tahu ryb na trdliště. Bližše viz Souhlasné stanovisko Moravského rybářského svazu z.z, které je uvedeno v příloze E. Dokladová část.

2	K	R02-VRN	Inženýrské sítě	kpl	1,000	4 870,00	4 870,00	
---	---	---------	-----------------	-----	-------	----------	----------	--

P
Poznámka k položce:
- Zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby, aktualizaci vyjádření k existenci sítí, jejich vytýčení, označení a ochrana stávajících inženýrských sítí a zařízení v obvodu staveniště. Doklady o vytýčení, včetně zaměření, budou před zahájením stavebních prací předány objednateli v tištěné, příp. digitální formě. Dále respektování ochranných pásem inženýrských sítí dle příslušných norem a vyhlášek a údajů jejich majetkových správců; provedení potřebných přeložek podzemních a nadzemních sítí, jejich ochranu a zajištění; potřebného vypínání vzdušných el. vedení při práci pod nimi, zajištění výluk a náhradního zásobování, související s realizací a propojením inženýrských sítí, úhrada poplatků za připojení elektrického vedení na základní síť apod.

3	K	R03-VRN	Zpracování pasportu stávajících komunikací a konstrukcí využívaných pro přístup ke stavbě	kpl	1,000	2 880,00	2 880,00	
---	---	---------	---	-----	-------	----------	----------	--

P
Poznámka k položce:
- pasport komunikací vedoucí v souběhu s korytem toku, pasport stávajících mostních konstrukcí v řešeném úseku

4	K	R04-VRN	Projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně zajištění dopravního značení	kpl	1,000	5 760,00	5 760,00	
---	---	---------	--	-----	-------	----------	----------	--

P
Poznámka k položce:
Projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně zajištění dopravního značení, a to v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné provádění stavby.

5	K	R05-VRN	Projednání a zřízení příjezdů a sjezdu na staveniště, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu	kpl	1,000	8 640,00	8 640,00	
---	---	---------	---	-----	-------	----------	----------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> - uvedení komunikací a pozemků do původního stavu a protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací zpět jejich vlastníkům, včetně případných kompletních oprav komunikací a osetí pozemků travním semenem - včetně uvedení dotčených pozemků do původního stavu - včetně případného nutného zpevnění příjezdových komunikací a odstranění zpevnění po dokončení stavby a uvedení přístupových cest do původního/rádného stavu - včetně demontáže / odstranění části zábradlí a zpětné montáže / demontáž a následná montáž oplocení apod. - včetně zajištění přístupu po ZPF - zpevnění příjezdu například formou: - podkladní vrstva z geotextilie 600 g/m2 - pojízdná vrstva ze šterkodrti 0/63 mm tl. 150 mm - alternativně použití betonových silničních panelů - včetně uvedení dotčených pozemků do původního stavu - nutno počítat s vytvořením dočasných sjezdů jakožto přístupů ke stavbě - včetně zřízení přístupů do koryta vodního toku a uvedení do původního stavu					
6	K	R06-VRN	Zařízení a zabezpečení staveniště včetně všech nákladů spojených s jeho zřízením, provozem, zabezpečením a likvidací, vč. příp. přípojek, přístupů, skládek, deponií a pod.	kpl	1,000	8 625,00	8 625,00	
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Položka obsahuje:</i> - zařízení a zabezpečení staveniště včetně všech nákladů spojených s jeho zřízením, provozem a likvidací; zřízení a projednání potřebných ploch pro zařízení staveniště, skládky materiálu, mezideponie, včetně úhrady poplatků a úpravy povrchu po likvidaci staveniště - včetně případného nutného zpevnění příjezdu za nepříznivého počasí a následného odstranění po dokončení					
7	K	R07-VRN	Aktualizace plánu BOZP a zajištění plnění povinností vyplývajících ze zák.č. 309/2006Sb. a nař.vlády č. 591/2006Sb.	kpl	1,000	1 440,00	1 440,00	
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Zajištění plnění povinností vyplývajících ze zák.č. 309/2006 Sb. a nař.vlády č. 591/2006Sb. - pro celou stavbu</i> - zákazové značky, označení stavby a další označení stavby - rizika dle přílohy č.1, n.v.č. 591/2006 sb. - dočasné dopravní značení "pozor vjezd a výjezd vozidel stavby"					
8	K	R08-VRN	Instalace norné stěny v korytě toku	kpl	1,000	2 880,00	2 880,00	
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Instalace norné stěny v korytě toku a její údržba po celou dobu provádění stavby, po skončení stavebních prací v korytě toku odstranění norné stěny</i>					
9	K	R09-VRN	Ochrana stromů a náběhů stromů v prostoru staveniště	kpl	1,000	2 880,00	2 880,00	
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>V ceně kompletní dodávka a montáž materiálu na obednění - předpoklad prkenné obednění.</i>					
10	K	R10-VRN	Aktualizace havarijního plánu pro celou stavbu	kpl	1,000	1 440,00	1 440,00	
11	K	R11-VRN	Aktualizace povodňového plánu pro celou stavbu	kpl	1,000	1 440,00	1 440,00	
12	K	R12-VRN	Provedení opatření vyplývajících z havarijního plánu.	kpl	1,000	700,00	700,00	
13	K	R13-VRN	Provedení opatření vyplývajících z povodňového plánu.	kpl	1,000	700,00	700,00	
14	K	R14-VRN	Převedení vody dle zvolené technologie zhotovitele stavby, včetně čerpání	kpl	1,000	2 880,00	2 880,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Zajištění převedení vody pro stavbu.</i> <i>Položka zahrnuje například:</i> P - čerpání vody, záložní zdroj čerpání, vyhloubení strouh, apod. Projektant doporučuje převedení vody odklonem strouhami ve dně toku - včetně případného zajištění vhodného materiálu, dodávky, vodorovných přesunů, zemních prací; - následné likvidace veškerého potřebného materiálu v souladu se zákonem o odpadech. - pro zajištění řádného provedení stavby PD uvažuje s převedením vody u SO 03 – Brusenka km 1,218 – 1,265								
15	K	R15-VRN	Průběžné denní čištění komunikací a vozidel stavby a údržba dotčených komunikací v průběhu stavby	kpl	1,000	5 760,00	5 760,00	
P <i>Poznámka k položce:</i> <i>Čištění komunikací bude prováděno průběžně po dobu prováděných prací. Do ceny jsou započítány i veškeré náklady na očištění a uvedení stávající komunikace do původního stavu.</i>								
16	K	R16-VRN	Vyhotovení číselníku pokácené dřevní hmoty a její protokolární předání vlastníkovi	kpl	1,000	1 440,00	1 440,00	

HC PROGRESS s.r.o.

Brusénka, Časový a finanční harmonogram:

1. Stromy a křoviny, odstranění, podání žádosti o vytyčení sítí, převzetí staveniště.

Termín: 02.03. až 15.03.2026 – -----účtované v březnu 2026

SO04, VRN Celkem = ----- = 126.732,68 Kč

2. Travniny a rákos, posekání shrabání jejich odvoz a likvidace, ekologická likvidace křovin

Termín: 16.03. až 30.04.2026 ----- účtované v dubnu 2026

SO01, SO02, SO03, Celkem = ----- = 21.470,48 Kč

3. Potok, čištění překládání, odvodnění, nakládání, odvoz a likvidace na skládku.

Termín: 01.05. až 31.05.2026 -----účtované v květnu 2026

SO01, SO02, Celkem = ----- = 164.930,02 Kč

4. Potok, čištění překládání sedimentu, odvodnění, nakládání, odvoz a likvidace na skládku.

Termín: 01.06. až 30.06.2026 -----účtované v červnu 2026

SO01, SO02, Celkem = ----- = 200.000,-- Kč

5. Přehrážka, zemní práce, překládání, odvodnění, nakládání, odvoz a likvidace na skládku. Odstranění staveniště

Termín: 01.07. až 31.07.2026 ----- účtované v červenci 2026

SO03, VRN: Celkem = ----- = 348.866,82 Kč

6. Přehrážka, zemní práce, překládání, odvodnění, nakládání, odvoz a likvidace na skládku. Odstranění staveniště. Předání celé stavby.

Termín: 01.08. až 31.08.2026 ----- účtované v srpnu 2026

SO03, VRN: Celkem = ----- = 200.000,-- Kč

Celkový součet všech položek bez DPH = ----- = 1.062.000,-- Kč