

# KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ



Stavba:  
Rozšíření ulice Slezské o záliv

Objekt:  
**001 - Záliv**

KSO:  
Místo: Český Těšín

CC-CZ:  
Datum: 3. 2. 2026

Zadavatel:  
Město Český Těšín

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:  
RW proingstav s.r.o.

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
Martin Pniok

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>349 728,02</b>
---------------------	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	349 728,02	21,00%	73 442,88
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>423 170,90</b>
-------------------	--------------	-------------------

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Rozšíření ulice Slezské o záliv

Objekt: **001 - Záliv**

Místo: Český Těšín  
Zadavatel: Město Český Těšín  
Zhotovitel:

Datum: 3. 2. 2026  
Projektant: RW proingstav s.r.o.  
Zpracovatel: Martin Pniok

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>		<b>349 728,02</b>
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>		<b>280 223,82</b>
1 - Zemní práce		106 207,52
5 - Komunikace pozemní		90 520,16
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		57 797,62
998 - Přesun hmot		25 698,52
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>		<b>2 004,20</b>
741 - Elektroinstalace - silnoproud		2 004,20
<b>VRN - Vedlejší rozpočtové náklady</b>		<b>67 500,00</b>
VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce		28 500,00
VRN3 - Zařízení staveniště		10 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost		12 000,00
VRN7 - Provozní vlivy		17 000,00

# SOUPIS PRACÍ



Stavba: Rozšíření ulice Slezské o záliv

Objekt: 001 - Záliv

Místo: Český Těšín  
Zadavatel: Město Český Těšín  
Zhotovitel:

Datum: 3. 2. 2026  
Projektant: RW proingstav s.r.o.  
Zpracovatel: Martin Pniok

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**349 728,02**

D HSV Práce a dodávky HSV 280 223,82

D 1 Zemní práce 106 207,52

1	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	22,000	75,00	1 650,00
2	K	122151102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně	m3	34,746	380,00	13 203,48
3	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	17,550	380,00	6 669,00
4	K	131111333	Vrtání jamek pro plotové sloupky D přes 200 do 300 mm ručně s motorovým vrtákem	m	0,900	261,56	235,40
5	K	131111359	Příplatek za vrtání v kamenité nebo kořeny prorostlé půdě	m	0,900	102,75	92,48
6	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	2,400	1 550,00	3 720,00
7	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	2,400	501,98	1 204,75
8	K	162751113	Vodorovné přemístění přes 5 000 do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	48,810	450,00	21 964,50
9	K	171201231	Poplatek za předání recyklačnímu zařízení zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	87,858	300,00	26 357,40
10	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	48,810	20,51	1 001,09
11	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	2,400	481,94	1 156,66
12	K	175111109	Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození sypaniny, uložené do 3 m	m3	2,400	268,57	644,57
13	K	181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	17,430	192,73	3 359,28
14	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	17,430	20,49	357,14
15	M	00572420	osivo směs travní parková okrasná	kg	0,697	119,80	83,50
16	K	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	70,860	50,15	3 553,63
17	K	183117432	Plošné sejmutí zeminy v kořenové zóně stromu pneumatickým rýčem hloubky přes 150 do 300 mm v rovině nebo svahu do 1:5	m2	6,000	3 492,44	20 954,64

D 5 Komunikace pozemní 90 520,16

18	K	564871011	Podklad ze štěrkočtrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 250 mm	m2	61,520	285,61	17 570,73
19	K	564871016	Podklad ze štěrkočtrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 300 mm	m2	58,500	370,97	21 701,75
20	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	9,270	354,09	3 282,41
21	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	9,548	348,75	3 329,87
22	K	596412113	Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních komunikací velikosti dlaždic do 0,09 m2 tl 80 mm pl přes 50 do 100 m2	m2	49,400	351,70	17 373,98
23	M	59245035	dlažba plošná vegetační betonová 200x200mm tl 80mm přírodní	m2	50,882	451,02	22 948,80
24	K	599432111	Vyplnění spár dlažby z lomového kamene drobným kamenivem	m2	49,400	87,30	4 312,62

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 57 797,62

25	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	1,000	217,40	217,40
26	M	40445620	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm	kus	1,000	767,31	767,31

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
27	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	1,000	349,26	349,26
28	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	1,000	518,58	518,58
29	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	21,500	360,92	7 759,78
30	M	59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	m	22,000	155,43	3 419,46
31	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	24,000	325,34	7 808,16
32	M	59217072	obrubník silniční betonový 1000x100x250mm	m	25,000	161,90	4 047,50
33	K	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	12,360	316,52	3 912,19
34	M	59217016	obrubník betonový chodnikový 1000x80x250mm	m	13,000	132,78	1 726,14
35	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	3,026	3 437,31	10 401,30
36	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 300 do 500 g/m2	m2	70,860	77,41	5 485,27
37	K	919732211	Styčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	22,000	103,27	2 271,94
38	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	22,000	97,02	2 134,44
39	K	919735124	Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 150 do 200 mm	m	23,000	303,43	6 978,89
D 998 Přesun hmot							25 698,52
40	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	112,064	229,32	25 698,52
D PSV Práce a dodávky PSV							2 004,20
D 741 Elektroinstalace - silnoproud							2 004,20
41	K	741110313	Montáž trubka ochranná plastová tuhá D přes 90 do 133 mm uložená volně	m	6,000	73,95	443,70
42	M	34571098	trubka elektroinstalační dělená (chránička) D 100/110mm, HDPE	m	3,000	410,21	1 230,63
43	M	34571367	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplošková korugovaná D 108/125mm	m	3,000	99,29	297,87
44	K	998741121	Přesun hmot tonážní pro silnoproud ruční v objektech v do 6 m	t	0,005	6 400,77	32,00
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							67 500,00
D VRN1 Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce							28 500,00
45	K	012164000	Vytyčení a zaměření inženýrských sítí	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00
46	K	012303000	Zeměměřičské práce při provádění stavby	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00
47	K	012434000	Geodetická aktualizací dokumentace (GAD DTM)	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00
48	K	012444000	Geodetické měření skutečného provedení stavby	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
49	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
D VRN3 Zařízení staveniště							10 000,00
50	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
D VRN4 Inženýrská činnost							12 000,00
51	K	043154000	Zkoušky hutnicí	kpl	2,000	6 000,00	12 000,00
D VRN7 Provozní vlivy							17 000,00
52	K	072103000	Silniční provoz - projednání DIO a zajištění DIR	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
53	K	072203000	Silniční provoz - zajištění DIO (dopravní značení)	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00