

DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Jihomoravský kraj – Přístavba pro MŠ Ibsenova“

kterou, podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, uzavřely tyto smluvní strany:

Název:	Jihomoravský kraj
Zastoupený:	Mgr. Janem Grolichem, hejtmanem
Sídlo:	Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno
IČO:	70888337
DIČ:	CZ70888337

(dále jen „objednatel“)

a

Obchodní firma:	BauSystem CZ s.r.o.
Zastoupená:	Vladimírem Pecháčkem, jednatelem
Sídlo:	Rybkova 948/23, Veveří, 602 00 Brno
IČO:	05060770
DIČ:	CZ05060770

obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku – sp. zn. C 93361 vedená u Krajského soudu v Brně

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně dále též jen „smluvní strany“)

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 04.07.2025 **Smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Jihomoravský kraj – Přístavba pro MŠ Ibsenova“** (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla spočívajícího ve vybudování přístavby speciální MŠ v areálu speciální MŠ, ZŠ a PŠ na ulici Ibsenova, Brno.
2. Účelem tohoto dodatku je úprava rozsahu stávajícího předmětu smlouvy spočívající v provedení dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb a vyloučení některých stavebních prací, dodávek a služeb z předmětu plnění tak, jak vyplývá z obsahu změnových listů č. 1–2.

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na změnách stávající smlouvy dle Změnových listů č. 1 a 2, a to změně ceny díla dle čl. VI. smlouvy.
2. Předmět plnění dle článku II. smlouvy v aktuálním znění se mění o dodatečné stavební práce, dodávky a služby a nerealizované stavební práce, dodávky a služby v souladu se schválenými Změnovými listy č. 1 a 2.

3. Smluvní strany se tedy dohodly na této změně smlouvy:

Článek VI. Cena díla, odst. 1, který zní:

*„Cena díla dle této smlouvy se sjednává na částku **33.484.668,43 Kč bez DPH**. Sjednaná cena díla je cenou za poskytnutí celého předmětu plnění zhotovitele dle této smlouvy.“*

se nahrazuje textem

*„Cena díla dle této smlouvy se sjednává na částku **33.706.105,51 Kč bez DPH**. Sjednaná cena díla je cenou za poskytnutí celého předmětu plnění zhotovitele dle této smlouvy.“*

III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Tento dodatek je vyhotoven v elektronickém originálu podepsaném elektronickými podpisy obou smluvních stran.
3. Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku včetně uvedení metadat v registru smluv zajistí v zákonné lhůtě objednatel, který současně zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byly zaslány druhé smluvní straně do její datové schránky, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami; v případě, že je dodatek podepisován smluvními stranami v různém čase, nabývá platnosti dnem podpisu té smluvní strany, která jej podepíše později. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona o registru smluv.
5. Smluvní strany se s obsahem tohoto dodatku seznámily a souhlasí s ním.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou:
 - Příloha č. 1: Změnový list č. 1
 - Příloha č. 2: Položkový rozpočet stavby pro Změnový list č. 1
 - Příloha č. 3: Změnový list č. 2
 - Příloha č. 4: Položkový rozpočet stavby pro Změnový list č. 2

Doložka dle ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Tento dodatek byl schválen Radou Jihomoravského kraje dne 12.02.2026 na 43. schůzi usnesením č. 2973/26/R43.

V Brně dne dle elektronického podpisu

Elektronický podpis: 9.3.2026
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Mgr. Jan Grolich



objednatel
zastoupený
Mgr. Janem Grolichem
hejtmanem

V Brně dne dle elektronického podpisu

Digitálně podepsal
Vladimír Pecháček
Datum: 2026.02.16
16:33:49 +01'00'





zhotovitel
zastoupený
Vladimírem Pecháčkem
jednatelem


Protokol o změně díla

Předmět díla:	„Jihomoravský kraj – Přístavba pro MŠ Ibsenova“		
Objednatel:	Jihomoravský kraj		
Zhotovitel:	BauSystem CZ s.r.o.		
TDS:	Ing. Emil Maršálek		
Projektant:	Ing. arch. Pavel Spáčil		
Popis změn:			
1 - ZL 01 Dočasný přístupový chodník			
Na základě rozhodnutí objednatele byl proveden provizorní přístupový chodník pro děti do školní zahrady z důvodu kolize staveniště s původním přístupovým chodníkem.			
Výsledkem je rozp.č.253101 ZL 01 Provizorní chodník do zahrady, který obsahuje přípočet ve výši 46 653,62 Kč bez DPH.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel a jiné okolnosti	
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla	x
		§ 222 odst. 4 ZZVZ	x
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
		dodatek k PD	
dokumentace skut.provedení			
jiné			
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenový nárůst za Změnový list č. 1 bez DPH	
	náklady na změnu bez DPH	46 653,62	0,14%
	Výše DPH sazba: 21%	9 797,26	
	náklady na změnu v ZL č. 1 vč. DPH	56 450,88	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	33 484 668,43	
	Cena díla bez DPH (dle SOD a ZL č. 1)	33 531 322,05	
Cena díla dle SOD+ZL č. 1 vč. DPH	40 572 899,68		
Změny dle § 222/4	Měněpráce celkem bez DPH	0,00	0,00%
	Vícepráce celkem bez DPH	46 653,62	0,14%
	Hodnota změny celkem za ZL č. 1	46 653,62	0,14%
termíny	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	12. 8. 2025	
	Zhotovitel (statutární zástupce):	12. 8. 2025	
	TDS:	12. 8. 2025	
	Projektant:	12. 8. 2025	
	Objednatel:	12. 8. 2025	
přílohy	Rozpočty ke Změnovému listu č. 1: 253101 ZL 01 Provizorní chodník do zahrady		

Pozn.: Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny, co do jakosti, ve stejné nebo lepší kvalitě, než bylo projektem předpokládáno.

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	2531	Přístavba MŠ Ibsenova	
Objekt:	01	Komunikace	
Rozpočet:	253101	ZL 01 Provizorní chodník do zahrady	
Objednatel:	Jihomoravský kraj Žerotínovo nám. 449/3 60200 Brno-Veveří	IČO: 70888337 DIČ: CZ70888337	
Zhotovitel:	BauSystem CZ s.r.o. Rybkova 948/23 60200 Brno-Veveří	IČO: 05060770 DIČ: CZ05060770	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			46 653,62
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			46 653,62
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		46 653,62 CZK
Základní DPH	21 %		9 797,26 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			56 450,88 CZK
<p>v <u>BRNĚ</u> dne <u>12.8.2025</u></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;">  Za zhotovitele </div> <div style="text-align: center;">  Ing. Maršal Za objednatele </div> </div>			


B SYSTEM **Bausystem CZ s.r.o.**
 Rybkova 948/23, Veveří, 602 00 Brno
 IČ: 050 60 770, DIČ: CZ050 60 770

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			4 949,10	10,6
5	Komunikace	HSV			21 063,71	45,1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 358,43	2,9
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			19 282,38	41,3
Cena celkem					46 653,62	100,0

Položkový rozpočet

S:	2531	Přístavba MŠ Ibsenova
O:	01	Komunikace
R:	253101	ZL 01 Provizorní chodník do zahrady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						4 949,10
1	113109510R00	Odstranění podkladu pl.50 m2,bet.recyklát tl.10 cm	m2	42,30000	117,00	4 949,10
				Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 42,30000	42,30000	
Díl: 5 Komunikace						21 063,71
2	451971112R00	Položení vrstvy z geotextilie, uchycení sponami	m2	47,00000	173,00	8 131,00
				23,5*2	47,00000	
3	565310016R00	Podklad z asfalt. recyklátu po zhutnění tl.10 cm	m2	42,30000	209,00	8 840,70
				23,5*1,8	42,30000	
4	5-01	Příplatek k asf. recyklátu za malo plochu - dovoz, hutnění	m2	42,30000	50,00	2 115,00
5	69366198R	Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PP; tl (2 kPa) = 2,9 mm; plošná hmotnost = 300 g/m Pevnost v tahu podélně = 20,0 kN/m; Pevnost v tahu příčně = 11,5 kN/m	m2	51,70000	38,24	1 977,01
				Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 47,00000*1,1	51,70000	
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						1 358,43
6	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	10,69626	127,00	1 358,43
Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot						19 282,38
7	979086112R00	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t	9,97857	242,50	2 419,80
8	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	9,97857	264,40	2 638,33
9	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	139,69998	22,56	3 151,63
10	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	9,97857	383,20	3 823,79
11	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	19,95714	42,72	852,57
12	979999995R00	Poplatek za recyklaci asfaltu, kusovost do 1600 cm2, (skup.170302)	t	9,97857	641,00	6 396,26

Protokol o změně díla

Změnový list č. 02

Předmět díla:	„Jihomoravský kraj – Přístavba pro MŠ Ibsenova“		
Objednatel:	Jihomoravský kraj		
Zhotovitel:	BauSystem CZ s.r.o.		
TDS:	Ing. Emil Maršálek		
Projektant:	Ing. arch. Pavel Spáčil		
Popis změn:			
ZL 02 ASŘ			
Po provedení výkopových prací základového pasu 1. PP a 1.NP (nepodsklepené části) byla provedena kontrola základové spáry geologem a statikem. Byla zjištěna nevyhovující únosnost základové spáry. Opatření - bude provedeno prohloubení a rozšíření základové spáry dle pokynů			
Výsledkem je rozpočet 2535011 ZL 02 ASŘ, a to formou vícepráce ve výši 156 319,81 Kč bez DPH a méněpráce ve výši -23 946,00 Kč bez DPH			
ZL 02 ZTI			
Na místě bylo zjištěno, že navržené vsakovací zařízení dešťové kanalizace je v kolizi s kořenovým systémem vzrostlých stromů. Opatření - projektantem byla navržena nové umístění vsaku, které si vyžádalo delší trasu trubního vedení dešťové kanalizace vč. souvisejících zemních prací.			
Výsledkem je rozpočet 2535012 ZL 02 ZTI, který obsahuje navýšení realizované práce ve výši 21 035,55 Kč bez DPH			
ZL 02 Elektroinstalace			
Při provádění výkopových prací pro vodovodní a elektro přípojku byla zjištěna kolize se stávajícím zemním páskem objektu školky. Opatření - bude provedena montáž zemního pásku novým materiálem a následná revize zařízení.			
Výsledkem je rozpočet 2535013 ZL 02 Elektroinstalace, který obsahuje navýšení realizované práce ve výši 17 174,10 Kč bez DPH			
ZL 02 IO 04_Vsakovací zařízení			
Na místě bylo zjištěno, že navržené vsakovací zařízení dešťové kanalizace je v kolizi s kořenovým systémem vzrostlých stromů (stejný důvod jako u ZL 02 ZTI). Opatření - bylo navrženo nové umístění vsaku, které si vyžádalo vytyčení nové pce vsaku geodetem.			
Výsledkem je rozpočet 2535014 ZL 02 IO_04 Vsakovací zařízení, který obsahuje navýšení realizované práce ve výši 4 200,- Kč bez DPH			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel a jiné okolnosti	
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla	x
		§ 222 odst. 6 ZZVZ	x
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
		dodatek k PD	x
dokumentace skut.provedení			
jiné			
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenový nárůst za Změnový list č. 2 bez DPH	
	náklady na změnu v ZL č.2 bez DPH	174 783,46	0,52%
	Výše DPH sazba: 21%	36 704,53	
	náklady na změnu v ZL 222/6 č. 2 vč. DPH	211 487,99	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	33 484 668,43	
	Cena díla bez DPH (dle SOD a ZL č.1)	33 531 322,05	
	Cena díla dle (SOD+ ZL č.1) a ZL č.2 bez DPH	33 706 105,51	
Cena díla dle (SOD+ ZL č. 1) a ZL č.2 vč. DPH	40 784 387,67		
Změny dle § 222/6	Méněpráce celkem bez DPH	-23 946,00	-0,07%
	Vícepráce celkem bez DPH	198 729,46	0,59%
	Hodnota změny celkem za ZL č. 2	222 675,46	0,67%
termíny	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	13.1.2026	
	Zhotovitel (statutární zástupce):	13.1.2026	
	TDS:	13.1.2026	
	Projektant:	13.1.2026	
	Objednatel:	13.1.2026	
přílohy	Rozpočty ke Změnovému listu č. 2:		
	2535011 ZL 02 ASŘ, 2535012 ZL 02 ZTI, 2535013 ZL 02 Elektroinstalace, 2535014 IO_04 Vsakovací zařízení		

Pozn.: Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny, co do jakosti, ve stejné nebo lepší kvalitě, než bylo projektem předpokládáno.

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2535** **Změnové listy "JMK Přístavba pro MŠ Ibsenova"**

2535011 **ZL 02 ASŘ**

Objednatel: **Jihomoravský kraj** IČO: **70888337**
Žerotínovo nám. 449/3 DIČ: **CZ70888337**
60200 **Brno-Veverí**

Zhotovitel: **BauSystem CZ s.r.o.** IČO: **05060770**
Rybkova 948/23 DIČ: **CZ05060770**
60200 **Brno-Veverí**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	142 103,27
PSV	11 306,09
MON	17 174,10
Vedlejší náklady	4 200,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	174 783,46

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	174 783,46 CZK
Základní DPH	21 %	36 704,53 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 211 487,99 CZK

v BRNĚ dne 13. 1. 2026

[Redacted Signature]
 Za zhotovitele

Ing. M. [Redacted Signature]
 Za objednatele

B BAU SYSTEM **Bausystem CZ s.r.o.**
 Rybkova 948/23, Veverí, 602 00 Brno
 IČ: 050 60 770, DIČ: CZ050 60 770

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	ZL	0,00	174 783,46	36 704,53	211 487,99	100
2535011	ZL 02 ASŘ	0,00	132 373,81	27 798,50	160 172,31	76
2535012	ZL 02 ZTI	0,00	21 035,55	4 417,47	25 453,02	12
2535013	ZL 02 Elektroinstalace	0,00	17 174,10	3 606,56	20 780,66	10
2535014	ZL 02 IO _04 Vsakovací zařízení	0,00	4 200,00	882,00	5 082,00	2
Celkem za stavbu		0,00	174 783,46	36 704,53	211 487,99	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			49 855,26	28,5
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			79 099,77	45,3
4	Vodorovné konstrukce	HSV			586,74	0,3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			12 561,50	7,2
721	Vnitřní kanalizace	PSV			11 306,09	6,5
M21.09	Hromosvod - materiál	MON			8 192,50	4,7
M21.10	Hromosvod - montáž	MON			5 481,60	3,1
M21.11	ON	MON			3 500,00	2,0
VN	Vedlejší náklady	VN			4 200,00	2,4
Cena celkem					174 783,46	100,0

Položkový rozpočet

S:	2535	Změnové listy "JMK Přístavba pro MŠ Ibsenova"
O:	01	ZL
R:	2535011	ZL 02 ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						41 493,83
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	2,06500	1 452,00	2 998,38
		rozšíření paty výkopu ZP podkopem š. 10 cm na obě strany : 14*2*0,1*0,2/2		0,28000		
		prohloubení ZP dle pokynů statika - viz výkres : 2*0,4*0,7+3,5*0,5*0,7		1,78500		
2	132201110R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	5,53000	525,60	2 906,57
		rozšíření výkopu pro ZP nepodsklepené části : 5,53		5,53000		
3	132201119R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	5,53000	193,20	1 068,40
		5,53		5,53000		
4	132201210R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	15,13517	525,60	7 955,05
		prohloubení a rozšíření zákl. pasů oproti PD : 24,96*0,7*0,2		3,49440		
		sonda : 1,9*0,7*0,5		0,66500		
		(3,34+9,05)*0,7*0,2		1,73460		
		5,33*0,91*0,4		1,94012		
		7,67*0,8*0,2		1,22720		
		6,65*0,7*0,2+6,65*0,2*0,2		1,19700		
		3,47*0,7*0,15		0,36435		
		6,41*0,7*0,3		1,34610		
		3,48*0,75*0,1		0,26100		
		3,48*0,6*0,3		0,62640		
		výtah. šachta : 0,6		0,60000		
		výšk. odskoky ZP : 0,358+0,392+0,45+0,479		1,67900		
5	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	7,56759	41,60	314,81
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 15,13518*0,5		7,56759		
6	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	22,73017	146,40	3 327,70
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 15,13517		15,13517		
		2,065+5,53		7,59500		
7	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	22,73017	257,20	5 846,20
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 22,73017		22,73017		
8	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	113,65085	20,64	2 345,75
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 22,73017*5		113,65085		
9	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	22,73017	180,00	4 091,43
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 22,73017		22,73017		
10	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	22,73017	16,88	383,69
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 22,73017		22,73017		
11	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	22,73017	451,20	10 255,85
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 22,73017		22,73017		
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						79 099,77

Položkový rozpočet

S:	2535	Změnové listy "JMK Přístavba pro MŠ Ibsenova"
O:	01	ZL
R:	2535011	ZL 02 ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
12	271531112R00	Polštář základu z kameniva hr. drceného 32-63 mm	m3	2,00000	1 791,00	3 582,00
				nepodsklepená část dle pokynů statika - viz výkres : 2	2,00000	
13	274272140RT5	Zdivo základové z bednicích tvárníc tloušťky 300 mm, výplň betonem C 25/30	m2	-12,00000	1 599,50	-19 194,00
14	274313611R00	Beton základových pasů prostý třídy C 16/20	m3	20,13517	2 908,00	58 553,07
				prohloubení a rozšíření zákl. pasů oproti PD : 15,13517	15,13517	
				nepodsklepená část : 5	5,00000	
15	274321411R00	Beton základových pasů železový třídy C 25/30	m3	2,60000	3 352,00	8 715,20
				nepodsklepená část : 2,6	2,60000	
16	274351215R00	Bednění stěn základových pasů zřízení	m2	28,75000	688,80	19 803,00
				nepodsklepená část : 23*1,25	28,75000	
17	274351216R00	Bednění stěn základových pasů odstranění	m2	28,75000	150,00	4 312,50
18	274361031R00	Výztuž zdiva z tvárníc ztraceného bednění 16 prutů/m2, průměr prutů 10 mm, Výztuž ocelová betonářská - tyč; úprava: stříhaná, ohýbaná; povrch: žebírkový; značka: B500B (1.0439); d = 10,0 mm	m2	-12,00000	396,00	-4 752,00
19	274361821R00	Výztuž a svařované sítě základových pasů výztuž, z oceli 10505, , , Výztuž ocelová betonářská - tyč; úprava: stříhaná, ohýbaná; povrch: žebírkový; značka: B500B (1.0439); d = 12,0 mm	t	0,20200	40 000,00	8 080,00
				nepodsklepená část : 0,202	0,20200	
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				11 780,21
20	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	53,54643	220,00	11 780,21

Položkový rozpočet

S:	2535	Změnové listy "JMK Příklad pro MŠ Ibsenova"
O:	01	ZL
R:	2535012	ZL 02 ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						8 361,43
1	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	5,08000	525,60	2 670,05
		změna délky trasy DK pro vsak +12,7 m : 12,7*0,4*1		5,08000		
2	132201119R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ	m3	2,54000	193,20	490,73
		50 % : 5,08*0,5		2,54000		
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	2,03200	367,50	746,76
		1,524+0,508		2,03200		
4	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	2,03200	126,00	256,03
5	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	3,04800	262,50	800,10
		5,08-1,524-0,508		3,04800		
6	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	1,52400	997,50	1 520,19
		12,7*0,4*0,3		1,52400		
7	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	2,03200	924,00	1 877,57
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						586,74
8	451572111RK1	Lože pod potrubí z kameniva těžného 0 - 4 mm, kraj Jihomoravský	m3	0,50800	1 155,00	586,74
		12,7*0,4*0,1		0,50800		
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						781,29
9	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	3,55131	220,00	781,29
Díl: 721 Vnitřní kanalizace						11 306,09
10	721176224R01	Potrubí PVC SN8 v zemi D 160 x 4,0 mm	m	12,70000	840,00	10 668,00
		změna délky trasy DK pro vsak +12,7 m : 12,7		12,70000		
11	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	12,70000	31,50	400,05
12	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, v objektech výšky do 6 m	t	0,04534	5 250,00	238,04

Položkový rozpočet

S:	2535	Změnové listy "JMK Přístavba pro MŠ Ibsenova"
O:	01	ZL
R:	2535013	ZL 02 Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21.09		Hromosvod - materiál				8 192,50
1	210-0901	Uzem. vedení FeZn 30/4mm, 1,05m/kg	m	25,00000	94,50	2 362,50
2	210-0902	Uzem. vedení FeZn d=10mm, 1,61m/kg	m	8,00000	94,50	756,00
3	210-0914	Svorka SR03	ks	8,00000	89,25	714,00
4	210-0918	Svorka páska-páska SR 2	ks	16,00000	84,00	1 344,00
5	210-091X	Zemnicí tyč	ks	4,00000	754,00	3 016,00
Díl: M21.10		Hromosvod - montáž				5 481,60
6	210-1001	Montáž uzemňovací pásek průřezu do 120 mm ² v městské zástavbě v zemi	m	25,00000	92,40	2 310,00
7	210-1003	Montáž uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v městské zástavbě v zemi	m	8,00000	103,95	831,60
8	210-101X	Zemnicí tyč	ks	4,00000	585,00	2 340,00
Díl: M21.11		ON				3 500,00
9	210-1101	Mimořádná revize vyvolaná kolizí zemnění s přívodním kabelem a vodou	kpl	1,00000	3 500,00	3 500,00

Položkový rozpočet

S:	2535	Změnové listy "JMK Příklad pro MŠ Ibsenova"
O:	01	ZL
R:	2535014	ZL 02 IO _04 Vsakovací zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: VN		Vedlejší náklady				4 200,00
1	VN 01	Vytýčení vsakovací jámy geodetem - změna pozice proti PD	kpl	1,00000	4 200,00	4 200,00