

Výzva k výkonu potápěčských prací VD Křimov - periodická kontrola prostoru nátoků do spodních výpustí 2026, číslo akce: 201 771

24.02.2026 13:59

Od
Komu
Kopie

Vážení obchodní partneři,
na základě uzavřené "Rámcové dohody" č. 1296/2024 vás vyzýváme k výkonu potápěčských prací.

Údaje o požadovaném plnění:

1. Místo plnění: VD Křimov

2. Popis obsahu předmětu plnění díla:

- Periodická kontrola prostoru nátoků do spodních výpustí dle požadavku TBD :

Stav stavební části vtoku

Požadavky na provádění: zpráva z prohlídky bude obsahovat popis poškození a rozměrový náčrtek změn ve srovnání s původním stavem stavební konstrukce

Sledované jevy: poškození stavební konstrukce, kaverny, destrukce betonu

Mezní hodnoty: výrazné poškození stavební konstrukce, ovlivňující stabilitu vtokového objektu a uchycení česlí

Stav konstrukce česlí

Požadavky na provádění: zpráva z prohlídky bude obsahovat výsledky zjištění stavu konstrukce česlí, včetně podpěrných a upevňovacích prvků, s ohledem na změny oproti původnímu tvaru, chybějící části, stav povrchových ochranných a na korozní úbytky materiálu, v rozměrovém náčrtku budou uvedena místa výsledků zjištění

Sledované jevy: poškození konstrukce česlí, korozní úbytky

Mezní hodnoty: výrazné poškození konstrukce česlí, korozní úbytky, které mohou způsobit provalení česlí

Poznámka: při každé prohlídce bude provedeno očištění česlí od splavenin

Stav splavenin

Požadavky na provádění: zpráva z prohlídky bude obsahovat popis a náčrtek rozložení a výšky splavenin na vtocích před česlemi a před osazeným provizorním hrazením v drážkách před česlemi nebo jinou instalovanou konstrukcí bránící posunu splavenin, v popisu budou dále uvedeny údaje o složení splavenin, tvaru nánosů a rozsahu zanesení

Sledované jevy: množství a složení splavenin

Mezní hodnoty: v případě zjištění většího množství splavenin před a na česlích, které by snižovalo kapacitu spodních výpustí nebo stabilitu konstrukce česlí bude po okamžitém vyrozumění a dohodě s příslušnými odpovědnými pracovníky TBD přistoupeno k odstranění splavenin

- Součástí kontroly bude také informace i max. N-letém průtoku Q_N na hlavním přítoku do nádrže vodního díla za uplynulé období, mezi poslední a prohlídkou a prohlídkou současnou. Tento záznam bude uveden v nálezové zprávě.

Z průběhu potápěčských prací bude pořízena fotodokumentace a videozáznam (viz. SoD).

Nálezová zpráva bude vypracována a předána TDS ve 3 vyhotoveních a 1x elektronicky nejpozději 10 pracovních dnů od ukončení prováděných prací a kontrol.

3. Termín: 19. - 20. 5. 2026



Návrh_smlouvy_201 771.docx Příloha č. 1 Ceník potápěčských prací .xlsx VD Křimov_nálezová zpráva.pdf

Děkuji za spolupráci
S pozdravem

[REDACTED]

TDS, odbor inženýringu, oblast střed

Povodí Ohře, státní podnik
Novosedlická 758, 415 01 Teplice

tel. :

mob

e-ma

[http:](http://)

Tato zpráva má pouze informativní charakter a není myšlena jako závazný návrh na uzavření smlouvy, podání nabídky či přijetí nabídky. Slouží pouze jako podklad pro případné následné právní jednání stran. Jakékoli právní jednání Povodí Ohře, státního podniku uvedené v předchozí větě musí být učiněno výhradně v písemné formě včetně podpisu oprávněné osoby.



S ohledem na životní prostředí zvažte prosím tisk této zprávy .

Před odesláním kontrolováno antivirovým systémem SOPHOS .