

## Položkový rozpočet

Zakázka: **Dětská skupina Ašáček, Šaldova 2200/7, Aš**  
**Aš**

Zhotovitel: **ODEHNAL - STAVO s.r.o.**  
**Podhradí 42**  
**35201 Podhradí**

IČO: **25246208**  
DIČ: **CZ25246208**

Objednatel: **Město Aš**  
**Kamenná 52**  
**35201 Aš**

IČO:  
DIČ: **CZ00253901**

Vypracoval: **Otakar Odehnal**

### Rozpis ceny

HSV		124 397,830
PSV		0,000
MON		50 318,480
Vedlejší náklady		0,000
Ostatní náklady		13 977,300

Základ pro sníženou DPH:	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	188 693,61 CZK
Základní DPH	21 %	39 625,66 CZK

Zaokrouhlení: 0,00 CZK

**Cena celkem: 228 319,27 CZK**

**ODEHNAL - STAVO s.r.o.**

**OBCHODNÍ A STAVEBNÍ ČINNOST**

**PODHRADÍ 42 - 352 01 AŠ**

**IČ: 25246208 DIČ: CZ25246208**

**tel: 606 644 558**

Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

\_\_\_\_\_  
Podhradí u Aše

\_\_\_\_\_  
26.02.2026

Místo

Datum

Popis:

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
1	Zemní práce	HSV	24 425,620	0,00000
62	Upravy povrchů vnější	HSV	48 088,810	1,23505
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV	9 636,880	5,87710
90	Zednické výpomoci	HSV	20 081,250	0,00000
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV	12 282,830	0,00296
96	Bourání konstrukcí	HSV	1 179,390	0,00000
97	Prorážení otvorů	HSV	6 014,220	0,00204
99	Staveništní přesun hmot	HSV	2 688,830	0,00000
M21	Elektromontáže	MON	50 318,480	0,01908
ON	Ostatní náklady	ON	13 977,300	0,00000
<b>Celkem:</b>			<b>188 693,610</b>	<b>7,13623</b>

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>					<b>24 425,620</b>
1	139 60-1101.R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 1 - 2 Výkaz výměr: 17,3*0,8*0,5	m3	6,92000 6,920	660,800	4 572,740
2	161 10-1501.R00 Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 ruční	m3	6,92000	1 620,500	11 213,860
3	162 20-1203.R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 - 4, do 10 m, kolečkem	m3	6,92000	283,850	1 964,240
4	167 10-1201.R00 Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 - ručně Výkaz výměr: zbytek po zateplení soklu: 17,3*0,15*0,8	m3	2,07600 2,076	823,200	1 708,960
5	162 70-1105.RT6 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m, nosnost 30 t Výkaz výměr: řízená skloádka Chocovice - Šaldova, AŠ: 2,076	m3	2,07600 2,076	126,350	262,300
6	162 70-1109.R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km Výkaz výměr: 28,9*2,076	m3	59,99640 59,996	19,810	1 188,530
7	171 20-1201.R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	2,07600	15,960	33,130
8	174 10-1102.R00 Zásyp ruční se zhutněním Výkaz výměr: 6,92-2,076	m3	4,84400 4,844	537,600	2 604,130
9	199 00-0002.R00 Poplatek za odběr horniny tř. 1- 4 k dalšímu využití, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	2,07600	422,800	877,730
<b>Díl: 62 Úpravy povrchů vnější</b>					<b>48 088,810</b>
10	622 39-0001 Oprava zateplovacího systému, napojené na stávající soklovou lištu	m	17,30000	251,300	4 347,490
11	060 22-1162.RBB Zateplovací systém, desky fenolické (PF) do tl. 100 mm, výztužná stěrka, penetrace, omítka, systém weber therm ultra Výkaz výměr: 17,3*0,8	m2	13,84000 13,840	3 160,500	43 741,320
<b>Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>					<b>9 636,880</b>
12	632 92-1911.R00 Dlažba z dlaždic betonových do písku, tl. 40 mm	m2	9,92000	644,700	6 395,420
13	639 57-1311.R00 Okapový chodník - textilie proti prorůstání 45g/m2	m2	9,92000	63,910	633,990
14	639 57-1120.R00 Podklad pod okapový chodník ze štěrku tl. 200 mm	m2	9,92000	262,850	2 607,470
<b>Díl: 90 Zednické výpomoci</b>					<b>20 081,250</b>
15	900 - .R03 HZS, stavební dělník v tarifní třídě 6 Výkaz výměr: 5*7,5	h	37,50000 37,500	535,500	20 081,250
<b>Díl: 95 Dokončovací kce na pozem.stav.</b>					<b>12 282,830</b>
16	952 90-1411.R00 Vyčištění ostatních objektů, - vnější plochy - zahrada a přístupová komunikace	m2	35,00000	61,250	2 143,750
17	952 90-1111.R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m Výkaz výměr: 20,4+50,7+2,8	m2	73,90000 73,900	137,200	10 139,080
<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>					<b>1 179,390</b>
18	965 08-1923.R00 Bourání dlažeb betonových tl.40 mm, pl.nad 1 m2 Výkaz výměr: 17,3*0,4	m2	6,92000 6,920	120,400	833,170
19	965 08-2923.R00 Odstranění násypu tl. do 10 cm, plocha nad 2 m2 Výkaz výměr: 6,92*0,15	m3	1,03800 1,038	333,550	346,220
<b>Díl: 97 Prorážení otvorů</b>					<b>6 014,220</b>
20	970 03-1200.R00 Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 200 mm	m	1,00000	3 139,500	3 139,500
21	970 03-3200.R00 Příp. za jádr. vrt. ve H nad 1,5m cihel do D 200mm	m	1,00000	418,600	418,600

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
22	970 03-4200.R00	Přip. za jádr. vrt. vod. ve stěně cihel do D 200mm	m	1,00000	666,400	666,400
23	970 03-7200.R00	Přip.část přem. str. jád. vrt. v cihel do D 200mm	m	1,00000	424,200	424,200
24	970 03-1130.R00	Vrtání jádrové do zdíva cihelného do D 130 mm	m	0,50000	2 023,000	1 011,500
25	970 03-3130.R00	Přip. za jádr. vrt. ve H nad 1,5m cihel do 130mm	m	0,50000	269,150	134,570
26	970 03-4130.R00	Přip. za jádr. vrt. vod. ve stěně cihel do D 130mm	m	0,50000	438,900	219,450
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>2 688,830</b>
27	998 01-1001.R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	6,57738	408,800	2 688,830
<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>				<b>50 318,480</b>
28	210 01-0015.RT2	Trubka tuhá, bezhalogenová, uložená pevně 16 mm, včetně dodávky trubky 1516 EHF	m	45,00000	76,300	3 433,500
29	210 01-0701.RT2	Krabice KSK 100 PO pro silové kabely se zapojením, včetně dodávky KSK 100 PO	kus	3,00000	872,200	2 616,600
30	210 10-0001.R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	25,00000	27,650	691,250
31	210 80-0244.RT3	Kabel bezhalogenový CXKH 5 x 1,5 mm2 volně uložený, včetně dodávky kabelu CXKH-V	m	65,00000	111,860	7 270,900
32	358-890511R	Chránič proudový OFI-100-4-030 A, na střídavý i stejnosměrný proud	kus	1,00000	4 284,000	4 284,000
33	358-890512R	Chránič proudový OFI-125-4-030 A, na střídavý i stejnosměrný proud	kus	1,00000	9 366,030	9 366,030
34	358-22002013R	Jistič 1+N-pólový OEZ LTN-16B-1N, Icn 10 kA	kus	2,00000	296,100	592,200
35	220 41-9999.R00	Proudové zdroje - HZS	h	30,00000	547,400	16 422,000
	Výkaz výměr:	úprava rozvaděč, propjení rekuperace, montáž kabelového rozvodu: 4*7,5		30,000		
36	005 23-1010.R	Revize elektroinstalace	Soubor	1,00000	5 642,000	5 642,000
<b>Díl: ON</b>		<b>Ostatní náklady</b>				<b>13 977,300</b>
37	004 11-1010.R	VRN 8%	Soubor	1,00000	13 977,300	13 977,300