

Kalkulace střechy tělocvičny - Akce 20 ZŠ Brojova ul. Plzeň

Položka	Počet	Cena za pol.	Cena celkem
Příprava stavby, technik, organizace	6 x	2 140,00	12 840,00
Demontáž stávající krytiny	424 m2	139,10	58 978,00
Demontáž stávajících latí	424 m2	58,85	24 952,00
Odvoz a likvidace krytiny/výkup	424 m2	10,70	4 537,00
Příprava krovu pro montáž folie - očištění	1 x	6 420,00	6 420,00
Kontrola spojů a funkčnosti krovu	1 x	8 560,00	8 560,00
Demontáž střešních výlezů, prostupů a likvidace	1 x	7 490,00	7 490,00
Demontáž krycího plechu žlabu k použití	80 bm	107,00	8 560,00
Demontáž hromosvodu	1 x	6 420,00	6 420,00
Svislé a vodorovné přesuny odpadů	1 x	17 655,00	17 655,00
Odvoz a likvidace ostatních odpadů	1 x	17 120,00	17 120,00
Průběžné zajišťování proti většímu zatečení	424 m2	85,60	36 294,00
Pomocné konstrukce, dopravníky, žebříky, lešení			
DaM	1 000,00 m2	192,60	192 600,00
Zajištění staveniště (oplocení, označení)(wc,zázemí-škola)			
Materiál vč. montáže	1,00 x	28 890,00	28 890,00
Krov drobné opravy			
Materiál (vč. impregnace)	0,50 m3	10 166,00	5 083,00
Tesařské práce	0,50 m3	10 700,00	5 350,00
Spojový materiál	0,50 m3	2 354,00	1 177,00
Renovace zaatikového žlabu			
Vyčištění a příprava pro nátěr (zvenku)	80 bm	85,60	6 848,00
DaM PVC guly	4 x	1 070,00	4 280,00
DaM záchytný vnější plech vyplanyl	80 bm	192,60	15 408,00
DaM PVC fólie do žlabu vč. geotextílie	80 bm	658,05	52 644,00
Zpětná montáž krycího plechu	80 x	96,30	7 704,00
Nátěr syntetická barva na kov (římsa, vnějšek žlabu)	100 m2	363,80	36 380,00
Opravy děr v rozích falců	1 x	10 700,00	10 700,00
Fólie, latě			
Fólie Jutadach 150 AP (difuzní, dotyková)	572 m2	48,15	27 542,00
Kontralatě 6 / 6 cm (vč. impregnace)	636 bm	44,94	28 582,00
Latě 6 / 4 cm (vč. impregnace)	1 696 bm	28,89	48 997,00
Okapnička bez podkladu (materiál Vyplanyl)	80 bm	395,90	31 672,00
Lepení fólie na okapničku (bitumel)	80 bm	32,10	2 568,00
Větrací vsuvky Bramac	90 ks	128,40	11 556,00
Odvětráný hřeben	11 bm	535,00	5 885,00
Spojový materiál (hřeby, vruty (rapitec), tmely, pásky)	1 x	21 400,00	21 400,00
Práce - fóliování, latěování	353 nh	278,42	98 282,00
Pokrytí - Bramac Classic Protector Plus cihlově červená			
Taška základní (vč. prořezu)	4 452 ks	48,41	215 507,00
Taška půlená	150 ks	54,61	8 192,00
Taška odvětrávací	64 ks	404,23	25 871,00
Hřebenáč	148 ks	197,32	29 204,00
Hřebenáč koncový	4 ks	488,75	1 955,00
Rozdělovací hřebenáč	2 ks	785,50	1 571,00
Podtaškový závětnný plech u žlabu	80 bm	299,60	23 968,00
Pokryvačské práce vč. řezání tašek, kotvení, atd.	548 nh	277,99	152 338,00
Střešní doplňky:			
Větrací pás okapní kovový	80 bm	246,10	19 688,00
Větrací mřížka (fousy)	80 bm	90,95	7 276,00
Větrací pás hřebene	11 bm	417,27	4 590,00
Nárožní pás	45 bm	417,31	18 779,00
Odvětrání kanalizace - komplet vč. flexy a dopojení	1 ks	5 350,00	5 350,00
Střešní výlez - výroba ATIP	1 ks	12 840,00	12 840,00
DaM protisněhový hák	400 ks	96,30	38 520,00
Protisněhové 2tyčové zábrany na přídatnou lať	6 bm	2 354,00	14 124,00
Hřebíky, vruty krytina - pozink, těsnící klín	5 x	2 140,00	10 700,00
Zateplení půdy, lávka, schůdky			
Dodávka vaty tl. 2 x 160 mm = 320 mm	680 m2	107,00	72 760,00
Montáž vaty	665 m2	85,60	56 924,00
DaM Deska z vaty po obvodě vnitřní zdi tl. 16 cm	46 m2	636,41	29 275,00
Plošina z prken 25 mm vč. roštu cca 10 m2	1 x	18 725,00	18 725,00
Schůdky z latí a prken od výlezu	1 x	8 025,00	8 025,00
Dopravy, přesuny, organizace k zateplení	1 x	8 025,00	8 025,00
Hromosvod - nadstřešní část dle stávajícího stavu - nový drát	1 x	41 730,00	41 730,00
Dopravy osob a přesuny materiálů			
Dopravy osob	1 x	15 459,00	15 459,00
Dopravy materiálů	1 x	26 750,00	26 750,00
Přesuny hmot	1 x	23 540,00	23 540,00
Finální úklid staveniště	1 x	12 840,00	12 840,00

Cena bez DPH

1 757 900,00