

REKAPITULACE STAVBY

Kód: PZB250076
Stavba: Čebín- budova zastávky BJ-doplňující stavební práce



KSO:
Místo: Čebín

CC-CZ:
Datum: 3. 2. 2026

Zadavatel:
Správa železnic, státní organizace

IČ: 70994234
DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:
SEŽEV facility s.r.o.

IČ: 29244960
DIČ: CZ29244960

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				135 158,02
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	12,00%	135 158,02	16 218,96

Cena s DPH	v	CZK	151 376,98
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: PZB250076

Stavba: Čebín- budova zastávky BJ-doplňující stavební práce

Místo: Čebín

Datum:

3. 2. 2026

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel: SEŽEV facility s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		135 158,02	151 376,98
PZB25007 6	Čebín- budova zastávky BJ-doplňující stavební práce	135 158,02	151 376,98

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Čebín- budova zastávky BJ-doplňující stavební práce

KSO:

Místo: Čebín

CC-CZ:

Datum: 3. 2. 2026

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

SEŽEV facility s.r.o.

IČ:

29244960

DIČ:

CZ29244960

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				135 158,02
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	135 158,02	12,00%	16 218,96

Cena s DPH	v CZK	151 376,98
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Čebín- budova zastávky BJ-doplňující stavební práce

Místo: Čebín

Datum: 3. 2. 2026

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel: SEŽEV facility s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

135 158,02

D	HSV		Práce a dodávky HSV				75 276,22	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				11 341,29	
1	K	310239211	Zazdívka otvorů pl přes 1 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	0,756	8 100,00	6 123,60	CS ÚRS 2026 01
	PP		Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu vápenocementovou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/310239211					
	VV		"mezi místností 2.4.3 a 2.4.5"2,1*0,8*0,45		0,756			
	VV		Součet		0,756			
2	K	317121251	Montáž ŽB překladů prefabrikovaných do rýh světlosti otvoru přes 1050 do 1800 mm	kus	3,000	444,00	1 332,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž překladů ze železobetonových prefabrikátů dodatečně do připravených rýh, světlosti otvoru přes 1050 do 1800 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/317121251					
	VV		"mezi místností 2.4.3 a 2.4.5"3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
3	M	PFB.4020004	Překlad 140/140 mm vylehčený RZP 149/14/14 V	kus	3,000	458,23	1 374,69	
	PP		Překlad 140/140 mm vylehčený RZP 149/14/14 V					
	VV		"mezi místností 2.4.3 a 2.4.5"3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
4	K	340239212	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 4 m2 cihlami plnými tl přes 100 mm	m2	1,260	1 440,00	1 814,40	CS ÚRS 2026 01
	PP		Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými plnými plochy přes 1 m2 do 4 m2, tloušťky přes 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/340239212					
	VV		"místnost byv. komín2.4.3"2,1*0,6		1,260			
	VV		Součet		1,260			
5	K	349231811	Přizdívka z cihel ostění s ozubem ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání přes 80 do 150 mm	m2	0,405	1 720,00	696,60	
	PP		Přizdívka z cihel ostění s ozubem ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání přes 80 do 150 mm					
	VV		"místností 2.4.3"2,7*0,15		0,405			
	VV		Součet		0,405			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				3 195,52	
6	M	DEK.3624506700	Ocelová zárubeň DEK YH 100 DV - 900 P	kus	1,000	1 535,52	1 535,52	
	PP		Ocelová zárubeň DEK YH 100 DV - 900 P					
7	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečně pl do 2,5 m2	kus	1,000	1 660,00	1 660,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/642944121					
D	61		Úprava povrchů vnitřních				732,42	
8	K	612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách	m2	1,170	626,00	732,42	
	PP		Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách					
	VV		0,15*7,8		1,170			
	VV		Součet		1,170			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				12 127,28	
9	K	962031132	Bourání příček nebo přizdivek z cihel pálených plných tl do 100 mm	m2	11,550	141,00	1 628,55	CS ÚRS 2026 01
	PP		Bourání příček nebo přizdivek z cihel pálených plných, tl. do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/962031132					
	VV		4,2*2,75		11,550			
	VV		Součet		11,550			
10	K	964011211	Vybourání ŽB překladů prefabrikovaných dl do 3 m hmotnosti do 50 kg/m	m3	0,191	7 030,00	1 342,73	CS ÚRS 2026 01
	PP		Vybourání železobetonových prefabrikovaných překladů uložených ve zdivu, délky do 3 m, hmotnosti do 50 kg/m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/964011211					
	VV		0,25*1,7*0,45		0,191			
	VV		Součet		0,191			
11	K	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	1,040	1 790,00	1 861,60	CS ÚRS 2026 01
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu a příčkách z cihel, tvárné, lehkých betonů z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/971033651					
	VV		1,1*2,1*0,45		1,040			
	VV		Součet		1,040			
12	K	974031167	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 300 mm	m	7,800	403,00	3 143,40	CS ÚRS 2026 01
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/974031167					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	975043111	Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků v do 3,5 m pro zatížení do 750 kg/m	m	7,000	593,00	4 151,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků dřevěnou výztuhou v. podchycení do 3,5 m, a při zatížení hmotností do 750 kg/m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/975043111					
	VV		"místnost 2.4.3 a 2.4.5"2*3,5		7,000			
	VV		Součet		7,000			
D	96		Bourání konstrukcí				782,88	
14	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	1,680	466,00	782,88	
	PP		Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2					
	VV		0,8*2,1		1,680			
	VV		Součet		1,680			
D	997		Doprava sutí a vybouraných hmot				33 942,57	
15	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	5,527	2 420,00	13 375,34	
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m					
16	K	997013311	Montáž a demontáž shozu sutí v do 10 m	m	4,500	754,00	3 393,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Shoz na stavební suť montáž a demontáž shozu výšky do 10 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013311					
	VV		4,5		4,500			
	VV		Součet		4,500			
17	K	997013321	Příplatek k shozu sutí v do 10 m za první a ZKD den použití	m	45,000	53,10	2 389,50	CS ÚRS 2026 01
	PP		Shoz na stavební suť montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za první a každý další den použití shozu výšky do 10 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013321					
	VV		4,5*10		45,000			
18	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	5,527	315,00	1 741,01	
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
19	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	5,527	2 360,00	13 043,72	
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
D	998		Přesun hmot				13 154,26	
20	K	998018002	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	5,527	2 380,00	13 154,26	
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				37 142,71	
D	721		Zdravotnicka - vnitřní kanalizace				10 044,60	
21	K	721140806	Demontáž potrubí z litinové DN přes 100 do 200	m	7,800	309,00	2 410,20	CS ÚRS 2026 01
	PP		Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo dešťových přes 100 do DN 200					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/721140806					
22	K	721174045	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 110	m	8,000	865,00	6 920,00	
	PP		Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 110					
23	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	8,000	32,60	260,80	
	PP		Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125					
24	K	998721122	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,210	2 160,00	453,60	
	PP		Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m					
D	722		Zdravotnicka - vnitřní vodovod				1 797,40	
25	K	722130802	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN přes 25 do 40	m	15,600	109,00	1 700,40	CS ÚRS 2026 01
	PP		Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových přes 25 do DN 40					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/722130802					
26	K	998722122	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,050	1 940,00	97,00	
	PP		Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m					
D	763		Konstrukce suché výstavby				25 300,71	
27	K	763111414.KNF	SDK příčka W112 tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2x WHITE (A) 12,5 TI 60 mm 15 kg/m3 EI 60 Rw 53 dB	m2	11,550	1 827,05	21 102,43	
	PP		SDK příčka W112 tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2x WHITE (A) 12,5 TI 60 mm 15 kg/m3 EI 60 Rw 53 dB					
	VV		4,2*2,75		11,550			
	VV		Součet		11,550			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	K	763181311	Montáž jednokřídlové kovové zárubně do SDK příčky	kus	1,000	792,00	792,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zárubně kovové s konstrukcí jednokřídlové					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/763181311					
29	M	DEK.362500165 0	Ocelová zárubeň DEK S 100 DV - 800 L	kus	1,000	1 546,48	1 546,48	
	PP		Ocelová zárubeň DEK S 100 DV - 800 L					
30	K	998763332	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 d	t	0,547	3 400,00	1 859,80	
	PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				7 392,00	
31	K	HZS2492	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV pomocný dělník PSV	hod	16,000	462,00	7 392,00	
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV pomocný dělník PSV					
	VV		"pomocné práce při provádění prací PSV" 4*4		16,000			
	VV		Součet		16,000			
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				15 347,09	
	D	VRN1	Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce				2 100,00	
32	K	001-002	Dokumentace skutečného provedení stavby	soub	1,000	2 100,00	2 100,00	
	PP		Dokumentace skutečného provedení stavby					
	D	VRN6	Územní vlivy				12 191,09	
	D	VRN5	Finanční náklady				12 191,09	
33	K	059002000	Ostatní finance	...	121 910,930	0,10	12 191,09	
	PP		Ostatní finance					
	D	VRN8	Přesun stavebních kapacit				1 056,00	
34	K	081002000	Doprava zaměstnanců	...	132,000	8,00	1 056,00	
	PP		Doprava zaměstnanců					
	VV		Čebín					
	VV		3*44		132,000			
	VV		Součet		132,000			