

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	01	Stavba - RADNICE ZNOJMO	
Objekt:	01	Objekt - infocentrum - kov.točité schodiště	
Rozpočet:	20251115	NÁTĚRAČSKÉ PRÁCE	
Objednatel:	Město Znojmo	IČO: 293881	DIČ: 293881
Zhotovitel:	Tomáš Nevoral		IČO: 22568956 DIČ:
Vypracoval:	Tomáš Nevoral		
Rozpis ceny			Celkem
HSV			7 235,02
PSV			77 524,12
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			84 759,14
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		84 759,14 CZK
Základní DPH	21 %		17 799,42 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			102 558,56 CZK
<p>v _____ dne _____</p> <p>_____</p> <p style="text-align: center;">Za zhotovitele</p> <p style="text-align: center;">Za objednatele</p>			

Popis stavby: 01 - Stavba

Popis objektu: 01 - Objekt

Popis rozpočtu: 20251115 - NÁTĚRAČSKÉ PRÁCE

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			1 460,02	1,7
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			5 775,00	6,8
783	Nátěry	PSV			65 708,12	77,5
784	Malby	PSV			11 816,00	13,9
VN	Vedlejší náklady	VN			0,00	0,0
Cena celkem					84 759,14	100,0

Položkový rozpočet

S:	01	Stavba - RADNICE ZNOJMO
O:	01	Objekt - infocentrum - kov.točité schodiště
R:	20251115	NÁTĚRAČSKÉ PRÁCE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Nhod / MJ	Nhod celk.
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						1 460,02		1,18
1	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m <i>3,14*1,20*1,20</i>	m2	4,52160	269,50	1 218,57	0,26	1,18
2	67390505R	Geotextilie netkaná geoNETEX S07 500 g/m2 <i>3,14*1,20*1,20</i>	m2	4,52160	53,40	241,45	0,00	0,00
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						5 775,00		15,40
3	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m <i>5*5*2</i>	m2	50,00000	115,50	5 775,00	0,31	15,40
Díl: 783 Nátěry						65 708,12		30,32
4	783401811R00	Odstranění nátěru z potrubí do DN 50	m	-32,25000	7,00	-225,75	0,01	-0,29
5	783401813R00	Odstranění nátěru z potrubí do DN 150	m	-4,50000	8,86	-39,87	0,01	-0,06
6	783414240R00	Nátěr olejový potrubí do DN 50 mm Z +1x +1x email <i>-32,25</i>	m	-32,25000	40,00	-1 290,00	0,09	-2,77
7	783416260R00	Nátěr olejový potrubí do DN 150 mm Z +1x +1x email	m	-4,50000	60,00	-270,00	0,12	-0,56
8	783-01	Příplatek za materiál akryl na kov	kus	-1,00000	1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00
9	783-02	Dodávka penetrátor <i>pozn. : odmaštění povrchu</i>	kg	4,00000	166,00	664,00	0,00	0,00
10	783-03	Dodávka základ barva <i>pozn. : Sigmafast 278 RAL 7005</i>	kg	40,00000	291,38	11 655,00	0,00	0,00
11	783-04	Dodávka vrchní barva <i>pozn. : Alkytol zlatá</i>	kg	4,50000	815,00	3 667,50	0,00	0,00
12	783-05	Brusný kotouč na odstranění starého laku a rzi	kus	3,00000	1 910,00	5 730,00	0,00	0,00
13	42122180R	Plátno brusné 230 x 280 mm zrnitost 150 typ 637	100 ks	1,00000	811,24	811,24	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	01	Stavba - RADNICE ZNOJMO
O:	01	Objekt - infocentrum - kov.točité schodiště
R:	20251115	NÁTĚRAČSKÉ PRÁCE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Nhod / MJ	Nhod celk.
14	900 RT1	HZS Práce v tarifní třídě 4 (např. tesař) 8,5*2 pozn. : odstranění barev, obnažení na kov konstrukci : za použití ocel el.kartáče a ručního dočištění : brusný papír : 0 pozn. : samonosné vnitřní kovové točité schodiště : nosný sloup o prům. : 220 mm , konzoly kotvené k sv.sloupu , : stupnice plech slzičkový , tl. 5 mm , zábradlí : kotvené do tyčoviny : viz stavba:	h	17,00000	554,00	9 418,00	1,00	17,00
15	900RT2	HZS - malíř natěrač Práce v tarifní třídě 5 8,5*2 pozn. : penetrátor :	h	17,00000	642,00	10 914,00	0,00	0,00
16	900 RT3	HZS Práce v tarifní třídě 6 (např. tesař) 8,5*2 pozn. : základ nátěr :	h	17,00000	702,00	11 934,00	1,00	17,00
17	900RT4	HZS - malíř natěrač Práce v tarifní třídě 7 8,5*2 pozn. : nátěr vrchní barva :	h	17,00000	820,00	13 940,00	0,00	0,00
Díl: 784 Malby						11 816,00		18,97

Položkový rozpočet

S:	01	Stavba - RADNICE ZNOJMO
O:	01	Objekt - infocentrum - kov.točité schodiště
R:	20251115	NÁTĚRAČSKÉ PRÁCE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Nhod / MJ	Nhod celk.
18	784011222RT2	Zakrytí podlah, včetně odstranění včetně papírové lepenky	m2	36,00000	15,70	565,20	0,01	0,49
		6,00*6,00 (opakovaně)		36,00000				
19	784011221R00	Zakrytí předmětů, včetně odstranění	m2	9,50000	22,40	212,80	0,01	0,13
		pozn. : okna, dveře, osvětlení apod. (opakovaně)		9,50000				
20	28323209R	Fólie separační a ochranná PE, Gutta tl. 0,20 mm, stavební	m2	100,00000	16,20	1 620,00	0,01	1,35
		pozn. : 1x role		100,00000				
21	900 RT1	HZS Práce v tarifní třídě 4 (např. tesař)	h	17,00000	554,00	9 418,00	1,00	17,00
		8,5*2		17,00000				
Díl: VN Vedlejší náklady						0,00		0,00
22	VRN0	Ztížené výrobní podmínky	Soubor	1,00000	0,00	0,00	0,00	0,00
23	VRN1	Oborová přírážka	Soubor	1,00000	0,00	0,00	0,00	0,00
24	VRN2	Přesun stavebních kapacit	Soubor	1,00000	0,00	0,00	0,00	0,00
25	VRN3	Mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000	0,00	0,00	0,00	0,00
26	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	0,00	0,00	0,00	0,00
27	VRN5	Provoz investora	Soubor	1,00000	0,00	0,00	0,00	0,00
28	VRN6	Kompletační činnost (IČD)	Soubor	1,00000	0,00	0,00	0,00	0,00
29	VRN7	Rezerva rozpočtu	Soubor	1,00000	0,00	0,00	0,00	0,00

Celkem	84 759,14
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	01	Stavba - RADNICE ZNOJMO
O:	01	Objekt - infocentrum - kov.točité schodiště
R:	20251115	NÁTĚRAČSKÉ PRÁCE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Nhod / MJ	Nhod celk.