

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VZ223531-priloha-c.-4-polozkovy-rozpocet

Objekt:

IO.101 - Chodník

Místo:

Datum: 27. 1. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

897 003,69

D D1

116 874,60

1	K	113106231	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	21,100	150,00	3 165,00
	PP		Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu				
2	K	113107620	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	29,500	130,00	3 835,00
	PP		Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.20 cm				
3	K	113107630	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	66,500	190,00	12 635,00
	PP		Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.30 cm				
4	K	113107640	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.40 cm	m2	62,500	200,00	12 500,00
	PP		Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.40 cm				
5	K	113151214	Fréz.živič krytu nad 500 m2, bez překážek,tl.5 cm	m2	36,000	100,00	3 600,00
	PP		Fréz.živič krytu nad 500 m2, bez překážek,tl.5 cm				
6	K	113151219	Fréz.živič krytu nad 500 m2, bez překážek,tl.10 cm	m2	207,000	150,00	31 050,00
	PP		Fréz.živič krytu nad 500 m2, bez překážek,tl.10 cm				
7	K	113202111	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	102,000	80,40	8 200,80
	PP		Vytrhání obrub obrubníků silničních				
8	K	121101102	Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m	m3	13,600	250,00	3 400,00
	PP		Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m				
9	K	121101102.1	Sejmutí kačírku včetně geotextílie	m2	25,500	150,00	3 825,00
	PP		Sejmutí kačírku včetně geotextílie				
10	K	122201101	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	11,300	250,00	2 825,00
	PP		Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3				
11	K	122301101	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m3	m3	11,300	300,00	3 390,00
	PP		Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m3				
12	K	167101102	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	22,600	110,00	2 486,00
	PP		Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3				
13	K	162601101	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 4000 m	m3	22,600	200,00	4 520,00
	PP		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 4000 m				
14	K	Pol1	Poplatek za skládku zemin/šterku	t	41,810	200,00	8 362,00
	PP		Poplatek za skládku zemin/šterku				
15	K	181006113	Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 20 cm	m2	22,000	17,00	374,00
	PP		Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 20 cm				
16	K	181006113.1	Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 20 cm - kačírek	m2	11,000	100,00	1 100,00
	PP		Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 20 cm - kačírek				
17	K	460620006	Osetí povrchu trávou včetně travného semene	m2	22,000	30,00	660,00
	PP		Osetí povrchu trávou včetně travného semene				
18	K	460620006.1	Travní semeno	kg	1,000	150,00	150,00
	PP		Travní semeno				
19	K	167101102.1	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 - ORNICE	m3	9,200	110,00	1 012,00
	PP		Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 - ORNICE				
20	K	162601102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m - ORNICE	m3	9,200	250,00	2 300,00
	PP		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m - ORNICE				
21	K	181006114	Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 30 cm	m2	46,000	31,30	1 439,80
	PP		Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 30 cm				
22	K	181101102	Úprava pláň v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	241,800	25,00	6 045,00
	PP		Úprava pláň v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním				
	D	D1					141 850,00
23	K	122201101	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	35,000	250,00	8 750,00
	PP		Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
24	K	122301101	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m3	m3	35,000	300,00	10 500,00
	PP		Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m3				
25	K	167101102	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	70,000	110,00	7 700,00
	PP		Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3				
26	K	162601101	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 4000 m	m3	70,000	200,00	14 000,00
	PP		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 4000 m				
27	K	Pol1	Poplatek za skládku zemin/šterku	t	129,500	200,00	25 900,00
	PP		Poplatek za skládku zemin/šterku				
28	K	564851111	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	200,000	160,00	32 000,00
	PP		Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm				
29	K	564861111	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	200,000	215,00	43 000,00
	PP		Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm				
D D1							333 533,00
30	K	564861111	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	47,000	215,00	10 105,00
	PP		Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm				
31	K	567122111	PodkladPodklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.12 cm	m2	47,000	340,00	15 980,00
	PP		PodkladPodklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.12 cm				
32	K	573111124	Postřik infiltrační, množství zbytkového asfaltového pojiva 1,00 kg/m2	m2	47,000	30,00	1 410,00
	PP		Postřik infiltrační, množství zbytkového asfaltového pojiva 1,00 kg/m2				
33	K	577151123	Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 6 cm	m2	47,000	600,00	28 200,00
	PP		Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 6 cm				
34	K	573231127	Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,7 kg/m2	m2	111,000	25,00	2 775,00
	PP		Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,7 kg/m2				
35	K	577132111	Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š.nad 3 m, tl. 4 cm	m2	111,000	400,00	44 400,00
	PP		Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š.nad 3 m, tl. 4 cm				
36	K	564851111	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	41,000	160,00	6 560,00
	PP		Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm				
37	K	564861111	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	41,000	215,00	8 815,00
	PP		Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm				
38	K	573111124	Postřik infiltrační, množství zbytkového asfaltového pojiva 1,00 kg/m2	m2	41,000	30,00	1 230,00
	PP		Postřik infiltrační, množství zbytkového asfaltového pojiva 1,00 kg/m2				
39	K	577161124	Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 7 cm	m2	41,000	700,00	28 700,00
	PP		Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 7 cm				
40	K	573231127	Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,7 kg/m2	m2	41,000	25,00	1 025,00
	PP		Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,7 kg/m2				
41	K	577132111	Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š.nad 3 m, tl. 4 cm	m2	41,000	400,00	16 400,00
	PP		Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š.nad 3 m, tl. 4 cm				
42	K	564861111	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	28,800	215,00	6 192,00
	PP		Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm				
43	K	567122114	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.15 cm	m2	28,800	400,00	11 520,00
	PP		Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.15 cm				
44	K	596215041	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 5 cm	m2	28,800	350,00	10 080,00
	PP		Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 5 cm				
45	M	KOMUNIKACE	dlažba zámková PARKETA antracit 20x10x8 cm	m2	16,800	500,00	8 400,00
	PP		dlažba zámková PARKETA antracit 20x10x8 cm				
46	M	BEZBARIÉROVO ST	dlažba zámková PARKETA slepecká červená 20x10x8 cm	m2	8,400	600,00	5 040,00
	PP		dlažba zámková PARKETA slepecká červená 20x10x8 cm				
47	M	linie	dlažba zámková KOSTKA vodící linie červená 20x20x8 cm	m2	5,040	650,00	3 276,00
	PP		dlažba zámková KOSTKA vodící linie červená 20x20x8 cm				
48	K	564861111	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	153,500	215,00	33 002,50
	PP		Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm				
49	K	596215021	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	125,000	350,00	43 750,00
	PP		Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm				
50	M	CHODNÍK	dlažba zámková PARKETA přírodní 20x10x6 cm	m2	123,900	350,00	43 365,00
	PP		dlažba zámková PARKETA přírodní 20x10x6 cm				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
51	M	BEZBARIÉROVO ST.1	dlažba zámková PARKETA slepecká červená 20x10x6 cm	m2	7,350	450,00	3 307,50

PP dlažba zámková PARKETA slepecká červená 20x10x6 cm

D D1 192 472,30

52	K	915712111	Vodorovné značení proužků š.25 cm střík.barvou	m	91,000	50,00	4 550,00
----	---	-----------	--	---	--------	-------	----------

PP Vodorovné značení proužků š.25 cm střík.barvou

53	K	914001121	Osazení svislé doprav.značky a sloupku, bet.základ - přesunutí stávajících svislých značek včetně demontáže, montáže a základu	ks	2,000	1 500,00	3 000,00
----	---	-----------	--	----	-------	----------	----------

PP Osazení svislé doprav.značky a sloupku, bet.základ - přesunutí stávajících svislých značek včetně demontáže, montáže a základu

54	K	917862111	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	204,500	375,00	76 687,50
----	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------

PP Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15

55	M	Pol2	obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm	ks	79,000	150,00	11 850,00
----	---	------	---	----	--------	--------	-----------

PP obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm

56	M	Pol3	obrubník betonový silniční 100x15x25 cm	ks	70,000	190,00	13 300,00
----	---	------	---	----	--------	--------	-----------

PP obrubník betonový silniční 100x15x25 cm

57	M	Pol4	obrubník betonový silniční přechodový P/L 100x15x(15-25) cm	kus	13,000	450,00	5 850,00
----	---	------	---	-----	--------	--------	----------

PP obrubník betonový silniční přechodový P/L 100x15x(15-25) cm

58	M	Pol5	obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm	kus	47,000	150,00	7 050,00
----	---	------	---	-----	--------	--------	----------

PP obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm

59	K	917862111.1	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 - přídlažba šířky 250mm	m	91,000	360,00	32 760,00
----	---	-------------	--	---	--------	--------	-----------

PP Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 - přídlažba šířky 250mm

60	M	Pol6	Přídlažba 50x25x8 šedé barvy	ks	182,000	70,00	12 740,00
----	---	------	------------------------------	----	---------	-------	-----------

PP Přídlažba 50x25x8 šedé barvy

61	K	919731121	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 5 cm	m	112,000	40,40	4 524,80
----	---	-----------	---	---	---------	-------	----------

PP Zarovnění styčné plochy živičné tl. do 5 cm

62	K	919726213	Těsnění spár asfaltového krytu záhlvkou za tepla	m	112,000	100,00	11 200,00
----	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------

PP Těsnění spár asfaltového krytu záhlvkou za tepla

63	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	112,000	80,00	8 960,00
----	---	-----------	--	---	---------	-------	----------

PP Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm

D D1 82 060,68

64	K	979087212	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	200,148	110,00	22 016,28
----	---	-----------	---------------------------------------	---	---------	--------	-----------

PP Nakládání suti na dopravní prostředky

65	K	979083115	Vodorovné přemístění suti na skládku do 4000 m	t	200,148	150,00	30 022,20
----	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------

PP Vodorovné přemístění suti na skládku do 4000 m

66	K	Pol7	Poplatek za uložení suti - 17 03 02 - asfalt	t	49,500	150,00	7 425,00
----	---	------	--	---	--------	--------	----------

PP Poplatek za uložení suti - 17 03 02 - asfalt

67	K	Pol8	Poplatek za uložení suti - 17 01 01 - beton	t	32,288	150,00	4 843,20
----	---	------	---	---	--------	--------	----------

PP Poplatek za uložení suti - 17 01 01 - beton

68	K	Pol9	Poplatek za uložení suti - 17 05 04 - štěrky	t	118,360	150,00	17 754,00
----	---	------	--	---	---------	--------	-----------

PP Poplatek za uložení suti - 17 05 04 - štěrky

D D1 30 213,11

69	K	998225111	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	464,817	65,00	30 213,11
----	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------

PP Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný