

Příloha č. 4 Výzvy k podání nabídek (příloha č. 2 ke Smlouvě o dílo)

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K PROVEDENÍ STAVEBNĚ TECHNICKÉHO PRŮZKUMU

k veřejné zakázce malého rozsahu

Název veřejné zakázky:	„ÚP ČR – Tábor – statické zajištění budovy, Husovo náměstí 2938“ – Stavebně technický průzkum“
Název zadavatele:	Česká republika – Úřad práce České republiky
Sídlo:	Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7
Organizátor:	Úřad práce ČR – Krajská pobočka v Českých Budějovicích, Klavíkova 1570/7, 370 04 České Budějovice
IČ:	72496991
Zastoupen:	Ing. Ivanem Loukotou, ředitelem Krajské pobočky v Českých Budějovicích
Systémové číslo veřejné zakázky v Národním elektronickém nástroji (dále jen „NEN“):	N006/25/V00036309

Zadavatel tímto doplňuje přílohu č. 3 ÚP ČR – Tábor – statické zajištění budovy, Husovo náměstí 2938“ – podklady pro STP – příloha k zadání VZ vyhotovenou Ústavem betonových a zděných konstrukcí, Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně (dále jen Zpráva) k výše uvedené veřejné zakázce na služby.



Upřesnění k bodu 3.2. Zprávy:

Měření šířky aktivních trhlin s přesností 1 mm je zcela nedostatečné (trhliny samotné mají šířku okolo 1 mm), jejich změny jsou poté výrazně menší. Akceptujeme přesnost 0,01 mm. Obvykle jsou ale změny měřené čidly, jež mají rozsah 1 mm a přesnost 0,001 mm.

Zadavatel nemá přístup k plošině, kterou by zpřístupnil dodavateli pro instalaci držáků pro laserové trackery a pro pravidelné měření dle zadání.

V objektu je podhled, který je demontovatelný. Není třeba destrukčních prací k jeho sundání. V případě nějaké kolize bude umožněno měření v jiném místě.

Zadavatel nebude v průběhu celého období provádět zásadní změny zatížení v daných místnostech. Doporučuje se při každém měření provést fotodokumentaci z kanceláří nad měřeným místem (z obou stran přiléhajících ke trámu), aby bylo možné ověřit případný rozdíl. Vyhodnocení měření bude následně provádět projektant. Neočekávají se výrazné změny deformací. Měření navíc bude prováděno poměrně krátkou dobu, proto i přesnost měření musí být větší – tak jak je navržena.

Při provádění sond musí zadavatel minimalizovat prašnost použitím odsávání, zakrytím apod.

Počítá se, že u provedení sond do podlahy s vyhotovením podkladní vrstvy a následné instalaci PVC záplaty/dlažby pouze v dotčeném místě bude mít za následek případný barevný odklon od aktuálních okolních povrchů

Počítá se s výmalbou po zapravení sond pouze v místě dotčené sondy, byť to bude mít za následek případný barevný odklon od aktuálních okolních povrchů.



Úřad práce ČR

Krajská pobočka v Českých Budějovicích
Klavíkova 1570/7 | 370 04 České Budějovice | IČO: 724 96 991

Po souhlasu investora a zpracovatele Zprávy je možné upravit počet sond, změnit místa sondování, provést dodatečná měření.

Zhotovitel návrhu měření a STP je mimo jiné odpovědný za vyhodnocení STP, bude spolupracovat na zvolených variantách řešení. Předpokládáme schůzku po případném podepsání smlouvy a následně dle potřeby všech tří stran. (zadavatel, zhotovitel návrhu měření, dodavatel měření).

V Českých Budějovicích

Za zadavatele:

14.11.2025



Ing. Ivan Loukota

Úřad práce České republiky

Ředitel sekce Krajská pobočka v Českých Budějovicích