

ZL3 - Změna konstrukce podlah na základě zjištění

S:	2024038	Zázemí pro fotbalový klub Přímětice
O:	01	Stavební část
R:	01	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 2	Základy a zvláštní zakládání	89,261.15
---------------	-------------------------------------	------------------

1	271571111R00	Polštář základu ze štěrkopísku tříděného 0-63 21,4*8,1*0,05	m3	8.66700	1,671.00	14,482.56
				8.66700		

2	273321321R00	Železobeton základových desek C 20/25	m3	15.90300	4,230.00	67,269.69
---	--------------	---------------------------------------	----	----------	----------	-----------

PDL1+PDL2 :

doplnění podlahy ve stávajícím objektu po vedení nové splaškové kanalizace : 64,35*0,6*0,2 -7.72200

doplnění podlahy ve stávajícím objektu po vedení nové dešťové kanalizace a drenáže : 19,8*0,6*0,2 -2.37600

doplnění podlahy pro novou patku : 1*1*0,2

nový podkladní beton : 21,4*8,1*0,15 26.00100

3	273361821R00	Výztuž základových desek z betonářské oceli B500B (10 505)	t	0.15579	48,200.00	7,508.90
---	--------------	------------------------------------------------------------	---	---------	-----------	----------

PDL1+PDL2 :

doplnění podlahy ve stávajícím objektu po vedení nové splaškové kanalizace : 64,35*0,6*0,0089 -0.34363

doplnění podlahy ve stávajícím objektu po vedení nové dešťové kanalizace a drenáže : 19,8*0,6*0,0089 -0.10573

doplnění podlahy pro novou patku : 1*1*0,0089 -0.00890

Koeficient : 0,15 -0.06874

Kari síť 6/150/150: 21,4*8,1*1,3*3,03/1000 0.68279

Díl: 4	Vodorovné konstrukce	-3,604.50
---------------	-----------------------------	------------------

4	423321113R00	Zabetonování dutin a otvorů jednotlivě do 0,1 m3	m3	-0.30000	12,015.00	-3,604.50
---	--------------	--------------------------------------------------	----	----------	-----------	-----------

1NP zaslepení vpustí : 3*0,1 0.30000

Díl: 96	Bourání konstrukcí	-47,847.60
----------------	---------------------------	-------------------

5	970251200R00	Řezání železobetonu hl. řezu 200 mm	m	-172.30000	250.00	-43,075.00
---	--------------	-------------------------------------	---	------------	--------	------------

bourání podlahy ve stávajícím objektu pro vedení nové splaškové kanalizace : 64,35*2 -128.70000

bourání podlahy ve stávajícím objektu pro vedení nové dešťové kanalizace a drenáže : 19,8*2 -39.60000

bourání podlahy pro novou patku : 1*4 -4.00000

6	961055111R00	Bourání základů železobetonových	m3	-10.29800	5,530.00	-56,947.94
---	--------------	----------------------------------	----	-----------	----------	------------

bourání podlahy ve stávajícím objektu pro vedení nové splaškové kanalizace : 64,35*0,6*0,2 -7.72200

bourání podlahy ve stávajícím objektu pro vedení nové dešťové kanalizace a drenáže : 19,8*0,6*0,2 -2.37600

bourání podlahy pro novou patku : 1*1*0,2 -0.20000

7	965042141RT4	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 pneumat. kladivo, tl. mazaniny 8 - 10 cm	m3	17.33400	3,010.00	52,175.34
---	--------------	-----------------------------------------------------------------------------------------	----	----------	----------	-----------

bourání celé podlahy: 21,4*8,1*0,1 17.33400

Díl: 99	Staveništní přesun hmot	20,497.08
----------------	--------------------------------	------------------

8	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	57.73825	355.00	20,497.08
---	--------------	-----------------------------------------------	---	----------	--------	-----------

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	10,298.10
-----------------	----------------------------------------	------------------

9	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	9.87354	352.00	3,475.49
---	--------------	----------------------------------------	---	---------	--------	----------

10	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	19.74708	44.00	868.87
----	--------------	---------------------------------------------------	---	----------	-------	--------

*2 19.74708

11	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	9.87354	83.00	819.50
----	--------------	----------------------------------------------	---	---------	-------	--------

12	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	197.47080	15.00	2,962.06
----	--------------	----------------------------------------	---	-----------	-------	----------

*20 197.47080

13	979999987R00	Poplatek za uložení stavební suti na skládce	t	9.87354	220.00	2,172.18
----	--------------	----------------------------------------------	---	---------	--------	----------

Celkem					68,604.23
---------------	--	--	--	--	------------------