



Spolufinancováno
Evropskou unií

Ministerstvo životního prostředí

188-OMI/2025-2

DODATEK Č. 2 KE SMLouvě O DíLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen "Občanský zákoník")

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

Název: **Město Horní Slavkov**
Sídlo: **Dlouhá 634, 357 31 Horní Slavkov**
IČ: **00259322**
Statutární zástupce: **Alexandr TEREK, starosta města**
Bankovní spojení: **Česká spořitelna a. s.**
Číslo běžného účtu: **[REDACTED]**
Kontaktní osoba: **[REDACTED] estic**
Tel: **[REDACTED]**
Email: **[REDACTED]**

Záměr zveřejněn dne
Smlouva schválena usnesením **24.285/23/25**
Datum zveřejnění smlouvy
Finanční krytí - podpis spr. rozpočtu **80/21**
Přijetí a podpis osoby za věcnou správnost
Zveřejněno na profilu **5.11.2025**

Zhotovitel

Název: **HL Bohemia s.r.o.**
Sídlo: **Hornova 825, 35731 Horní Slavkov**
IČ: **242 37 451**
DIČ: **CZ24237451**
Statutární zástupce: **[REDACTED] ednatel společnosti**
Obchodní rejstřík: **Vedeného u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 28570**
Bankovní spojení: **Kb a.s. Sokolov**
Číslo běžného účtu: **[REDACTED]**
Kontaktní osoba: **[REDACTED]**
Tel: **[REDACTED]**
Email: **[REDACTED]**

uzavírají následující Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

na zakázku:

**Regenerace sídliště Horní Slavkov - veřejné prostranství
část A - SO 01a,b**

Tato veřejná zakázka bude financována ze zdrojů

*Ministerstva životního prostředí v rámci programu Operačního programu Životní prostředí 2021-2027, registrační
č. CZ.05.01.03/04/22_019/0002434.*

ČLÁNEK 1.

PŘEDMĚT DODATKU

1.1 V průběhu realizace stavby došlo k okolnostem, které zadavatel nemohl při přípravě ani zahájení stavby předvídat, případně se s ohledem na skutečné podmínky ukázala jako vhodnější jiná technická řešení. Na základě provedeného geodetického zaměření skutečného provedení stavby byly identifikovány změny oproti původní projektové dokumentaci, které jsou předmětem tohoto dodatku a zahrnují vícepráce i méněpráce.

Vícepráce se týkají zejména navýšení výměry provedených zasakovacích dlažeb o 258 m² včetně souvisejících zemních prací, navýšení ploch trávníků o 1 224 m² a doplnění jednoho ramene prefabrikovaného betonového schodiště se zábradlím směrem k mlatové cestě podél psí loučky. Méněpráce se týkají především upřesnění výměr provedených prací po geodetickém zaměření.

V rámci dokončovacích prací bude v tomto týdnu provedena výsadba vzrostlých stromů, osetí ploch bylo již realizováno a bude následně kontrolováno na jaře následujícího roku. Mobiliář bude přes zimní období uskladněn v prostorách technických služeb, aby se předešlo jeho opotřebení. Již v průběhu realizace byly průběžně doplňovány zásypy do rastrů dlažeb i zatravněných tvárnic; na jaře bude opětovně provedeno jejich doplnění.

1.2 Dodatkem se mění text článku 3 následovně:

Znění článku 3, bodu 1 dle DODATKU Č. 1:

Celková cena díla v Kč	
Celková cena díla bez DPH	17 243 050,41
DPH dle právních předpisů v době podpisu této smlouvy	3 621 040,58
Celková cena díla včetně DPH	20 864 090,99

Nové znění článku 3, bodu 1 dle DODADTU č. 2

Celková cena díla v Kč	
Celková cena díla bez DPH	17 803 325,27
DPH dle právních předpisů v době podpisu této smlouvy	3 738 698,30
Celková cena díla včetně DPH	21 542 023,57

Z toho vícepráce a méněpráce:

Celková cena díla v Kč	
Celková cena díla bez DPH	560 274,86
DPH dle právních předpisů v době podpisu této smlouvy	117 657,72
Celková cena díla včetně DPH	677 932,58

Přehled změnových listů:

Změnové listy	Celkem ZL	Vícepráce	Méněpráce
ZL 2	560 274,86	689 914,98	-129 640,12

Zadavatel zařadil výše uvedené změny dle § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

ČLÁNEK 2.
OSTATNÍ USTANOVENÍ

- 2.1 Ostatní ustanovení původní smlouvy zůstávají beze změn.
- 2.2 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech shodných výtiscích s platností originálu, oboustranně podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Objednatel přebírá dvě a zhotovitel dvě takto podepsaná vyhotovení.
- 2.3 Obě strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, a že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani nijak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. svého oprávněného zástupce.
- 2.4 Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č. 1 – Změnový list č. 2


za objednatele

V Horním Slavkově

.....
Alexandr TEREK
starosta města

za zhotovitele

V Horním Slavkově



jednatel společnosti

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL2
Stavba: ZL2 - Regenerace sídliště - část A- etapa 4 - veřejné prostranství a parkovací
plochy SO101a a SO101b - změna 1

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

KSO:
Místo: Horní Slavkov

CC-CZ:
Datum: 22. 10. 2025

Zadavatel:
Město Horní Slavkov

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
HL Bohemia s.r.o.

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			560 274,86
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	560 274,86	117 657,72
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			677 932,58

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko


REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Kód:	ZL2		
Stavba:	ZL2 - Regenerace sídliště - část A- etapa 4 - veřejné prostranství a parkovací plochy SO101a a SO101b - změna 1		
Místo:	Horní Slavkov	Datum:	22. 10. 2025
Zadavatel:	Město Horní Slavkov	Projektant:	
Zhotovitel:	HL Bohemia s.r.o.	Zpracovatel:	Jaroslava

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		560 274,86	677 932,58
SO101	SO 101 - Parkoviště a zpevněné plochy - uznatelné náklady (MZI 95%) - odpočty II	-96 806,15	-117 135,44
SO101.1	SO 101 - Parkoviště a zpevněné plochy - uznatelné náklady (MZI 95%) - přípočty II	497 292,95	601 724,47
SO101D	SO 101D - parkoviště a zpevněné plochy - neuznatelné náklady - odpočty II	-32 833,97	-39 729,10
SO101D.1	SO 101D - Parkoviště a zpevněné plochy - neuznatelné náklady - přípočty II	28 564,70	34 563,29
SO801	SO 801 - Sadové úpravy - uznatelné náklady (MZI 95%) - přípočty II	164 057,33	198 509,37

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
ZL2 - Regenerace sídliště - část A- etapa 4 - veřejné prostranství a parkovací plochy
SO101a a SO101b - změna 1

Objekt:
SO101 - SO 101 - Parkoviště a zpevněné plochy - uзнatelné náklady (MZI
95%) - odpočty II

KSO:
Místo: Horní Slavkov

CC-CZ:
Datum: 22. 10. 2025

Zadavatel:
Město Horní Slavkov

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
HL Bohemia s.r.o.

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
[Redacted]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			-96 806,15
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-96 806,15	21,00%	-20 329,29
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			-117 135,44

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba:

ZL2 - Regenerace sídliště - část A- etapa 4 - veřejné prostranství a parkovací plochy
SO101a a SO101b - změna 1

Objekt:

**SO101 - SO 101 - Parkoviště a zpevněné plochy - uznatelné náklady (MZI
95%) - odpočty II**

Místo:

Horní Slavkov

Datum:

22. 10. 2025

Zadavatel:

Město Horní Slavkov

Projektant:

Zhotovitel:

HL Bohemia s.r.o.

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-96 806,15

HSV - Práce a dodávky HSV

-96 806,15

1 - Zemní práce

-45 600,65

5 - Komunikace pozemní

-5 661,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-45 544,50

SOUPIS PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu


Stavba: ZL2 - Regenerace sídliště - část A- etapa 4 - veřejné prostranství a parkovací plochy
SO101a a SO101b - změna 1

Objekt: SO101 - SO 101 - Parkoviště a zpevněné plochy - uзнatelné náklady (MZI
95%) - odpočty II

Místo: Horní Slavkov Datum: 22. 10. 2025
Zadavatel: Město Horní Slavkov Projektant:
Zhotovitel: HL Bohemia s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-96 806,15
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-96 806,15
D	1		Zemní práce				-45 600,65
1	K	184911161	Mulčování záhonů kačirkem tl vrstvy přes 0,05 do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	-37,000	897,20	-33 196,40
	PP		Mulčování záhonů kačirkem nebo drceným kamenivem tloušťky mulče přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5				
2	M	58337403	kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/32	t	-9,250	1 341,00	-12 404,25
	PP		kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/32				
D	5		Komunikace pozemní				-5 661,00
3	K	564831011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	-37,000	153,00	-5 661,00
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2. po zhutnění tl. 100 mm				
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-45 544,50
4	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-145,000	314,10	-45 544,50
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého				
	VV		"dle skutečného zaměření"				
	VV		664-809		-145,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
ZL2 - Regenerace sídliště - část A- etapa 4 - veřejné prostranství a parkovací plochy
SO101a a SO101b - změna 1
Objekt:
SO101.1 - SO 101 - Parkoviště a zpevněné plochy - uзнatelné náklady (MZI
95%) - přípočty II

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Horní Slavkov	Datum:	22. 10. 2025
Zadavatel:		IČ:	
	Město Horní Slavkov	DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
	HL Bohemia s.r.o.	DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			


Cena bez DPH			497 292,95
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	497 292,95	21,00%	104 431,52
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			601 724,47
v CZK			

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Alexand
Terek



SOUPIS PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba: ZL2 - Regenerace sídliště - část A- etapa 4 - veřejné prostranství a parkovací plochy
SO101a a SO101b - změna 1

Objekt: SO101.1 - SO 101 - Parkoviště a zpevněné plochy - uznatelné náklady (MZI 95%) - přípočty II

Místo: Horní Slavkov Datum: 22. 10. 2025
Zadavatel: Město Horní Slavkov Projektant:
Zhotovitel: HL Bohemia s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							497 292,95
D	HSV		Práce a dodávky HSV				497 292,95
D	1		Zemní práce				132 630,73
1	K	122252205	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 1000 m3 strojně - sanace	m3	49,200	114,30	5 623,56
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 500 do 1 000 m3				
	VV		246*0,2		49,200		
2	K	122252206	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 5000 m3 strojně	m3	147,600	90,90	13 416,84
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 1 000 do 5 000 m3				
	VV		"dle skutečného zaměření"				
	VV		246*0,6		147,600		
3	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	147,600	280,80	41 446,08
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m				
4	K	162751117a	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 - sanace	m3	49,200	280,80	13 815,36
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m				
	VV		246*0,2		49,200		
5	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	144,341	55,80	8 054,23
	PP		Nakládání, skládání a překládání neutehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3				
	VV		"dovoz ornice"				
	VV		1443,41*0,1		144,341		
6	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	206,640	150,00	30 996,00
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
	VV		147,600*1,4		206,640		
7	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 - sanace	t	68,880	150,00	10 332,00
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
	VV		49,200*1,4		68,880		
8	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	147,600	19,80	2 922,48
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru				
9	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním	m2	246,000	15,30	3 763,80
	PP		Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhutněním				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
10	K	181351113	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	144,341	15,66	2 260,38
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm				
	VV		"doplnění ornice na plochy za panelákem 10cm"				
	VV		1443,41*0,1		144,341		
	D	4	Vodorovné konstrukce				47 317,00
11	K	435121111	Montáž schodišťových ramen s podestou hmotnosti do 3 t	kus	1,000	1 820,00	1 820,00
	PP		Montáž schodišťových dílců ramen s podestou, vcelku hmotnosti do 3,0 t				
12	M	59372192	schodiště ŽB včetně výztuže do 120kg/m3 objem prefabrikátu přes 1m3	m3	1,000	45 497,00	45 497,00
	PP		schodiště ŽB včetně výztuže do 120kg/m3 objem prefabrikátu přes 1m3				
	D	5	Komunikace pozemní				300 116,22
13	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm - sanace	m2	246,000	283,50	69 741,00
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm				
14	K	593532114	Kladení dlažby z plastových vegetačních dlaždic pozemních komunikací se zámkem tl 60 mm pl přes 300 m2	m2	246,000	120,60	29 667,60
	PP		Kladení dlažby z plastových vegetačních tvárnic pozemních komunikací s vyrovnávací vrstvou z kameniva II. do 20 mm a s vyplněním vegetačních otvorů se zámkem tl. přes 30 do 60 mm, pro plochy přes 300 m2				
15	M	56245139	panel mřížkový vegetační ze směsových plastů 800x600x60mm	kus	258,300	370,00	95 571,00
	PP		panel mřížkový vegetační ze směsových plastů 800x600x60mm				
	VV		246,000*1,05		258,300		
16	M	59245016	dlažba skladebná betonová 74x74mm tl 40mm přírodní	m2	258,300	266,40	68 811,12
	PP		dlažba skladebná betonová 100x100mm tl 60mm přírodní				
17	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	60,000	427,00	25 620,00
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva téženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2				
	VV		"oprava chodníků před objektem"				
	VV		"rozebrání, vyrovnání podkladů, pokládka"				
	VV		30*2		60,000		
18	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	6,750	1 462,00	9 868,50
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva téženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2				
	VV		"rozšíření parkoviště na boku objektu"				
	VV		"vč.podkladů, obrubníků, zemních prací"				
	VV		1,5*4,5		6,750		
19	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	6,000	139,50	837,00
	PP		obrubník silniční betonový 1000x150x250mm				
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				17 229,00
20	K	632450124	Vyrovnávací cementový potěr tl přes 40 do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	12,000	812,00	9 744,00
	PP		Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm				
	VV		"dobetonování napojení chodníků k zadním dveřím"				
	VV		6*2		12,000		
21	K	637211111	Okapový chodník z betonu a dlaždic - oprava po montážích kanalizace	m2	7,500	998,00	7 485,00
	PP		Okapový chodník z dlaždic betonových do cementové malty MC-10 se zalitím spár cementovou maltou, tl. dlaždic 40 mm				
	VV		15*0,5		7,500		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba:

ZL2 - Regenerace sídliště - část A- etapa 4 - veřejné prostranství a parkovací plochy
SO101a a SO101b - změna 1

Objekt:

**SO101D - SO 101D - parkoviště a zpevněné plochy - neuznatelné náklady -
odpočty II**

KSO:

Místo: Horní Slavkov

CC-CZ:

Datum: 22. 10. 2025

Zadavatel:

Město Horní Slavkov

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

HL Bohemia s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

■■■■■ ■■■■

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-32 833,97

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-32 833,97	21,00%	-6 895,13
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-39 729,10

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba:

ZL2 - Regenerace sídliště - část A- etapa 4 - veřejné prostranství a parkovací plochy
SO101a a SO101b - změna 1

Objekt:

**SO101D - SO 101D - parkoviště a zpevněné plochy - neuznatelné náklady -
odpočty II**

Místo: Horní Slavkov

Datum: 22. 10. 2025

Zadavatel: Město Horní Slavkov

Projektant:

Zhotovitel: HL Bohemia s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-32 833,97

HSV - Práce a dodávky HSV

-32 833,97

5 - Komunikace pozemní

-32 833,97

SOUPIS PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba: ZL2 - Regenerace sídliště - část A- etapa 4 - veřejné prostranství a parkovací plochy
SO101a a SO101b - změna 1

Objekt: SO101D - SO 101D - parkoviště a zpevněné plochy - neuznatelné náklady -
odpočty II

Místo: Horní Slavkov Datum: 22. 10. 2025
Zadavatel: Město Horní Slavkov Projektant:
Zhotovitel: HL Bohemia s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-32 833,97
D HSV			Práce a dodávky HSV				-32 833,97
D 5			Komunikace pozemní				-32 833,97
1	K	564851011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	-17,000	215,00	-3 655,00
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm				
	VV		"dle skutečného provedení 65-48"				
	VV		48-65		-17,000		
2	K	565155101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 S tl 70 mm š do 1,5 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-17,000	1 005,00	-17 085,00
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 z nemodifikovaného asfaltu s rozprostřením a zhutněním ACP 16 S v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 70 mm				
3	K	573111111	Postřík živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2	m2	-17,000	17,91	-304,47
	PP		Postřík infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0.60 kg/m2				
4	K	573211111	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m2	m2	-17,000	13,50	-229,50
	PP		Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0.60 kg/m2				
5	K	577134211	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 tř. II tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-17,000	680,00	-11 560,00
	PP		Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 z nemodifikovaného asfaltu s rozprostřením a se zhutněním ACO 11 v pruhu šířky přes 1.5 do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba:

ZL2 - Regenerace sídliště - část A- etapa 4 - veřejné prostranství a parkovací plochy
SO101a a SO101b - změna 1

Objekt:

SO101D.1 - SO 101D - Parkoviště a zpevněné plochy - neuznatelné náklady
- přípočty II

KSO:

Místo: Horní Slavkov

CC-CZ:

Datum: 22. 10. 2025

Zadavatel:

Město Horní Slavkov

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

HL Bohemia s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			28 564,70
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	28 564,70	21,00%	5 998,59
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	34 563,29

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba:

ZL2 - Regenerace sídliště - část A- etapa 4 - veřejné prostranství a parkovací plochy
SO101a a SO101b - změna 1

Objekt:

**SO101D.1 - SO 101D - Parkoviště a zpevněné plochy - neuznatelné náklady
- přípočty II**

Místo:

Horní Slavkov

Datum:

22. 10. 2025

Zadavatel:

Město Horní Slavkov

Projektant:

Zhotovitel:

HL Bohemia s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

28 564,70

PSV - Práce a dodávky PSV

28 564,70

767 - Konstrukce zámečnické

19 324,70

789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení

9 240,00

SOUPIS PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba: ZL2 - Regenerace sídliště - část A- etapa 4 - veřejné prostranství a parkovací plochy
SO101a a SO101b - změna 1

Objekt: SO101D.1 - SO 101D - Parkoviště a zpevněné plochy - neuznatelné náklady
- přípočty II

Místo: Horní Slavkov Datum: 22. 10. 2025

Zadavatel: Město Horní Slavkov Projektant:

Zhotovitel: HL Bohemia s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							28 564,70
D	PSV		Práce a dodávky PSV				28 564,70
D	767		Konstrukce zámečnické				19 324,70
1	K	767220110	Montáž přímého kovového zábradlí do zdiva nebo lehčeného betonu v rovině v exteriéru	m	3,000	357,30	1 071,90
	PP		Montáž výrobků z kompozitů zábradlí, kotveného do zdiva				
2	K	767995102	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 1 do 3 kg - ohýbání atypických úhlů zábradlí	ks	54,000	254,00	13 716,00
	PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 1 do 3 kg				
3	K	767995111	Dodání zábradlí schodišťového	kg	16,000	261,00	4 176,00
	PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 3 do 5 kg				
4	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,220	1 640,00	360,80
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m				
D	789		Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení				9 240,00
5	K	789421511	Žárové stříkání ocelových konstrukcí třídy I ZnAl 50 µm	kg	220,000	42,00	9 240,00
	PP		Žárové stříkání ocelových konstrukcí slitinou zinku ZnAl, tloušťky 50 µm, třídy I				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba:
ZL2 - Regenerace sídliště - část A- etapa 4 - veřejné prostranství a parkovací plochy
SO101a a SO101b - změna 1

Objekt:
SO801 - SO 801 - Sadové úpravy - uznatelné náklady (MZI 95%) - přípočty II

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Horní Slavkov	Datum:	22. 10. 2025
Zadavatel:		IČ:	
Město Horní Slavkov		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
HL Bohemia s.r.o.		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			164 057,33
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	164 057,33	21,00%	34 452,04
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	198 509,37

Projektant	Zpracovatel		
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel	Zhotovitel		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba:

ZL2 - Regenerace sídliště - část A- etapa 4 - veřejné prostranství a parkovací plochy
SO101a a SO101b - změna 1

Objekt:

SO801 - SO 801 - Sadové úpravy - uznatelné náklady (MZI 95%) - přípočty II

Místo: Horní Slavkov

Datum: 22. 10. 2025

Zadavatel: Město Horní Slavkov

Projektant:

Zhotovitel: HL Bohemia s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

164 057,33

HSV - Práce a dodávky HSV

164 057,33

1 - Zemní práce

164 057,33

SOUPIS PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba:

ZL2 - Regenerace sídliště - část A- etapa 4 - veřejné prostranství a parkovací plochy
SO101a a SO101b - změna 1

Objekt:

SO801 - SO 801 - Sadové úpravy - uзнatelné náklady (MZI 95%) - přípočty II

Místo: Horní Slavkov

Datum: 22. 10. 2025

Zadavatel: Město Horní Slavkov

Projektant:

Zhotovitel: HL Bohemia s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 164 057,33

D HSV Práce a dodávky HSV 164 057,33

D 1 Zemní práce 164 057,33

1	K	181111131	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 150 do 200 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	1 224,980	52,11	63 833,71
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------

PP Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 150 do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

VV "plochy za penelákem"

VV	2,8*16	44,800
VV	4,7*15,7	73,790
VV	4,9*16,3	79,870
VV	5*15,9	79,500
VV	7,8*16,4	127,920
VV	7,8*15,8	123,240
VV	8,2*12,4	101,680
VV	8,2*7,7	63,140
VV	17,8*23,8	423,640
VV	53,7*2	107,400
VV	Součet	1 224,980

2	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	1 224,980	21,60	26 459,57
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------

PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

3	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	18,375	126,00	2 315,25
---	---	----------	---------------------------	----	--------	--------	----------

PP osivo směs travní parková

VV 1224.980*0,015 18,375

4	M	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	144,341	495,00	71 448,80
---	---	----------	----------------------------------	----	---------	--------	-----------

PP zahradní substrát pro výsadbu VL

VV 1443,41*0,1 144,341

Doložka z konverze dokumentu do listinné podoby – z moci úřední

Dokument 188_OMI_2024_2.pdf_vznikl převedením elektronického dokumentu do listinného dokumentu pod pořadovým číslem 175528580-478729-251029171046. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 26

Vstupní dokument byl:

- podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem. Ověření podpisu 29.10.2025 17:11:07. Podpis byl shledán platným a integrity dokumentu nebyla porušena nebo jinak změněna. Ověření platnosti certifikátu bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 29.10.2025 15:20:29. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu 01 6B 5B 0F, který byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro podepisující osobu [REDACTED] HL Bohemia s.r.o.. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.
- podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem. Ověření podpisu 29.10.2025 17:11:07. Podpis byl shledán platným a integrity dokumentu nebyla porušena nebo jinak změněna. Ověření platnosti certifikátu bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 29.10.2025 15:20:29. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu 01 6B 5B 0F, který byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro podepisující osobu [REDACTED] 1, HL Bohemia s.r.o.. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.
- podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem. Ověření podpisu 29.10.2025 17:11:07. Podpis byl shledán platným a integrity dokumentu nebyla porušena nebo jinak změněna. Ověření platnosti certifikátu bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 29.10.2025 15:20:29. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu 01 6B 5B 0F, který byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro podepisující osobu [REDACTED] Bohemia s.r.o.. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.
- podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem. Ověření podpisu 29.10.2025 17:11:07. Podpis byl shledán platným a integrity dokumentu nebyla porušena nebo jinak změněna. Ověření platnosti certifikátu bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 29.10.2025 15:20:29. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu 01 6B 5B 0F, který byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro podepisující osobu [REDACTED] 1, HL Bohemia s.r.o.. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.
- podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem. Ověření podpisu 29.10.2025 17:11:07. Podpis byl shledán platným a integrity dokumentu nebyla porušena nebo jinak změněna. Ověření platnosti certifikátu bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 29.10.2025 15:20:29. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu 01 6B 5B 0F, který byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro podepisující osobu [REDACTED] 1, HL Bohemia s.r.o.. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.
- podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem. Ověření podpisu 29.10.2025 17:11:07. Podpis byl shledán platným a integrity dokumentu nebyla porušena nebo jinak změněna. Ověření platnosti certifikátu bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 29.10.2025 15:20:29. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu 01 6B 5B 0F, který byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro podepisující osobu [REDACTED] Bohemia s.r.o.. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.
- podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem. Ověření podpisu 29.10.2025 17:11:07. Podpis byl shledán platným a integrity dokumentu nebyla porušena nebo jinak změněna. Ověření platnosti certifikátu bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 29.10.2025 15:20:29. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu 01 6B 5B 0F, který byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro podepisující osobu [REDACTED] HL Bohemia s.r.o.. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.
- podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem. Ověření podpisu 29.10.2025 17:11:07. Podpis byl shledán platným a integrity dokumentu nebyla porušena nebo jinak změněna. Ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 29.10.2025 15:20:29. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis 01 66 F0 ED, který byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro podepisující osobu Alexandr Terek, 001, MĚSTO HORNÍ SLAVKOV. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

Dokument obsahuje vizualizace podpisů č.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

Konverzi provedl subjekt: Město Horní Slavkov, IČ: 00259322

Pracoviště: Město Horní Slavkov

Datum vyhotovení: 29.10.2025

Jméno, příjmení a podpis úředníka:

Otisk úředního razítka:



175528580-478729-251029171046

Poznámka:

V době od uveřejnění seznamu zneplatněných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost certifikátu 01 6B 5B 0F, do provedení konverze dokumentů mohlo dojít k zneplatnění certifikátu.



V době od uveřejnění seznamu zneplatněných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost certifikátu 01 6B 5B 0F, do provedení konverze dokumentů mohlo dojít k zneplatnění certifikátu.

V době od uveřejnění seznamu zneplatněných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost certifikátu 01 6B 5B 0F, do provedení konverze dokumentů mohlo dojít k zneplatnění certifikátu.

V době od uveřejnění seznamu zneplatněných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost certifikátu 01 6B 5B 0F, do provedení konverze dokumentů mohlo dojít k zneplatnění certifikátu.

V době od uveřejnění seznamu zneplatněných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost certifikátu 01 6B 5B 0F, do provedení konverze dokumentů mohlo dojít k zneplatnění certifikátu.

V době od uveřejnění seznamu zneplatněných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost certifikátu 01 6B 5B 0F, do provedení konverze dokumentů mohlo dojít k zneplatnění certifikátu.

V době od uveřejnění seznamu zneplatněných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost certifikátu 01 6B 5B 0F, do provedení konverze dokumentů mohlo dojít k zneplatnění certifikátu.

V době od uveřejnění seznamu zneplatněných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost certifikátu 01 6B 5B 0F, do provedení konverze dokumentů mohlo dojít k zneplatnění certifikátu.

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.