

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. OMSŘI/17/23296

na zhotovení díla

„Gymnázium Ústí nad Orlicí - statické zajištění a rekonstrukce vstupního vestibulu“

Smluvní strany

Objednatel: **Pardubický kraj**

Sídlo - adresa: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
Zastoupen: **JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D.**, hejtmánem
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Petr Mareš
Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Petr Mareš
nebo technický dozor objednatele
Osoby oprávněné k předání staveniště:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Petr Mareš
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Petr Mareš
IČ: 70892822
DIČ: CZ70892822
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č.ú. 107-1752200237 / 0100

a

Zhotovitel: **SASTA CZ, a.s.**

Sídlo - adresa: **Votroubkova 546/11, 620 00 Brno**
Zastoupen: **JUDr. Vladimírem Špičkou**, předsedou
představenstva
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
JUDr. Vladimír Špička
Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku:
Ing. Tomáš Kalábek
Osoby oprávněné k předání staveniště:
Ing. Tomáš Kalábek
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
Ing. Tomáš Kalábek
IČ: 26240980
DIČ: CZ26240980
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
č.ú.: 125276385/0300
Spisová značka
rejstříkového soudu: B 3551 u Krajského soudu v Brně

uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Smluvní strany uzavřely dne 19. 7. 2017 smlouvu o dílo č. OMSŘI/17/23296 na zhotovení díla „Gymnázium Ústí nad Orlicí - statické zajištění a rekonstrukce vstupního vestibulu“. Předmětem dodatku č. 1 smlouvy č. OMSŘI/17/23296 je rozšíření předmětu smlouvy o provedení prací na

nové ŽB desce vstupního vestibulu, která bude založena na 6 kusech mikropilot se ŽB hlavami a zakotvena po obvodu do stěn vestibulu.

Článek I.

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek I. smlouvy mění takto:

Na konec textu bodu 2 článku I. se doplňuje následující text:

„Součástí předmětu díla je rovněž provedení dodávek a prací v rozsahu dle Přílohy č. 5.“

V ostatním se článek I. smlouvy nemění.

2. Smluvní strany se dohodly, že se článek II. smlouvy mění takto:

Původní text bodu 1 článku II. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran

2 082 072,68 Kč bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH při sazbě 21% činí 437 234,78 Kč.

Cena včetně DPH činí 2 519 307,46 Kč.

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.

V ostatním se článek II. smlouvy nemění.

3. Smluvní strany se dohodly, že se článek V. smlouvy mění takto:

Na konec článku se doplňuje text znějící:

„Příloha č. 5: Oceněný soupis nové ŽB desky vstupního vestibulu“

V ostatním se článek V. smlouvy nemění.

Článek II.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Oceněný soupis nové ŽB desky vstupního vestibulu

Vstupem tohoto dodatku v účinnost se Příloha č. 1 dodatku stává Přílohou č. 5 smlouvy.

Článek III.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a v účinnost jeho uveřejněním v registru smluv.
3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ujednávají smluvní strany následující:

- a) Objednatel odešle tento dodatek ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jeho uzavření.
 - b) Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplnňuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.
 - c) Zhotovitel prohlašuje, že jím uvedené údaje, na které se mohou vztahovat předpisy o ochraně osobních údajů, jsou buď údaji veřejně dostupnými, nebo s jejich zpracováním objednatelem po dobu neurčitou za účelem zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv souhlasí.
4. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, přičemž objednatel obdrží stejnopisy tři a zhotovitel dva.
 5. Návrh dodatku smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 28. 8. 2017 a schválen usnesením číslo R/572/17.
 6. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.


V Pardubicích dne: 30. 08. 2017

Objednatel:

Zhotovitel:



Pardubický kraj
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman



SASTA[®] CZ
Votroubkova 11, 620 00, BRNO
IČ: 26240980 / DIČ: CZ26240980
tel.: 544 422 631, fax: 544 422 369

SASTA CZ, a.s.
JUDr. Vladimír Špička
předseda představenstva

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: N_2017-455
Stavba: Gymnázium Ústí nad Orlicí

JKSO:
Místo: Ústí nad Orlicí, T.G. Masaryka 106

Objednatel:
Gymnázium Ústí nad Orlicí

Zhotovitel:

Projektant:
PROXIMA projekt, s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 28.7.2017

IČ: 00401081
DIČ: CZ00401081

IČ:
DIČ:

IČ: 28273231
DIČ: CZ28273231

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtů 534 284,68
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 534 284,68

DPH základní	21,00%	ze	534 284,68	112 199,78
DPH snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 646 484,46

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

SASTA³CZ
S t a t a r s k á s t a v o b a
Vokroubkova 11, 620 00 BRNO
IČ: 26240980 DIČ: CZ26240980
tel.: 544 422 354, fax: 544 422 369

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: N_2017-455

Stavba: Gymnázium Ústí nad Orlicí

Místo: Ústí nad Orlicí, T.G. Masaryka 106

Datum: 28.7.2017

Objednatel: Gymnázium Ústí nad Orlicí

Projektant: PROXIMA projekt, s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	534 284,68	646 484,46
02	Statické zajištění objektu vstupu - podlaha	534 284,68	646 484,46
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		534 284,68	646 484,46

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Gymnázium Ústí nad Orlicí

Objekt: 02 - Statické zajištění objektu vstupu - podlaha

JKSO:

Místo: Ústí nad Orlicí, T.G. Masaryka 106

CC-CZ:

Datum: 28.7.2017

Objednatel:

Gymnázium Ústí nad Orlicí

IČ: 00401081

DIČ: CZ00401081

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

PROXIMA projekt, s.r.o.

IČ: 28273231

DIČ: CZ28273231

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	534 284,68
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	534 284,68
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	534 284,68	112 199,78
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	646 484,46
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

SASTA[®]CZ
s.r.o.
Vstroubkova 11, 620 00 BRNO
IČ: 26240980 DIČ: CZ26240980
tel.: 544 422 351 / fax: 544 422 369

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Gymnázium Ústí nad Orlicí

Objekt: 02 - Statické zajištění objektu vstupu - podlaha

Místo: Ústí nad Orlicí, T.G. Masaryka 106

Datum: 28.7.2017

Objednatel: Gymnázium Ústí nad Orlicí

Projektant: PROXIMA projekt, s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	534 284,68
HSV - Práce a dodávky HSV	510 165,39
1 - Zemní práce	16 059,90
2 - Zakládání	305 615,75
4 - Vodorovné konstrukce	18 901,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	19 350,84
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	52 882,78
997 - Přesun sutě	55 347,58
998 - Přesun hmot	42 007,54
PSV - Práce a dodávky PSV	24 119,29
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	10 667,89
776 - Podlahy povlakové	13 451,40
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	534 284,68

ROZPOČET

Stavba: Gymnázium Ústí nad Orlicí

Objekt: 02 - Statické zajištění objektu vstupu - podlaha

Místo: Ústí nad Orlicí, T.G. Masaryka 106

Datum: 28.7.2017

Objednatel: Gymnázium Ústí nad Orlicí

Projektant: PROXIMA projekt, s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

534 284,68

HSV - Práce a dodávky HSV

510 165,39

1 - Zemní práce

16 059,90

1	K	132132201	Hloubení výkopu v soudržné hornině tř. 1 a 2 47*0,3	m3	14,100	650,00	9 165,00
					14,100		
2	K	162201201	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny tř. 1 až 4 (47*0,3)*2	m3	28,200	172,00	4 850,40
					28,200		
3	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 47*0,3	m3	14,100	145,00	2 044,50
					14,100		

2 - Zakládání

305 615,75

4	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	47,000	12,00	564,00
5	M	693110710	geotextilie netkané šíře do 500 cm, do 200 g/m2	m	54,050	65,00	3 513,25
6	K	221221116	Vrty přenosnými kladivý D do 56 mm úklon do 90° hl do 10 m hor. VI v omezeném prostoru "vrty do kamenného zdiva" 96*0,25	m	24,000	365,00	8 760,00
					24,000		
7	K	224311114	Vrty maloprofilové D do 156 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. III a IV 6*9	m	54,000	1 490,00	80 460,00
					54,000		
8	K	224311116	Vrty maloprofilové D do 156 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. V a VI 6*2	m	12,000	1 710,00	20 520,00
					12,000		
9	K	274313511	Základové desky z betonu tř. C 12/15 "podkladní beton" 47*0,05	m3	2,350	2 350,00	5 522,50
					2,350		
10	K	274321411	Základové desky ze ŽB tř. C 20/25 "ŽB deska" 47*0,2 6*(1*1*0,2) Součet	m3	10,600	2 500,00	26 500,00
					9,400		
					1,200		
					10,600		
11	K	2743225R1	Čerpání betonu, přistavení čerpadla - zvýšená dopravní vzdálenost "ŽB deska" 47*0,2 6*(1*1*0,2)	m3	10,600	1 150,00	12 190,00
					9,400		
					1,200		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Součet						10,600	
12	K	274361821	Výztuž desek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,072	34 500,00	2 484,00
"viz výkres" 72,46/1000						0,072	
13	K	274362021	Výztuž desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,655	26 800,00	17 554,00
"viz výkres" 655,32/1000						0,655	
14	K	281601111	Injektování vrtů nízkotlaké vzestupné s jednoduchým obturátorem tlakem do 0,6 MPa	hod	5,500	665,00	3 657,50
6*11*5/60						5,500	
15	M	585221530	cement struskoportlandský CEM III/B-M 32.5 R bal.	t	1,891	2 500,00	4 727,50
portlandský směsný cement							
(6*11)*(3,14*0,156*0,156/4)*1,2*1,25						1,891	
16	K	282602113	Injektování povrchové vysokotlaké s dvojitým obturátorem mikropilot a kotev tlakem do 4,5 MPa	hod	6,000	3 470,00	20 820,00
((6*2)/0,5+12)*10/60						6,000	
17	M	585221530	cement struskoportlandský CEM III/B-M 32.5 R bal.	t	2,250	2 500,00	5 625,00
((6*2)/0,5+6)*0,06*1,25						2,250	
18	K	2831111 R	Transport vrtné techniky	km	480,000	35,00	16 800,00
120*4						480,000	
19	K	283111112	Trubkové mikropiloty svislé část hladká D 105 mm	m	54,000	475,00	25 650,00
6*9						54,000	
20	M	140110660	trubka ocelová bežešvá hladká jakost 11 353, 76 x 10 mm	m	54,000	564,00	30 456,00
6*9						54,000	
21	K	283111122	Trubkové mikropiloty svislé část manžetová D 105 mm	m	12,000	660,00	7 920,00
6*2						12,000	
22	M	140110660	trubka ocelová bežešvá hladká jakost 11 353, 76 x 10 mm	m	12,000	564,00	6 768,00
23	K	283131112	Hlavy mikropilot namáhaných tlakem i tahem D do 105 mm	kus	6,000	725,00	4 350,00
24	M	136112280	plech tlustý hladký jakost S 235 JR, 10x1000x2000 mm	t	0,043	18 000,00	774,00
Hmotnost 160 kg/kus							
(6*(0,2*0,2*0,015)*7850+6*2,5)/1000						0,043	
4 - Vodorovné konstrukce							18 901,00
25	K	451576111	Podkladní vrstva ze štěrkopísku se zhutněním tl do 200 mm	m2	41,000	461,00	18 901,00
"podkladní vrstva"							
47-6*(1*1)						41,000	
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							19 350,84
26	K	631311125	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 20/25	m3	5,640	3 090,00	17 427,60
47*0,12						5,640	
27	K	631319012	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	5,640	341,00	1 923,24
47*0,12						5,640	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

52 882,78

28	K	931992121	Výplň dilatačních spár z extrudovaného polystyrénu tl 20 mm	m2	10,595	157,00	1 663,42
					(7,76+7,76+7,76+2,8+2,8+2,87+7,76)*0,25	10,595	
29	K	9539612R2	Kotvy chemickou patronou do betonu, ŽB nebo kamene	kus	96,000	140,00	13 440,00
					"kotvení desky po obvodu"		
					96	96,000	
30	K	965043341	Bourání podlah betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	4,700	2 180,00	10 246,00
					47*0,1	4,700	
31	K	965043441	Bourání podkladů pod podlahy betonových s potěrem nebo teracem pl přes 4 m2	m3	9,400	1 840,00	17 296,00
					47*0,2	9,400	
32	K	977311112	Řezání stávajících betonových mazanin nevytlučených hl do 100 mm	m	43,320	138,00	5 978,16
					"rozřezání původní podlahy před bouráním"		
					3*(6,68+7,76)	43,320	
33	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	10,595	149,00	1 578,66
					(7,76+7,76+7,76+2,8+2,8+2,87+2,87+7,76)*0,25	10,595	
34	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči	m2	10,595	121,00	1 282,00
					(7,76+7,76+7,76+2,8+2,8+2,87+2,87+7,76)*0,25	10,595	
35	K	985131411	Vysušení ploch stěn, rubu kleneb a podlah stlačeným vzduchem	m2	10,595	132,00	1 398,54
					(7,76+7,76+7,76+2,8+2,8+2,87+2,87+7,76)*0,25	10,595	

997 - Přesun sutě

55 347,58

36	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	31,020	316,00	9 802,32
					"skladba pův.podlahy" (47*0,1+47*0,2)*2,2	31,020	
37	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	60,630	210,00	12 732,30
					"výkopek" (47*0,3)*2,1	29,610	
					"skladba pův.podlahy" (47*0,1+47*0,2)*2,2	31,020	
					Součet	60,630	
38	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	606,300	9,12	5 529,46
					"výkopek" (47*0,3)*2,1	29,610	
					"skladba pův.podlahy" (47*0,1+47*0,2)*2,2	31,020	
					Součet	60,630	
					60,63*10	606,300	
39	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	60,630	450,00	27 283,50
					"výkopek" (47*0,3)*2,1	29,610	
					"skladba pův.podlahy" (47*0,1+47*0,2)*2,2	31,020	
					Součet	60,630	

998 - Přesun hmot

42 007,54

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
40	K	998004011	Přesun hmot pro injektování, kotvy a mikropiloty	t	110,256	381,00	42 007,54

PSV - Práce a dodávky PSV

24 119,29

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

10 667,89

41	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	47,000	7,12	334,64
42	M	111631500	lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg	t	0,014	48 700,00	681,80

Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín

43	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	47,000	73,10	3 435,70
44	M	628321340	pás těžký asfaltovaný BITAGIT 40 MINERÁL (V60S40)	m2	54,050	115,00	6 215,75

776 - Podlahy povlakové

13 451,40

45	K	776572100	Lepení pásů povlakových podlah textilních	m2	47,000	60,20	2 829,40
46	M	697510010	koberec zátěžový-vysoká zátěž, ATLAS SUPER, šíře 4 m	m2	47,000	226,00	10 622,00