

Rámcová smlouva "Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2026-2028 -ST Brno"

**Soupis prací**

termín plnění: 30.4.2026

CES objednatele: E639-S-7720/2025

**IC budovy dle SAP; název (označení budovy (objektu) - název (označení) požadovaných prací**

č.	Kód položky	Zkrácený popis položky , umístění v km	mj.	množství	cena / MJ	Cena celkem
	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	8,000	350,00	2 800,00
	5908050050	Výměna upevnění bezpokladnicového komplety a pryžová podložka	úl.pl.	120,000	144,00	17 280,00
	5909010030	Ojedinéle ruční podbití pražců příčných betonových	kus	84,000	473,00	39 732,00
	5913035210	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	m	36,000	2 504,00	90 144,00
	5913035320	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené ve výhybce část vnitřní	m2	43,200	1 413,00	61 041,60
	5913040110	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené ve výhybce část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	m2	20,000	1 647,00	32 940,00
	5913040210	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	m	36,000	6 162,00	221 832,00
	5913040220	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnitřní	m	31,900	3 921,00	125 079,90
	5913235020	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm	m	12,000	469,00	5 628,00
	5913240020	Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm	m2	26,000	621,00	16 146,00
	5913250020	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Ž těžké - podkladní, ložní a ohrubná vrstva tloušťky do 25 cm	m2	15,000	2 280,00	34 200,00
	5913280210	Demontáž dílů komunikace obrubníku uložení v betonu	m	2,500	130,00	325,00
	7497351560	Montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus	45,000	530,00	23 850,00
	7497371630	Demontáže zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech - demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami	kus	45,000	277,00	12 465,00
	5955101000	Kamenivo drcené šterk frakce 31,5/63 (32/63) třídy BI	t	25,000	451,00	11 275,00

5958125000	Komplety s antikorozi úpravou Skl 14 (svěrka Skl14, vrtule R1, podložka Uls7)	kus	240,000	144,00	34 560,00
5958158030	Podložka pryžová pod patu kolejnice WU 7 174x152x7	kus	120,000	67,00	8 040,00
5963101050	Pryžová přejezdová konstrukce STRAIL spínací táhlo střední 1200 mm	kus	6,000	3 591,00	21 546,00
5963101085	Pryžová přejezdová konstrukce STRAIL spínací táhlo 1200 mm	kus	84,000	2 195,00	184 380,00
5963113000	Železobetonová přejezdová konstrukce BRENS kompletní sestava	m	24,000	64 840,00	1 556 160,00
5963146000	Živičné přejezdové vozovky ACO 11S 50/70 střednězrný-odrusná vrstva	t	1,500	2 600,00	3 900,00
5963146010	Živičné přejezdové vozovky ACL 16S 50/70 hrubozrný-ložní vrstva	t	2,250	2 524,00	5 679,00
5963146020	Živičné přejezdové vozovky ACP 16S 50/70 střednězrný-podkladní vrstva	t	3,750	2 512,00	9 420,00
5964161020	Beton lehce zhutitelný C 25/30;X0 F5 2 395 2 898	m3	1,100	4 267,00	4 693,70
9901000100	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 10 km	kus	1,000	1 260,00	1 260,00
9901009200	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. příplatek za každých dalších 10 km	kus	7,000	356,00	2 492,00
9902100100	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	48,100	202,00	9 716,20
9902109200	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každých dalších 10 km	t	226,000	139,00	31 414,00
9902200100	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t	30,610	432,00	13 223,52
9902209200	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) příplatek za každých dalších 10 km	t	314,220	115,00	36 135,30
9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,000	31 500,00	31 500,00
9909000400	Poplatek za likvidaci plastových součástí	t	3,532	5 198,00	18 359,34
9909000500	Poplatek za uložení odpadu betonových prefabrikátů	t	4,100	586,00	2 402,60
9909000600	Poplatek za recyklaci odpadu (asfaltové směsi, kusový beton)	t	13,000	586,00	7 618,00

SŽ: Interní.

022101001	Geodetické práce Geodetické práce před opravou	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00
022101011	Geodetické práce Geodetické práce v průběhu opravy	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00
022101021	Geodetické práce Geodetické práce po ukončení opravy	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00
022121001	Geodetické práce Diagnostika technické infrastruktury Vytýčení trasy inženýrských sítí - V sazbě jsou započteny náklady na vyhledání trasy detektorem, zaměření a zobrazení trasy a předání výstupu zaměření. V sazbě nejsou obsaženy náklady na vytýčení sítí ve správě provozovatele.	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
023121011	Projektové práce Projektová dokumentace - přípravné práce Zjednodušený projekt opravy zabezpečovacích, sdělovacích, elektrických zařízení - V sazbě jsou započteny náklady na vyhotovení projektové dokumentace podle požadavku objednatele v rozsahu pro ohlášení stavby podle požadavku objednatele.	kpl	2,000	36 000,00	72 000,00
033111001	Provozní vlivy Výluka silničního provozu se zajištěním objížďky	Kč	45 000,000	1,10	49 500,00
034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod	160,000	156,00	24 960,00
				celkem Kč / akce	<b>2 928 698,16</b>
				<b>Cena celkem bez DPH:</b>	<b>2 928 698,16</b>
<b>upřesňující podmínky akce</b>					
Oprava přejezdu P8158					