

Cena za dílo se mění z důvodu realizačních změn dle přiloženého položkového rozpočtu změn a jejich technického zdůvodnění.

Vícepráce bez DPH	773 724,80 Kč
Méněpráce bez DPH	-543 656,97 Kč
Změny celkem bez DPH	230 067,83 Kč
DPH 21 %	48 314,24 Kč
Změny celkem včetně DPH	278 382,07 Kč

Celková cena díla:

Původní znění dle SoD a dodatku č.1 a č.2:

V. Cena díla

V.2. Cena je sjednaná v této struktuře a výši:

Cena díla celkem	47 500 234,85 Kč
DPH 21 %	9 975 049,31 Kč
Cena díla včetně DPH	57 475 284,16 Kč

Uvedená celková cena bez DPH je cenou maximální.

Nové znění dle dodatku č.3:

V. Cena díla

V.2. Cena je sjednaná v této struktuře a výši:

Cena díla celkem	47 730 302,68 Kč
DPH 21 %	10 023 363,55 Kč
Cena díla včetně DPH	57 753 666,23 Kč

Uvedená celková cena bez DPH je cenou maximální.

Posouzení změn závazku smlouvy o dílo dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“):

Posouzení změn dle ZZVZ je přílohou č.3 tohoto dodatku.

Charakter změn nenaplnuje charakteristiku podstatné změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 3 ZZVZ. Změny jsou řešeny v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ, který tyto změny nepovažuje za podstatné, a tudíž možné bez nutnosti zahajovat na tyto dodatečné stavební práce nové zadávací řízení. Zadání nového zadávacího řízení není též možné z důvodu ekonomických, a hlavně časového harmonogramu projektu.

III. Závěrečná ustanovení

III.1. Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změny a v platnosti.

III.2. Dodatek nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v Registru smluv.

III.3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

III.4. Tento dodatek je uzavřen elektronicky.

III.5. O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada města Poličky dne 9. 3. 2026, usnesením č. 87.

Nedílnou součástí dodatku č.3 jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet změn

Příloha č. 2: Technické zdůvodnění změn

Příloha č. 3: Posouzení změn závazku smlouvy o dílo dle ZZVZ

Petr Pešek
jednatel PP-GROUP stavební s.r.o.

Jaroslav Martinů
starosta města Poličky

Příloha č. 1: Položkový rozpočet změn

Dešťová zdrž na odlehčení pod OK4 v Poličce

Soupis víceprací a méněprací

<i>číslo ZL:</i>	<i>Název:</i>	<i>Cena:</i>
ZL 4	Lomová komora K4	9 045,05 Kč
ZL 5	Injektáž potrubí	22 355,50 Kč
ZL 6	Doplnění zábradlí	11 550,00 Kč
ZL 7	Zabezpečení poklopů	39 600,00 Kč
ZL 8	Ovládání ventilátoru	24 736,74 Kč
ZL 9	Impregnace dřevěného obkladu	25 511,51 Kč
ZL 10	Převoz přebytečné zeminy	640 926,00 Kč
ZL 11	SO 01	-4 000,00 Kč
ZL 12	SO 02	-36 769,04 Kč
ZL 13	SO 05	-278 287,93 Kč
ZL 14	PS 02	-106 600,00 Kč
ZL 15	VRN	-118 000,00 Kč
		<hr/>
		230 067,83 Kč

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2025/52 Dešťová zdrž na odlehčení pod OK4 v Poličce**

Objekt: **SO 03 Dešťová kanalizace a výustní objekty**

Rozpočet: **ZL4 Změna lomové komory K4**

Objednatel: **Město Polička IČO: 00277177**
Palackého nám. 160 DIČ: CZ00277177
572 01 Polička

Zhotovitel: **PP-GROUP stavební s.r.o. IČO: 21771120**
Pasecká 378 DIČ: CZ21771120
539 44 Proseč

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	9 045,05
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	9 045,05

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	9 045,05 CZK
Základní DPH	21 %	1 899,46 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 10 944,51 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 2025/52 - Dešťová zdrž na odlehčení pod OK4 v Poličce

Popis objektu: SO 03 - Dešťová kanalizace a výustní objekty

Popis rozpočtu: ZL4 - Změna lomové komory K4

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
8	Trubní vedení	HSV			9 045,05	100,0
Cena celkem					9 045,05	100,0

Položkový rozpočet

S:	2025/52	Dešťová zdrž na odlehčení pod OK4 v Poličce
O:	SO 03	Dešťová kanalizace a výustní objekty
R:	ZL4	Změna lomové komory K4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 8		Trubní vedení				9 045,05
1	286619113-R2.1	Úprava lomové komory K4	kus	1,00000	9 045,05	9 045,05

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	2025/41	Dešťová zdrž na odlehčení pod OK4 v Poličce
Objekt:	SO 03	Dešťová kanalizace a výustní objekty
Rozpočet:	ZL5	injektáž starého potrubí DN400

Objednatel:	Město Polička Palackého nám. 160 572 01 Polička	IČO: 00277177 DIČ: CZ00277177
-------------	--	--

Zhotovitel:	PP-GROUP stavební s.r.o. Pasecká 378 539 44 Proseč	IČO: 21771120 DIČ: CZ21771120
-------------	---	--

Vypracoval:

Rozpis ceny		Celkem
HSV		22 355,50
PSV		0,00
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem		22 355,50

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	22 355,50 CZK
Základní DPH	21 %	4 694,66 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 27 050,16 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele Za objednatele

Popis stavby: 2025/41 - Dešťová zdrž na odlehčení pod OK4 v Poličce

Popis objektu: SO 03 - Dešťová kanalizace a výustní objekty

Popis rozpočtu: ZL5 - injektáž starého potrubí DN400

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			3 760,00	16,8
8	Trubní vedení	HSV			2 955,50	13,2
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	HSV			15 640,00	70,0
Cena celkem					22 355,50	100,0

Položkový rozpočet

S:	2025/41	Dešťová zdrž na odlehčení pod OK4 v Poličce
O:	SO 03	Dešťová kanalizace a výustní objekty
R:	ZL5	injektáž starého potrubí DN400

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				3 760,00
1	115201503R00	Montáž odpadního potrubí DN 250	m	5,00000	619,00	3 095,00
2	115201513R00	Demontáž odpadního potrubí DN 250	m	5,00000	133,00	665,00
Díl: 8		Trubní vedení				2 955,50
3	286111038R	Trubka kanalizační PVC, Pipelife KG KOEX 250 x 7,3 mm, SN 8	m	5,00000	469,50	2 347,50
4	28651673.AR	Koleno 87° PVC, Pipelife KG 250 mm, SN 4 - 8	kus	1,00000	608,00	608,00
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				15 640,00
5	899910211	Výplň potrubí pod tlakem cementopopílkovou suspenzí CPS-2 délky potrubí do 50m; Výplň stávajícího kanaliz.beton.potrubí vhodným materiálem z cementopopílkové suspenze CPS-2	m3	4,00000	3 910,00	15 640,00

DN500SKLL do Stáv. potrubí DN1000/1400BET a Stávající potrubí;

Poznámka k položce:

_V rámci výstavby stoky C bude provedeno zafoukání stávajícího odtoku ze Synského rybníka DN 500 v délce 12,70m

Zalítí staré kanalizace DN400 : 4

4,00000

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2025/42 Dešťová zdrž na odlehčení pod OK4 v Poličce**

Objekt: **SO 02 Dešťová zdrž**

Rozpočet: **ZL6 Doplnění nerezového zábradlí**

Objednatel: **Město Polička**

IČO: **00277177**

Palackého nám. 160

DIČ: **CZ00277177**

572 01 Polička

Zhotovitel: **PP-GROUP stavební s.r.o.**

IČO: **21771120**

Pasecká 378

DIČ: **CZ21771120**

539 44 Proseč

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			11 550,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			11 550,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		11 550,00 CZK
Základní DPH	21 %		2 425,50 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

13 975,50 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 2025/42 - Dešťová zdrž na odlehčení pod OK4 v Poličce

Popis objektu: SO 02 - Dešťová zdrž

Popis rozpočtu: ZL6 - Doplnění nerezového zábradlí

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
767	Konstrukce zámečnické	PSV			11 550,00	100,0
Cena celkem					11 550,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	2025/42	Dešťová zdrž na odlehčení pod OK4 v Poličce
O:	SO 02	Dešťová zdrž
R:	ZL6	Doplnění nerezového zábradlí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				11 550,00
1	7687-R07	7/Z D+M Nerezové trubkové zábradlí v ČS - materiálové provedení nerez, kotvení do betonové konstrukce pomocí mechanických případně chemických kotev do betonu;	m	3,30000	3 500,00	11 550,00

Poznámka k položce:

_přesný způsob kotvení, velikost a typ kotev a kotevních prvků určí dodavatel zábradlí; výška 1100 mm, zábradelní výplň - 4ks, nerezová rozeta

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2025/53 Dešťová zdrž na odlehčení pod OK4 v Poličce**

Objekt: **SO 02 Dešťová zdrž**

Rozpočet: **ZL7 Zabezpečení poklopů nad vyplachovací vanou**

Objednatel: **Město Polička IČO: 00277177**
Palackého nám. 160 DIČ: CZ00277177
572 01 Polička

Zhotovitel: **PP-GROUP stavební s.r.o. IČO: 21771120**
Pasecká 378 DIČ: CZ21771120
539 44 Proseč

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	39 600,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	39 600,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	39 600,00 CZK
Základní DPH	21 %	8 316,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 47 916,00 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 2025/53 - Dešťová zdrž na odlehčení pod OK4 v Poličce

Popis objektu: SO 02 - Dešťová zdrž

Popis rozpočtu: ZL7 - Zabezpečení poklopů nad vyplachovací vanou

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
767	Konstrukce zámečnické	PSV			39 600,00	100,0
Cena celkem					39 600,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	2025/53	Dešťová zdrž na odlehčení pod OK4 v Poličce
O:	SO 02	Dešťová zdrž
R:	ZL7	Zabezpečení poklopů nad vyplachovací vanou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				39 600,00
1	7681-R01.1	Doplnění mechanického zajištění poklopů nad vyplachovací vanou	kompl	1,00000	39 600,00	39 600,00

do betonu, venkovní poklopy uzamykatelné

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	2025/56	Dešťová zdrž na odlehčení pod OK4 v Poličce
Objekt:	PS 02	Silnoproud a SŘTP
Rozpočet:	ZL8	Ovládání ventilátoru

Objednatel:	Město Polička Palackého nám. 160 572 01 Polička	IČO: 00277177 DIČ: CZ00277177
-------------	--	--

Zhotovitel:	PP-GROUP stavební s.r.o. Pasecká 378 539 44 Proseč	IČO: 21771120 DIČ: CZ21771120
-------------	---	--

Vypracoval:

Rozpis ceny		Celkem
HSV		24 736,74
PSV		0,00
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem		24 736,74

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	24 736,74 CZK
Základní DPH	21 %	5 194,72 CZK

Zaokrouhlení	0,00 CZK
--------------	----------

Cena celkem s DPH	29 931,46 CZK
--------------------------	----------------------

v _____ dne _____

Za zhotovitele Za objednatele

Popis stavby: 2025/56 - Dešťová zdrž na odlehčení pod OK4 v Poličce

Popis objektu: PS 02 - Silnoproud a SŘTP

Popis rozpočtu: 001 - Ovládání ventilátoru

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_1		HSV			24 736,74	100,0
Cena celkem					24 736,74	100,0

Položkový rozpočet

S:	2025/56	Dešťová zdrž na odlehčení pod OK4 v Poličce
O:	PS 02	Silnoproud a SŘTP
R:	001	Ovládání ventilátoru

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1						24 736,74
1	Pol__0001	Pomocné kontakty MS116, 1NO + 1NC, čelní montáž		1,00000	152,23	152,23
2	Pol__0002	Motorový spouštěč MS116, s tepelnou a zkratovou ochrannou		1,00000	637,71	637,71
3	Pol__0003	3-pól. stykač, kat. AC-3, ovl. AC/DC, 1NO		1,00000	554,40	554,40
4	Pol__0004	Blok pom. kontaktů ke stykači, 1NO		1,00000	73,26	73,26
5	Pol__0005	1-pól. jistič řady S 200 M, charakteristika B		1,00000	147,77	147,77
6	Pol__0006	Svorka pružinová ZK4		3,00000	12,42	37,26
7	Pol__0007	Svorka pružinová ZK4-PE		1,00000	50,88	50,88
8	Pol__0008	Paticové relé, 2CO, s LED		1,00000	231,56	231,56
9	Pol__0009	Přidržovací spona relé pro Reléové patice řady RXZ Kov		1,00000	16,64	16,64
10	Pol__0010	patice RXZ - jednostranná patice - 10 A - < 250 V - konektor - pro relé RXM4..		1,00000	104,20	104,20
11	Pol__0011	Indikační sv. s LED řady CL2, antiinduktivní, zelená		1,00000	140,17	140,17
12	Pol__0012	Indikační sv. s LED řady CL2, antiinduktivní, žlutá		1,00000	140,17	140,17
13	Pol__0013	Neprosvětlený třípolohový přepínač s aretací ve třech polohách		1,00000	170,57	170,57
14	Pol__0014	Drobný montážní materiál (vodiče, dutinky, vývodky, popisy)		1,00000	660,00	660,00
15	Pol__0015	pancéřová trubka s hrdlem pro střední mechanické zatížení, délka 3m		2,00000	137,50	275,00
16	Pol__0016	Kabel s PVC izolací, pevně v trubkách/strojích, odol. plameni		12,00000	16,41	196,92
17	Pol__0017	Kabel s PVC izolací , pevně zem/vzduch, odol. plameni		15,00000	29,00	435,00
18	Pol__0018	Drobný montážní materiál		1,00000	275,00	275,00
19	Pol__0019	Doplnění do SW, včetně přenosu stavů do vizualizace na dispečink		1,00000	5 500,00	5 500,00
20	Pol__0020	Práce (dva lidi/1den)		16,00000	550,00	8 800,00
21	Pol__0021	Cesta		260,00000	13,20	3 432,00
22	Pol__0022	čas strávený na cestě		6,00000	451,00	2 706,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	03/2026	Dešťová zdrž na odlehčení pod OK4 v Poličce
Objekt:	SO 02	Dešťová zdrž
Rozpočet:	ZL9	Provětrávaná fasáda - impregnace dřevěného obkladu

Objednatel:	Město Polička Palackého náměstí 160 572 01 Polička	IČO: 00277177 DIČ: CZ00277177
-------------	--	----------------------------------

Zhotovitel:	PP-GROUP stavební s.r.o. Pasecká 378 539 44 Proseč	IČO: 21771120 DIČ: CZ21771120
-------------	--	----------------------------------

Vypracoval:

Rozpis ceny		Celkem
HSV		0,00
PSV		25 511,51
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem		25 511,51

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	25 511,51 CZK
Základní DPH	21 %	5 357,42 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 30 868,93 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele Za objednatele

Popis stavby: 03/2026 - Dešťová zdrž na odlehčení pod OK4 v Poličce

Popis objektu: SO 02 - Dešťová zdrž

Popis rozpočtu: ZL9 - Provětrávaná fasáda - impregnace dřevěného obkladu

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
783	Nátěry	PSV			25 511,51	100,0
Cena celkem					25 511,51	100,0

Položkový rozpočet

S:	03/2026	Dešťová zdrž na odlehčení pod OK4 v Poličce
O:	SO 02	Dešťová zdrž
R:	ZL9	Provětrávaná fasáda - impregnace dřevěného obkladu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 783		Nátěry				25 511,51
1	783682111R00	Impregnace olejová dřevěných podlah WR (Osmo) 1x	m2	100,83600	253,00	25 511,51

Fasáda : 2*28,688

57,37600

Vrata : 4*4,77+4*6,095

43,46000

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	2025/62	Dešťová zdrž na odlehčení pod OK4 v Poličce
Objekt:	SO 02	Dešťová zdrž
Rozpočet:	ZL10	Přebytečná zemina

Objednatel:	Město Polička Palackého nám. 160 572 01 Polička	IČO: 00277177 DIČ: CZ00277177
-------------	--	----------------------------------

Zhotovitel:	PP-GROUP stavební s.r.o. Pasecká 378 539 44 Proseč	IČO: 21771120 DIČ: CZ21771120
-------------	---	----------------------------------

Vypracoval:

Rozpis ceny		Celkem
HSV		640 926,00
PSV		0,00
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem		640 926,00

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	640 926,00 CZK
Základní DPH	21 %	134 594,46 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 775 520,46 CZK

v _____ dne _____

 Za zhotovitele Za objednatele

Popis stavby: 2025/62 - Dešťová zdrž na odlehčení pod OK4 v Poličce

Popis objektu: SO 02 - Dešťová zdrž

Popis rozpočtu: ZL10 - Přebytečná zemina

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			335 718,00	52,4
97	Přesuny suti a vybouraných hmot	HSV			305 208,00	47,6
Cena celkem					640 926,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	2025/62	Dešťová zdrž na odlehčení pod OK4 v Poličce
O:	SO 02	Dešťová zdrž
R:	ZL10	Přebytečná zemina

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				335 718,00
1	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km	m3	8 100,00000	28,30	229 230,00
2	162551108	Vodorovné přemístění přes 2 500 do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 - Na dočasnou skládku zemin pro zpětný zásyp a Z dočasné skládky zemin pro zpětný zásyp	m3	540,00000	143,00	77 220,00
3	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 - Z dočasné skládky zemin pro zpětný zásyp	m3	540,00000	54,20	29 268,00
Díl: 97		Přesuny sutí a vybouraných hmot				305 208,00
4	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	972,00000	314,00	305 208,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2025/63** **Dešťová zdrž na odlehčení pod OK4 v Poličce**

Objekt: **SO 01** **Příprava území**

Rozpočet: **ZL11** **Neprováděné práce**

Objednatel: **Město Polička** IČO: **00277177**
Palackého nám. 160 DIČ: **CZ00277177**
572 01 **Polička**

Zhotovitel: **PP-GROUP stavební s.r.o.** IČO: **21771120**
Pasecká 378 DIČ: **CZ21771120**
539 44 **Proseč**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-4 000,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-4 000,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-4 000,00 CZK
Základní DPH	21 %	-840,00 CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

Cena celkem s DPH **-4 840,00** CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 2025/63 - Dešťová zdrž na odlehčení pod OK4 v Poličce

Popis objektu: SO 01 - Příprava území

Popis rozpočtu: ZL11 - Neprováděné práce

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			-4 000,00	100,0
Cena celkem					-4 000,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	2025/63	Dešťová zdrž na odlehčení pod OK4 v Poličce
O:	SO 01	Příprava území
R:	ZL11	Neprováděné práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				-4 000,00
1	184818231-R	D+M Následná péče o strom vysázený jako náhradní výsadba ukládaná po dobu tří let od výsadby - Přesazení Javorů a Jírovce;	kus	-4,00000	1 000,00	-4 000,00

Poznámka k položce:

_Následná 3 letá péče o zeleň:

Rozsah prací v 1. roce zahrnuje následující opatření:

- kontrola ochrany proti okusu, oplocení (oprava 10%)
- kontrola stavu porostů a následná dosadba uhynulých dřevin (nad 5% z celkového počtu)
- 2x ročně kosení travnatých porostů
- 1x ožínání sazenic
- 2x zálivka

Rozsah prací ve 2. a 3. roce zahrnuje následující opatření:

- kontrola ochrany proti okusu, oplocení (oprava 10 %) v druhém roce
- kontrola stavu porostů a následná dosadba uhynulých dřevin (nad 5% z celkového počtu)
- 1x ročně kosení travnatých porostů
- 1x ročně ožínání sazenic
- 1x zálivka

-6*2/3

-4,00000

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2025/64 Dešťová zdrž na odlehčení pod OK4 v Poličce**

Objekt: **SO 02 Dešťová zdrž**

Rozpočet: **ZL 12 Neprováděné práce**

Objednatel: **Město Polička**

IČO: **00277177**

Palackého nám. 160

DIČ: **CZ00277177**

572 01 Polička

Zhotovitel: **PP-GROUP stavební s.r.o.**

IČO: **21771120**

Pasecká 378

DIČ: **CZ21771120**

539 44 Proseč

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			-36 769,04
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-36 769,04

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-36 769,04 CZK
Základní DPH	21 %		-7 721,50 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

-44 490,54 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 2025/64 - Dešťová zdrž na odlehčení pod OK4 v Poličce

Popis objektu: SO 02 - Dešťová zdrž

Popis rozpočtu: ZL 12 - Nепrováděné práce

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
01	Stavební elektroinstalace	HSV			-1 000,00	2,7
1	Zemní práce	HSV			-9 000,00	24,5
9	Ostatní	HSV			-26 769,04	72,8
Cena celkem					-36 769,04	100,0

Položkový rozpočet

S:	2025/64	Dešťová zdrž na odlehčení pod OK4 v Poličce
O:	SO 02	Dešťová zdrž
R:	ZL 12	Neprováděné práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 01		Stavební elektroinstalace				-1 000,00
1	005231030R	zkušební provoz	hod	-2,00000	500,00	-1 000,00
Díl: 1		Zemní práce				-9 000,00
2	043134000-R	Zkoušky zhutnění násypů a zásypů staveb jam a rýh; prováděny po vzdál. cca 5,0 m, a to vždy nejméně ve čtyřech úrovních - v úrovni zákl. spáry, obsypu, zásypu, v úrovni silnič. pláně; včet. přijímacích zkoušek a	kus	-6,00000	1 500,00	-9 000,00

požadovaných atestů hutnění konstrukčních vrstev;

Poznámka k položce:

Zkoušky hutnění: V průběhu provádění obsypu a zásypu rýhy po uložení potrubí budou prováděny zkoušky míry hutnění v souladu s ČSN 72 1006. Zkoušky se budou provádět po vzdálenostech cca 5,0 m, a to vždy ve čtyřech úrovních. Kontrola míry hutnění bude prováděna v souladu s ČSN 72 1006. Po provedení jednotlivých konstrukčních vrstev je nutné provést přijímací zkoušky, včetně požadovaných atestů hutnění konstrukčních vrstev dle příslušných ČSN – 73 6121 a ČSN 73 6126.

Hodnoty rázového modulu deformace (Mvd)

- Rostlá základová spára 15 MPa
- Zóna obsypu potrubí 30 cm nad potrubím 20 MPa
- Zásypová zóna 30 MPa
- Aktivní zóna + zemní plán komunikace 40 MPa

O provedení jednotlivých zkoušek budou vyhotoveny samostatné protokoly, které budou předány investorovi stavby.

Zemní plán a jednotlivé vrstvy budou zhutněny na min. modul přetvárnosti Edef,2. Při nedodržení požadované únosnosti (kontrolní zkoušky modulu přetvárnosti Edef,2 na pláni) je nutno provést výměnu podloží vrstvou z nenamrzavého, nesoudržného a propustného materiálu v tloušťce 0,50 m spolu se separační netkanou geotextilií 0,3 kg/m² popř. bude provedena jiná úprava.

Minimální hodnota modulu přetvárnosti pláně Edef,2 > 45 Mpa (ČSN 72 1006, TP 170).

Minimální hodnota modulu přetvárnosti podsypné vrstvy ŠDB min. 150 mm Edef,2 > 70 Mpa (ČSN 72 1006, TP 170).

Minimální hodnota modulu přetvárnosti podsypné vrstvy ŠDA 150 mm Edef,2 > 100 Mpa (ČSN 72 1006, TP 170).

Stavba bude realizována z atestovaných materiálů, předepsanými technologickými postupy.

31,5/5,0 "celk.dl./dl.1 úsek po cca 5,0 m :

6 "kus :

-6

-6,00000

Díl: 9		Ostatní				-26 769,04
3	952903112R00	Vyčištění objektů ČOV, nádrží, žlabů a kanálů při v do 3,5 m	m ²	-241,38000	70,90	-17 113,84
				-241,38		-241,38000
4	952903119R00	Vyčištění prostor v nad 3,5 m u čištění objektů ČOV, nádrží, žlabů a kanálů	m ²	-241,38000	40,00	-9 655,20
				-241,38		-241,38000

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2025/65** **Dešťová zdrž na odlehčení pod OK4 v Poličce**

Objekt: **SO 05** **Zpevněné plochy a terénní úpravy**

Rozpočet: **ZL 13** **Neprováděné práce**

Objednatel: **Město Polička** IČO: **00277177**
Palackého nám. 160 DIČ: **CZ00277177**
572 01 **Polička**

Zhotovitel: **PP-GROUP stavební s.r.o.** IČO: **21771120**
Pasecká 378 DIČ: **CZ21771120**
539 44 **Proseč**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-278 287,93
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-278 287,93

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-278 287,93 CZK
Základní DPH	21 %	-58 440,47 CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

Cena celkem s DPH **-336 728,40 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 2025/65 - Dešťová zdrž na odlehčení pod OK4 v Poličce

Popis objektu: SO 05 - Zpevněné plochy a terénní úpravy

Popis rozpočtu: ZL 13 - Neprováděné práce

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			-8 016,67	2,9
4	Vodorovné konstrukce	HSV			-26 873,76	9,7
5	Komunikace	HSV			-243 397,50	87,5
Cena celkem					-278 287,93	100,0

Položkový rozpočet

S:	2025/65	Dešťová zdrž na odlehčení pod OK4 v Poličce
O:	SO 05	Zpevněné plochy a terénní úpravy
R:	ZL 13	Neprováděné práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				-8 016,67
1	043134000-R	Zkoušky zhutnění násypů a zásypů staveb,jam a rýh;prováděny po vzdál.cca5,0m,a to vždy nejméně ve čtyřech úrovních-v úrovni zákl.spáry,obsypu,zásypu,v úrovni silnič.pláně;včet.přejímacích zkoušek a	kus	-9,00000	150,00	-1 350,00

požadovaných atestů hutnění konstrukčních vrstev;

Poznámka k položce:

_Zkoušky hutnění: V průběhu provádění obsypu a zásypu rýhy po uložení potrubí budou prováděny zkoušky míry hutnění v souladu s ČSN 72 1006. Zkoušky se budou provádět po vzdálenostech cca 5,0 m, a to vždy ve čtyřech úrovních. Kontrola míry hutnění bude prováděna v souladu s ČSN 72 1006. Po provedení jednotlivých konstrukčních vrstev je nutné provést přejímací zkoušky, včetně požadovaných atestů hutnění konstrukčních vrstev dle příslušných ČSN – 73 6121 a ČSN 73 6126.

Hodnoty rázového modulu deformace (Mvd)

- Rostlá základová spára15 MPa
- Zóna obsypu potrubí 30 cm nad potrubím20 MPa
- Zásypová zóna30 MPa
- Aktivní zóna + zemní pláň komunikace40 MPa

O provedení jednotlivých zkoušek budou vyhotoveny samostatné protokoly, které budou předány investorovi stavby.

_Zemní pláň a jednotlivé vrstvy budou zhutněny na min. modul přetvárnosti Edef,2. Při nedodržení požadované únosnosti (kontrolní zkoušky modulu přetvárnosti Edef,2 na pláni) je nutno provést výměnu podloží vrstvou z nenamrzavého, nesoudržného a propustného materiálu v tloušťce 0,50 m spolu se separační netkanou geotextilií 0,3 kg/m2 popř bude provedena jiná úprava.

Minimální hodnota modulu přetvárnosti pláně Edef,2 > 45Mpa (ČSN 72 1006, TP 170).

Minimální hodnota modulu přetvárnosti podsypné vrstvy ŠDB min. 150 mm Edef,2 > 70Mpa (ČSN 72 1006, TP 170).

Minimální hodnota modulu přetvárnosti podsypné vrstvy ŠDA 150 mm Edef,2 > 100Mpa (ČSN 72 1006, TP 170).

Stavba bude realizována z atestovaných materiálů, předepsanými technologickými postupy.

45,0/5,0 "celk.dl./dl.1 úsek po cca 5,0m :

Mezisoučet :

9 "kus :

-9

-9,00000

2	184818231-R	D+M Následná péče o strom vysázený jako náhradní výsadba ukládaná po dobu tří let od výsadby;	kus	-6,66667	1 000,00	-6 666,67
---	-------------	---	-----	----------	----------	-----------

Poznámka k položce:

_Následná 3 letá péče o zeleň:

Rozsah prací v 1. roce zahrnuje následující opatření:

- kontrola ochrany proti okusu, oplocení (oprava 10%)
- kontrola stavu porostů a následná dosadba uhynulých dřevin (nad 5% z celkového počtu)
- 2x ročně kosení travnatých porostů
- 1x ožínání sazenic
- 2x zálivka

Rozsah prací ve 2. a 3. roce zahrnuje následující opatření:

- kontrola ochrany proti okusu, oplocení (oprava 10 %) v druhém roce
- kontrola stavu porostů a následná dosadba uhynulých dřevin (nad 5% z celkového počtu)
- 1x ročně kosení travnatých porostů

Položkový rozpočet

S:	2025/65	Dešťová zdrž na odlehčení pod OK4 v Poličce
O:	SO 05	Zpevněné plochy a terénní úpravy
R:	ZL 13	Neprováděné práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

•1x ročně ožínání sazenic

•1x zálivka

-10*2/3

-6,66667

Díl: 4	Vodorovné konstrukce	-26 873,76
---------------	-----------------------------	-------------------

3	113151111R00	Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců (po dokončení stavby a demontáži předány investorovi pro další využití, tzn. bez ekologické likvidace) - Provizorní panelová cesta po dobu výstavby	m2	-93,00000	66,80	-6 212,40
---	--------------	--	----	-----------	-------	-----------

Poznámka k položce:

Rozebírání zpevněných ploch spřemístěním na vzdálenost do 20 m nebo snaložením na dopravní prostředek ze silničních panelů

(31)*3,0*1,0 "(počet)*dl*š :

-93

-93,00000

4	113152111R00	Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva - Provizorní panelová cesta po dobu výstavby a Násyp pro pokládku silničních betonových panelů	m3	-60,72000	297,00	-18 033,84
---	--------------	--	----	-----------	--------	------------

Poznámka k položce:

Odstranění podkladů zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo snaložením na dopravní prostředek z kameniva těženého

92,0000*0,2 "pl*tl_Podsyp pod panel.cestu :

5*34,4000*0,2 "počet vrstev po

tl.200mm*prům.pl.*tl._Násyp pro pokládku silničních betonových panelů :

Mezisoučet :

52,800*1,15 "m3*koef.rezerva Podsypu a Násypu

svahování :

-60,72

-60,72000

5	113311121	Odstranění geotextilií v komunikacích - Provizorní panelová cesta po dobu výstavby	m2	-110,40000	23,80	-2 627,52
---	-----------	--	----	------------	-------	-----------

Poznámka k položce:

Odstranění geosyntetik s uložením na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek geotextilie

92,0000*1,2 "m2*koef.přesahy :

-110,4

-110,40000

Díl: 5	Komunikace	-243 397,50
---------------	-------------------	--------------------

6	457621272R00	D+M DV20 (dvojitý asfaltový nátěr) - Zřízení a odstranění provizorní konstrukce krytu komunikace (vyrovnání povrchu z důvodu zajištění provozu na komunikacích);	m2	-255,00000	292,00	-74 460,00
---	--------------	---	----	------------	--------	------------

Poznámka k položce:

_včet. dopravy, drcení, doplňování a opravy výtluků během výstavby, odstranění včet. likvidace a odvozu na skládku, skládkovné

_Pokud nebude obnova krytu komunikací prováděna bezprostředně po ukončení montážních prací a zásypu rýhy komunikace budou tyto uvedeny do sjízdného stavu zřízením provizorního povrchu z recyklátu tl. min. 50 mm, který bude v místech výtluků průběžně dodavatelem doplňován.

7	574381112	Penetrační makadam hrubý PMH tl 100 mm - Zřízení a odstranění provizorní konstrukce krytu komunikace (vyrovnání povrchu z důvodu zajištění provozu na komunikacích);	m2	-255,00000	288,00	-73 440,00
---	-----------	--	----	------------	--------	------------

Poznámka k položce:

Položkový rozpočet

S:	2025/65	Dešťová zdrž na odlehčení pod OK4 v Poličce
O:	SO 05	Zpevněné plochy a terénní úpravy
R:	ZL 13	Neprováděné práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

_včet. dopravy, drcení, doplňování a opravy výtluků během výstavby, odstranění včet. likvidace a odvozu na skládku, skládkovné

_Pokud nebude obnova krytu komunikací prováděna bezprostředně po ukončení montážních prací a zásypu rýhy komunikace budou tyto uvedeny do sjízdného stavu zřízením provizorního povrchu z recyklátu tl. min. 50 mm, který bude v místech výtluků průběžně dodavatelem doplňován.

8	577144031	Zřízení a odstranění provizorní konstrukce krytu komunikace z živičného recyklátu ACO 11 tl. min. 50 mm - Zřízení a odstranění provizorní konstrukce krytu komunikace přes zimní období (vyrovnání	m2	-127,50000	545,00	-69 487,50
---	-----------	---	----	------------	--------	------------

povrchu z důvodu zajištění provozu na komunikacích);

Poznámka k položce:

_včet. dopravy, drcení, doplňování a opravy výtluků během výstavby, odstranění včet. likvidace a odvozu na skládku, skládkovné;

_Pokud nebude obnova krytu komunikací prováděna bezprostředně po ukončení montážních prací a zásypu rýhy komunikace budou tyto uvedeny do sjízdného stavu zřízením provizorního povrchu z recyklátu tl. min. 50 mm, který bude v místech výtluků průběžně dodavatelem doplňován.

255,000*0,50 "m2*koef. 50% z celkových ploch :

-127,5

-127,50000

9	919726123.1	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 300 do 500 g/m2 (bude použito 400 g/m2) - Oprava asfaltového parkoviště	m2	-306,00000	85,00	-26 010,00
---	-------------	---	----	------------	-------	------------

255,0000*1,2 "m2*koef.přesahy :

-306

-306,00000

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	2025/66	Dešťová zdrž na odlehčení pod OK4 v Poličce
Objekt:	PS 02	Silnoproud a SŘTP
Rozpočet:	ZL 14	Neprováděné práce

Objednatel:	Město Polička Palackého nám. 160 572 01 Polička	IČO: 00277177 DIČ: CZ00277177
-------------	---	----------------------------------

Zhotovitel:	PP-GROUP stavební s.r.o. Pasecká 378 539 44 Proseč	IČO: 21771120 DIČ: CZ21771120
-------------	--	----------------------------------

Vypracoval:

Rozpis ceny		Celkem
HSV		-106 600,00
PSV		0,00
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem		-106 600,00

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-106 600,00 CZK
Základní DPH	21 %	-22 386,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH -128 986,00 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele Za objednatele

Popis stavby: 2025/66 - Dešťová zdrž na odlehčení pod OK4 v Poličce

Popis objektu: PS 02 - Silnoproud a SŘTP

Popis rozpočtu: ZL 14 - Neprováděné práce

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_1		HSV			-106 600,00	100,0
Cena celkem					-106 600,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	2025/66	Dešťová zdrž na odlehčení pod OK4 v Poličce
O:	PS 02	Silnoproud a SŘTP
R:	ZL 14	Neprováděné práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1						-106 600,00
1	Pol__0002	Projekt komplexních zkoušek	kpl	-1,00000	5 250,00	-5 250,00
2	Pol__0003	Dodatek Provozního řádu pro zkušební provoz	kpl	-1,00000	21 000,00	-21 000,00
3	Pol__0004	Dodatek Provozní řádu pro trvalý provoz	kpl	-1,00000	15 750,00	-15 750,00
4	Pol__0005	Komplexní zkoušky a jejich provedení, revize - komplexní vyzkoušení všech nainstalovaných strojních zařízení (resp. odzkoušení elektročástí, včetně systému MaR a systému přenosu dat v rámci projektu	kpl	-1,00000	29 000,00	-29 000,00
elektro). Revize je společná pro stavební instalaci a technologickou instalaci						
5	Pol__0006	Náklady na zkušební provoz, včet. vyhodnocení zkušebního provozu - účast na zkušebním provozu v délce 72 hodin	kpl	-1,00000	21 000,00	-21 000,00
6	Pol__0007	Pasportizace (fotodokumentace) díla	kpl	-1,00000	2 000,00	-2 000,00
7	Pol__0008	Zaškolení obsluhy - zaškolení personálu objednatele týkající se řízení, provozu apokračování vprojektu. Školení se uskuteční na staveništi, a to vdobě před zahájením kolaudačního řízení.	kpl	-1,00000	12 600,00	-12 600,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2025/67 Dešťová zdrž na odlehčení pod OK4 v Poličce**

Objekt: **VRN Vedlejší a Ostatní náklady**

Rozpočet: **ZL 15 Nепrováděné práce**

Objednatel: **Město Polička IČO: 00277177**
Palackého nám. 160 DIČ: CZ00277177
572 01 Polička

Zhotovitel: **PP-GROUP stavební s.r.o. IČO: 21771120**
Pasecká 378 DIČ: CZ21771120
539 44 Proseč

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	-118 000,00
Celkem	-118 000,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-118 000,00 CZK
Základní DPH	21 %	-24 780,00 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH **-142 780,00 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 2025/67 - Dešťová zdrž na odlehčení pod OK4 v Poličce

Popis objektu: VRN - Vedlejší a Ostatní náklady

Popis rozpočtu: ZL 15 - Nепrováděné práce

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
ON	Ostatní náklady	ON			-118 000,00	100,0
Cena celkem					-118 000,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	2025/67	Dešťová zdrž na odlehčení pod OK4 v Poličce
O:	VRN	Vedlejší a Ostatní náklady
R:	ZL 15	Neprováděné práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: ON		Ostatní náklady				-118 000,00
1	Pol__0023	Dokumentace změn stavby - vypracování projektové dokumentace s vyznačením všech změn oproti stavebnímu povolení v rozsahu pro podání žádosti o změnu stavby před dokončením. Projektová dokumentace změn bude vypracována 3x v tištěné verzi a 2x v digitální verzi na CD.	kpl	-1,00000	30 000,00	-30 000,00
2	Pol__0026	Dodatek Provozního řádu pro zkušební provoz	kpl	-1,00000	33 000,00	-33 000,00
3	Pol__0031	Revize TIČR elektrických VTZ pro zvlášť nebezpečné prostředí	kpl	-1,00000	50 000,00	-50 000,00
4	Pol__0032	Doplnění kanalizačního řádu	kpl	-1,00000	5 000,00	-5 000,00



firma	APOLO CZ s.r.o.	adresát			
adresa	Tyršova 155, 572 01 Polička	Město Polička Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí Palackého nám. 160 572 01 Polička			
tel./fax	+ 420 461 722 204				
e-mail	apolo@apolocz.cz				
http:\\	www.apolocz.cz				
i.č. dič	27 49 28 51, CZ 27 49 28 51				
č. účtu	177 576 566/0600				
zpráva č.		datum	4.3.2025	vystavil	Findejs

Věc: Vyjádření TDI ke změnám v rámci změnových listů ZL4-ZL15 stavby „Dešťová zdrž na odlehčení pod OK4 v Poličce“

ZL4 – změna lomové komory K4 (SO 03 Dešťová kanalizace a výustní objekty)

Z důvodu skutečné polohy stávajících kanalizačních stok (zjištěno sondou v průběhu stavby) bylo nutné upravit tvar a provedení lomové komory K4. Lomová komora byla upravena dle návrhu projektanta. Změnovým listem byly vyčísleny vícepráce, které vznikly úpravou původního řešení.

ZL5 – Injektáž potrubí

Při výkopových pracích bylo zastiženo betonové kanalizační potrubí DN 400, které nebylo evidované správcem. Pravděpodobně se jedná o staré, nevyužívané potrubí původně sloužící pro výpusť Synského rybníka. Část této kanalizace zasahující do prostoru stavební jámy byla se souhlasem OBJ odstraněna, zbývající část byla zrušena zalitím cementopopílkovou suspenzí. Změnovým listem byly vyčísleny vícepráce spojené se zrušením této kanalizace.

ZL6 – Doplnění zábradlí (SO 02 Dešťová zdrž)

V nadzemní části dešťové zdrže, v prostoru otvoru pro česle, bylo nutné doplnit zábradlí zabraňující pádu osob provádějících kontrolu a údržbu zařízení. Změnovým listem byly vyčísleny vícepráce na doplnění zábradlí.

ZL7 – Zabezpečení poklopů nad vyplachovací vanou (SO 02 Dešťová zdrž)

Poklopy a rošty nad vyplachovací vanou a žebříky pro vstup do zdrže nebyly navrženy s prvky bránícími jejich otevření neoprávněnými osobami. Bylo dohodnuto, že se poklopy a rošty doplní systémem zajištění proti neoprávněnému otevření dle technického návrhu GP. Změnovým listem byly vyčísleny vícepráce na doplnění tohoto zabezpečení.

ZL8 – Ovládání ventilátoru (PS 01 Dešťová zdrž)

V PD byl požadavek na řízení ventilátoru pro odvětrání zdrže systémem MaR instalovaným v rámci technologie zdrže. V projektu MaR tento požadavek nebyl zapracován. Požaduje se řízení ventilátoru dle požadavku v PD. Změnovým listem byly vyčísleny vícepráce na doplnění systému MaR.

ZL9 – Impregnace dřevěného obkladu (SO 02 Dešťová zdrž)

Objednatel požaduje dřevěný obklad fasády nadzemní části zdrže ze sibiřského modřínu opatřit ochranným nátěrem zvyšujícím barevnou stálost a životnost obkladu. Změnovým listem byly vyčísleny vícepráce na provedení ochranného nátěru.

ZL10 – Odvoz a likvidace přebytečné zeminy (SO 02 Dešťová zdrž)

V průběhu stavby bylo generálním dodavatelem zjištěno, že objem zeminy na zpětné zásypy a násypy nedosahuje objemu zeminy vykopané (skládkované na deponii). Projektant kontrolou výměr potvrdil, že přebytek zeminy v objemu cca 540m³ je reálný. Přebytečná zemina musí být odvezena na skládku zemín. Změnovým listem byly vyčísleny vícepráce na odvoz a skládkování přebytečné zeminy.

ZL11 – Zkrácení doby následné péče o přesazené stromy (SO 01 Příprava území)

Aby bylo možné stavbu finančně uzavřít po dokončení zkušebního provozu, požaduje objednatel zkrátit dobu následné péče o přesazené stromy pouze na dobu do konce zkušebního provozu (ze 3 roků na 1 rok). Změnovým listem byly vyčísleny méněpráce za neprovádění péče v 2. a 3. roce.

ZL12 – Neprováděné práce (SO 02 Dešťová zdrž)

Po dohodě se neprováděly hutnicí zkoušky zpětných zásypů a násypů, které byly prováděny z vytěžené zeminy. Geotechnik zhotovitele potvrdil, že dosažení předepsaného stupně zhutnění u tohoto materiálu není možné. Změnovým listem byly vyčísleny méněpráce za tyto nerealizované zkoušky.

Výměry ve smluvním rozpočtu na vyčištění objektu byly nadhodnocené, změnovým listem byly vyčísleny méněpráce na objem prací převyšující skutečnost.

ZL13 – Neprováděné práce (SO 05 Zpevněné plochy a terénní úpravy)

Po dohodě se neprováděly hutnicí zkoušky zpětných zásypů a násypů, které byly prováděny z vytěžené zeminy. Geotechnik zhotovitele potvrdil, že dosažení předepsaného stupně zhutnění u tohoto materiálu není možné. Změnovým listem byly vyčísleny méněpráce za tyto nerealizované zkoušky.

Aby bylo možné stavbu finančně uzavřít po dokončení zkušebního provozu, požaduje objednatel zkrátit dobu následné péče o nově vysázené stromy pouze na dobu do konce zkušebního provozu (ze 3 roků na 1 rok). Změnovým listem byly vyčísleny méněpráce za neprovádění péče v 2. a 3. roce.

Bylo dohodnuto, že panelová cesta od parkoviště ke zdrži nebude rozebrána a bude ponechána i po dokončení stavby. Změnovým listem byly vyčísleny méněpráce za nerealizované práce na rozebrání panelové cesty.

Ve smluvním rozpočtu bylo uvažováno se zřízením a odstraněním provizorních komunikací. Tyto práce nebylo nutné realizovat. Změnovým listem byly vyčísleny méněpráce za neprovedení těchto prací.

ZL14 – Neprováděné práce (PS 02 Silnoproud a SŘTP)

Ve smluvním rozpočtu provozního souboru byly oceněny stejné položky, které jsou i v rozpočtu VRN, a jedná se tedy o zdvojení těchto položek. Změnovým listem byly vyčísleny méněpráce za tyto zdvojené položky.

ZL15 – Neprováděné práce (VRN)

Ve smluvním rozpočtu byly oceněny dodávky dokumentů, které z povahy díla a po dohodě s objednatelem není nutné zajišťovat a dodávat. Změnovým listem byly vyčísleny méněpráce za tyto nerealizované dodávky.

TDI potvrzuje, že všechny uvedené změny jsou oprávněné a jsou řádně oceněny změnovými rozpočty.

Josef Findejs
APOLO CZ s.r.o.



Posouzení změn závazku smlouvy o dílo dle ZZVZ

Stavba: Dešťová zdrž na odlehčení pod OK 4 v Poličce

Dodatek č.3

Objednatel: Město Polička

Zhotovitel: PP-GROUP stavební s.r.o.

Místo: Polička

Kód	Název objektu	Vícepráce v Kč bez DPH	Méněpráce v Kč bez DPH	Celková cena v Kč bez DPH	Posouzení změny dle ZZVZ	Absolutní hodnota změny v Kč dle ZZVZ
ZL 4	Lomová komora K4	9 045,05	0,00	9 045,05	změna dle § 222 odst.4	9 045,05
ZL 5	Injektáž potrubí	22 355,50	0,00	22 355,50	změna dle § 222 odst.4	22 355,50
ZL 6	Doplnění zábradlí	11 550,00	0,00	11 550,00	změna dle § 222 odst.4	11 550,00
ZL 7	Zabezpečení poklopů	39 600,00	0,00	39 600,00	změna dle § 222 odst.4	39 600,00
ZL 8	Ovládání ventilátoru	24 736,74	0,00	24 736,74	změna dle § 222 odst.4	24 736,74
ZL 9	Impregnace dřevěného obkladu	25 511,51	0,00	25 511,51	změna dle § 222 odst.4	25 511,51
ZL 10	Převoz přebytečné zeminy	640 926,00	0,00	640 926,00	změna dle § 222 odst.4	640 926,00
ZL 11	SO 01 - Příprava území	0,00	-4 000,00	-4 000,00	změna dle § 222 odst.4	4 000,00
ZL 12	SO 02 - Dešťová zdrž	0,00	-36 769,04	-36 769,04	změna dle § 222 odst.4	36 769,04
ZL 13	SO 05 - Zpevněné plochy	0,00	-278 287,93	-278 287,93	změna dle § 222 odst.4	278 287,93
ZL 14	PS 02 - Silnoproud a SŘTP	0,00	-106 600,00	-106 600,00	změna dle § 222 odst.4	106 600,00
ZL 15	VRN - Vedlejší a ostatní náklady	0,00	-118 000,00	-118 000,00	změna dle § 222 odst.4	118 000,00
Změnový rozpočet celkem		773 724,80	-543 656,97	230 067,83		1 317 381,77

3,83 % z limitu 15 % (změna "de minimis") včetně dodatku č.2