

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Husovo náměstí, dešťová kanalizace - aktualizace ceny v2 2025

Objekt: Husovo náměstí

Objednatel:

Zhotovitel: Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Místo: Ostrava

Zpracoval: Kublák Dalibor

Datum: 22.7.2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

## HSV Práce a dodávky HSV

**1 044 582,91**

### 1 Zemní práce

**248 416,88**

1	221	113106161	Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva ručně 55*5	m2	275,000	93,41	25 687,75
					275,000		
2	001	132254203	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 48*1*1,3+2*0,5*1,3	m3	63,700	718,58	45 773,55
					63,700		
3	001	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení 63,700*0,25	m3	15,925	594,11	9 461,20
					15,925		
4	001	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	63,700	312,37	19 897,97
5	001	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	63,700	167,17	10 648,73
6	001	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 63,7 * 1,6	t	101,920	342,00	34 856,64
					101,920		
7	001	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	63,700	22,02	1 402,67
8	001	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m 48*1*0,6	m3	28,800	602,87	17 362,66
					28,800		
9	583	58341341	kamenivo drcené drobné frakce 0/4 28,8 * 2	t	57,600	489,00	28 166,40
					57,600		
10	001	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m 48*1*1,3+2*0,5*1,3-28,800	m3	34,900	233,42	8 146,36
					34,900		
11	583	58343959	kamenivo drcené hrubé frakce 32/63 34,9 * 1,8	t	62,820	610,00	38 320,20
					62,820		
12	001	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním	m2	275,000	31,61	8 692,75

### 4 Vodorovné konstrukce

**47 556,20**

13	221	451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těženého tl přes 30 do 100 mm	m2	275,000	163,34	44 918,50
14	271	452112112	Osazení betonových prstenců nebo rámmů v do 100 mm pod poklopy a mříže	kus	2,000	909,85	1 819,70
15	592	59224187	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm	kus	2,000	409,00	818,00

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**5 Komunikace pozemní**

**280 027,50**

16	221	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	275,000	704,75	193 806,25
17	583	58381014	kostka řezanoštípaná dlažební žula 10x10x8cm	m2	28,000	2 300,00	64 400,00
18	221	599432111	Vyplnění spár dlažby z lomového kamene drobným kamenivem	m2	275,000	79,35	21 821,25

**8 Trubní vedení**

**180 188,79**

19	R	2222	Napojení potrubí do dešťových vpustí a stávající šachty	kus	5,000	1 000,00	5 000,00
20	271	871310330	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 16 z polypropylenu DN 150	m	5,000	179,00	895,00
21	286	28617094	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x6000mm SN16	m	5,075	684,00	3 471,30

5 \* 1,015

5,075

22	271	871350330	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 16 z polypropylenu DN 200	m	5,000	188,00	940,00
23	286	28617095	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 200x6000mm SN16	m	5,075	1 090,00	5 531,75

5 \* 1,015

5,075

24	271	871370330	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 16 z polypropylenu DN 300	m	38,000	199,00	7 562,00
25	286	28617097	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 300x6000mm SN16	m	38,570	2 760,00	106 453,20

38 \* 1,015

38,570

26	271	877310310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	4,000	281,30	1 125,20
27	286	28617162	koleno kanalizační PP třívrstvé SN16 DN 150x15°	kus	4,000	239,00	956,00
28	271	877350310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 200	kus	4,000	306,09	1 224,36
29	286	28617163	koleno kanalizační PP třívrstvé SN16 DN 200x15°	kus	4,000	515,00	2 060,00
30	271	877370310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 300	kus	1,000	498,27	498,27
31	286	28617175	koleno kanalizační PP třívrstvé SN16 DN 300x30°	kus	1,000	2 670,00	2 670,00
32	271	877370320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 300	kus	2,000	769,57	1 539,14
33	286	28612227	odbočka kanalizační plastová PVC KG DN 315x160/45° SN12/16	kus	2,000	3 750,00	7 500,00
34	271	894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	1,000	1 244,15	1 244,15
35	592	59224539	deska betonová zákrytová šachty DN 1000 kanalizační 100/62,5x20cm	kus	1,000	7 010,00	7 010,00
36	271	894414111	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	1,000	1 426,95	1 426,95
37	592	59224337	dno betonové šachty DN 1000 kanalizační výšky 60cm	kus	1,000	11 000,00	11 000,00
38	271	899104112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000	3 781,47	3 781,47
39	286	28661935	poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400	kus	1,000	8 300,00	8 300,00

**9 Ostatní konstrukce a práce, bourání**

**11 959,75**

40	221	979054441	Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	275,000	43,49	11 959,75
----	-----	-----------	---	----	---------	-------	-----------

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**998 Přesun hmot 276 433,79**

41	271	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	239,202	1 155,65	276 433,79
----	-----	-----------	--	---	---------	----------	------------

**VRN Vedlejší rozpočtové náklady 45 000,00**

**VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 5 000,00**

42	000	012002000	Zeměměřičské práce	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
----	-----	-----------	--------------------	-----	-------	----------	----------

**VRN3 Zařízení staveniště 30 000,00**

43	000	034103000	Oplocení staveniště	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
44	000	034303000	Dopravní značení na staveništi	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00

**VRN4 Inženýrská činnost 10 000,00**

45	000	040001000	Inženýrská činnost	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
46	000	043114000	Zkoušky tlakové	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00

**Celkem 1 089 582,91**  
**Sleva -16,5% -179 781,18**  
**Cena po slevě 909 801,73**

