

# Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Vodní prvek_očistění, spárování, poklopy	Objednatel:	Mikrobiologický ústav AV ČR v.v.i.	IČ/DIČ	61388971 / CZ61388971
Druh stavby:	Vodní	Projektant:		IČ/DIČ	
Lokalita:	Areál výzkumných ústavů Praha -Křč	Zhotovitel:	MOZAIK, spol. s r.o	IČ/DIČ	49357999 / CZ49357999
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	16
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	11.03.2026

## Rozpočtové náklady v Kč

A		B		C	
Základní rozpočtové náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	19 277,65	Práce přesčas		Zařízení staveniště
	Montáž	25 739,23	Bez pevné podl.		Mimostav. doprava
PSV	Dodávky	1 153,80	Kulturní památka		Uzemní vlivy
	Montáž	3 869,10			Provozní vlivy
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu
Ostatní materiál		0,00			
Přesun hmot a sutí		8 396,65			
ZRN celkem		58 436,42	DN celkem	0,00	NUS celkem
			DN celkem z obj.		NUS celkem z obj.
					0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 12%	0,00	DPH 12%	0,00	Celkem bez DPH	58 436,42
Základ 21%	58 436,42	DPH 21%	12 271,65	Celkem včetně DPH	70 708,07

Projektant:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum, razítko a podpis

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis

Poznámka:

## Stavební rozpočet

Název stavby:	Vodní prvek_očistění, spárování, poklapy	Doba výstavby:	Objednatel: Mikrobiologický ústav AV ČR v.v.i.
Druh stavby:	Vodní	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:	Areál výzkumných ústavů Praha -Křč	Konec výstavby:	Zhotovitel: MOZAIK, spol. s r.o
JKSO:		Zpracováno dne: 11.03.2026	Zpracoval:

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměr	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)		Hmotnost t		Cenová soustava	
								Celkem	Montáž	Jednot.	Celkem		
	62		<b>Úprava povrchů vnější</b>										
		627452911RT1	Spárování starého zdiva z lom. kamene do hl. 8 cm (4*1,4)+0,3+0,3+2)*0,3 5*0,45 2	m2	6,71					0,04	0,24	RTS II / 2025	
		Varianta:	<i>cementovou maltou</i>										
		627453110RT1	Oprava spárování dlažeb z kamene plochy do 4 m2 (5+5*0,3+0,3+0,3)*0,6 2	m2	8,54					0,04	0,38	RTS II / 2025	
		Varianta:	<i>cementovou maltou</i>										
		622904115R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 3 - 5 88,69+41,78	m2	130,47					0,00	0,00	RTS II / 2025	
		Poznámka:	<i>Sokl</i>										
	63		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>										
		639571205R00	Kačírky pro okapový chodník podél budovy tl. 50 mm 5*0,35	m2	1,75					0,08	0,15	RTS II / 2025	
		RTS komentář:	<i>Bez obrubníku</i>										
		772	<b>Podlahy z přírodního a konglomerovaného kamene</b>										
		772511152R00	Dlažba z kamene pór.do tl.4-5cm,nepravidl.,do tmele m2 ,01 2,46 (8*0,7*0,3)+(2*0,3)+(0,6*0,3)		2,46						0,02	0,02	RTS II / 2025
		RTS komentář:	<i>Montáž kamenné dlažby pórovitě (o objemové hmotnosti do 2000 kg.m-3 pískovec, trachyt atd.) nepravidelně, dodávka a montáž bílého tmele a spárovací hmoty. Šítka spáry 5 mm.</i>										
		782	<b>Obklady z přírodního a konglomerovaného kamene</b>										
	6		782131150R00	Obklad stěn kamenem tvrdým, rovným tl. 4 a 5 cm 5*0,45	m2	2,25				0,03	0,08	RTS II / 2025	
		Poznámka:	<i>Použili původního kamenné</i>										
		89	<b>Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení</b>										
		899311113R00	Osazení poklopů liliinových s rámem do 150 kg 2	kus	2,00					0,01	0,02	RTS II / 2025	
		55242128	Poklop šachtový litina, B125, vnitřní rozměr 700 x 700 mm 2	kus	2,00					0,06	0,11	RTS II / 2025	
		RTS komentář:	<i>poklop z tvárné litiny - třída B125 dle ČSN EN 124</i>										
		91	<b>Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách</b>										
		916131111RT1	Osaz.obrubby z kostek velk., bez boční opěry,belcon 4	m	4,00					0,16	0,63	RTS II / 2025	
		Varianta:	<i>bez dodávky kostek, lože C 12/15</i>										
		96	<b>Bourání konstrukcí</b>										
		979081111RT2	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km kontejnerem 4 t	t	2,44					0,00	0,00	RTS II / 2025	
		Varianta:	<i>kontejnerem 4 t</i>										
		965024131R00	Bourání kamenných podlah z desek plochy nad 1 m2 2,46	m2	2,46					0,19	0,47	RTS II / 2025	
		RTS komentář:	<i>V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. V položce nejsou zakalkulovány náklady na bourání podkladního lože podlah nebo dlažeb.</i>										
		Poznámka:	<i>kamenná dlažba bude zachována pro zpělné použití</i>										
		979990107R00	Poplatek za uložení sutí - směr betonů, cihel, dřeva, skupina odpad t		2,44					0,00	0,00	RTS II / 2025	
		979081121RT2	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	2,44					0,00	0,00	RTS II / 2025	
		Varianta:	<i>kontejnerem 4 t</i>										
		962022491R00	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC 5*0,35*0,45	m3	0,79					2,50	1,97	RTS II / 2025	
		RTS komentář:	<i>V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979</i>										
		Poznámka:	<i>vybourání stávající kamenné přízdívky u chodníku, kamenné prvky budou zachovány pro pozdější využití</i>										
		97	<b>Prorážení otvorů a ostatní bourací práce</b>										
		978023261R00	Vysekání a úprava spár zdiva kamenného kyklopského 3,46	m2	3,46					0,02	0,06	RTS II / 2025	
		RTS komentář:	<i>V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979</i>										
		976085311R00	Výbourání kanál.rámů a poklopů plochy do 0,6 m2 2	kus	2,00					0,05	0,09	RTS II / 2025	
		RTS komentář:	<i>V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.</i>										

Celkem:

58 436,42

Poznámka: