

„Nabídka na sektorovou veřejnou zakázku: KANALIZACE ČEKYNĚ - Monitoring“.

Od: Hunkova <hunkova@sezako.cz>

Komu: nabitkyvakpr@vakpr.cz

Datum: 9.3.2026 13:51

Dobrý den,

do přílohy posílám poptávku včetně přílohy č. 1 podepsanou osobou oprávněnou jednat za společnost SEZAKO Prostějov s.r.o.

S pozdravem a přáním příjemného dne

--

Markéta HUŇKOVÁ

Recepce, asistentka ředitele pro oblast Morava

SEZAKO[®]

Prostějov, s.r.o.

J. B. Pecky 4342/14 Prostějov 796 01

tel.: +420 582 336 366

mob.: +420 739 970 229

e-mail: hunkova@sezako.cz

web: www.sezako.cz



Přílohy:

- Nabídka na sektorovou veřejnou zakázku KANALIZACE ČEKYNĚ - Monitoring..pdf



Poptávka

pro zadání sektorové veřejné zakázky na služby na akci

„KANALIZACE ČEKYNĚ - Monitoring“

Společnost Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., se sídlem Přerov I – Město, Šířava 482/21, 750 02 Přerov, IČO: 47674521, zastoupená v rámci této poptávky ve věcech technických Ing. Jaroslav Kulíšek, vedoucí provozu kanalizací a ČOV, telefon: 581 299 061, mail: kulisek@vakpr.cz, Vás tímto vyzývá k podání cenové nabídky na výše uvedenou akci, a to formou akceptace podmínek této poptávky a doplněním nabídkové ceny do článku 2.

Poptávku včetně přílohy č. 1 podepsanou osobou oprávněnou jednat za společnost zašlete nejpozději do 11. 3. 2026 do 9:00 h elektronicky pouze na adresu nabidkyvakpr@vakpr.cz. V předmětu mailové zprávy, jejíž přílohou nabídka bude, musí být uvedeno „Nabídka na sektorovou veřejnou zakázku: KANALIZACE ČEKYNĚ - Monitoring“.

1. Předmět, doba a místo plnění

Součástí předmětu plnění je monitoring a měření průběžné ovality splaškové kanalizace v obci Čekyně v celkové délce cca 5610 m, DN 250. Monitoring celé kanalizace bude nutno pravděpodobně rozdělit na 5 – 6 samostatných úseků kvůli časové náročnosti. **Výstupem monitoringu budou protokoly s vyznačením nátoku balastních vod, s určením procentuální deformace potrubí nad rámec povolené tolerance ovality a případné další závady.** Objednateli budou předány kamerové záznamy z monitoringu a písemné protokoly. Maximální hodnota povolené tolerance dle TNV 750211 je 6%.

Termín zahájení díla: nejpozději do 3 pracovních dnů od výzvy objednatelem na každý jednotlivý úsek

Termín ukončení a předání díla: do 10. 4. 2026

Místem plnění je Olomoucký kraj, k.ú. Čekyně, okr. Přerov

2. Nabídkové cena

Na základě ocenění soupisu prací doloženého v příloze č. 1 je nabídková cena za splnění předmětu plnění:

291.720, -- Kč bez DPH. (slovy dvě stě devadesát jedna tisíc sedm set dvacet korun českých)

Nabídková cena je nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré činnosti související s řádnou realizací služby.



3. Další požadavky a podmínky na provedení veřejné zakázky

- 1) Cena prací bude fakturována ke dni předání a převzetí díla. Zhotovitel je oprávněn fakturovat pouze skutečně provedené práce, tj. skutečně provedený monitoring. Faktura je splatná ve lhůtě 30 dní ode dne doručení faktury objednateli. DPH bude účtováno v zákonem stanovené výši.
- 2) Zadavatel nepožaduje záruku. Požaduje kamerové záznamy, které prokáží provedení splnění zakázky v rozsahu daném nabídkou zhotovitele.
- 3) Při nedodržení termínu plnění předmětu smlouvy je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý kalendářní den překročení.

V Přerově dne 6. 3. 2026

Přílohy: 1 - Technická specifikace a soupis prací včetně souvisejících podkladů
2 - Situace – Čekyně kanalizace

Čestné prohlášení účastníka:

Podávám tímto závaznou nabídku na provedení sektorové veřejné zakázky za cenu uvedenou v čl. 2, a to na základě ocenění soupisu prací, který je přílohou č. 1 tohoto dopisu poptávky, a zároveň akceptuji tímto i podmínky a požadavky zadavatele výše uvedené.

Účastník (obchodní firma a IČO)	SEZAKO Prostějov s.r.o. IČO 25579703
Statutární orgán	Společnost s ručením omezeným
Osoba oprávněná jednat jménem nebo za účastníka	Jaroslav Minx, jednatel společnosti

V Prostějově dne 09.03.2026

**Jaroslav
Minx** Digitálně podepsal
Jaroslav Minx
Datum: 2026.03.09
13:38:58 +01'00'

.....
Jaroslav Minx
Jednatel společnosti SEZAKO Prostějov s.r.o.



Příloha č. 1 Poptávky

Technická specifikace a soupis prací včetně souvisejících podkladů

pro sektorovou veřejnou zakázku

„KANALIZACE ČEKYNĚ - Monitoring“

1. Technická specifikace

Monitoring a měření průběžné ovality splaškové kanalizace v obci Čekyně v celkové délce 5610 m a DN 250. Z časové náročnosti bude pravděpodobně nutno monitoring celé kanalizace rozdělit na 5 – 6 samostatných úseků. Výstupem monitoringu budou protokoly s vyznačením nátoku balastních vod, s určením procentuální deformace potrubí nad rámec povolené tolerance a případné další závady.

2. Soupis prací

Název	Množství MJ	Cena za jednotku Kč bez DPH	Cena celkem Kč bez DPH
Monitoring a měření průběžné ovality kanalizace DN 250	5 610 m	52,--	291.720, --
Dokumentace – protokoly + kamerový záznam na DVD nosiči nebo flash disku		0	0
CELKEM	5 610 m	52,--	291.720, --

MĚŘENÍ OVALITY NA MÍSTECH NAD RÁMEC POVOLENÉ 6% TOLERANCE UVEDENÉ VÝROBCEM POTRUBÍ.

V Prostějově dne 09.03.2026

Jaroslav
Minx

Digitálně podepsal
Jaroslav Minx
Datum: 2026.03.09
13:39:17 +01'00'

Jaroslav Minx

Jednatel společnosti SEZAKO Prostějov s.r.o.