

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Hraniční, 200 918, kat. 13

KSO:

Místo: r. Kunžak, k.ú. Valtínov

CC-CZ:

Datum: 2.3.2026

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

81 658,70

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	81 658,70	21,00%	17 148,33
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

98 807,03

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Hraniční, 200 918, kat. 13

Místo: r. Kunžak, k.ú. Valtínov

Datum: 2.3.2026

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

81 658,70

HSV - Práce a dodávky HSV

81 658,70

1 - Zemní práce

20 713,30

5 - Komunikace pozemní

50 684,80

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

10 260,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Hraniční, 200 918, kat. 13

Místo: r. Kunžak, k.ú. Valtínov

Datum: 2.3.2026

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

81 658,70

D HSV Práce a dodávky HSV

81 658,70

D 1 Zemní práce

20 713,30

12	K	111211204	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm, včetně ořezu větví zasahujících do průhledného profilu komunikace, min. do výšky 3,5 m, v rovině nebo terénu sklonu terénu do 1:5; včetně likvidace	m2	180,000	41,30	7 434,00
	PP		Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm při lesnicko-technických melioracích (LTM), v ploše jednotlivě přes 30 m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/111211204				
	VV		"odstraněné dřeviny budou rozřezány na sekce max. délky 2,5m, sneseny do vzdálenosti do 50m, kde budou uloženy na hromadách, dle instrukcí zadavatele"				
	VV		"nebo seštěpkovány do porostu"				
	VV		180		180,000		
1	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	7,200	235,00	1 692,00
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/122251101				
	VV		90*0,4*0,2		7,200		
2	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	3,840	995,00	3 820,80
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/132251101				
	VV		"rýhy pro odtok vody z komunikace" 4*2*0,6*0,4		1,920		
	VV		"odtok od svodnic" 4*2*0,6*0,4		1,920		
	VV		Součet		3,840		
5	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťnutých strojně	m3	11,040	77,40	854,50
	PP		Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhuťnutých jakékoliv třídy těžitelnosti				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/171251101				
	VV		"uložení výkopku s rozprostřením" 7,2+3,84		11,040		
4	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhuťnutí strojně	m2	480,000	14,40	6 912,00
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhuťnutí				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181951111				
	VV		150*3,2		480,000		
	D 5		Komunikace pozemní				50 684,80
11	K	564731101	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drčeného vel. 32-63 mm plochy do 100 m2 tl 100 mm, hmotnost: 39,991 t	m2	203,000	152,00	30 856,00
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drčeného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhuťnutím plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuťnutí tl. 100 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/564731101				
	VV		"kolejové doplnění" (110+35)*(2*0,7)		203,000		
6	K	566401111	Úprava krytu z kameniva drčeného pro nový kryt s doplněním kameniva drčeného přes 0,06 do 0,08 m3/m2, hmotnost: 29,741 t	m2	216,000	91,80	19 828,80
	PP		Úprava dosavadního krytu z kameniva drčeného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhuťnutím, s doplněním kamenivem drčeným, jeho rozprostřením a zhuťnutím, v množství přes 0,06 do 0,08 m3/m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/566401111				
	VV		"kolejově" (60+120)*(2*0,6)		216,000		
	D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				10 260,60
8	K	938902111	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,15 m3/m	m	25,000	49,80	1 245,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů do 0,15 m ³ /m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/938902111				
	VV		25		25,000		
9	K	938907212	Čištění svodnic ručně mechanicky	m	12,000	23,30	279,60
	PP		Čištění svodnic lesních cest s odstraněním nánosů a přemístěním za krajnici ručně (motykami)				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/938907212				
	VV		3*4		12,000		
10	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m ²	320,000	27,30	8 736,00
	PP		Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/938909611				
	VV		"včetně rozprostření získaného výkopku v okolí LC"				
	VV		(110+60+150)*(0,3+0,4+0,3)		320,000		