

STAVBY SCHEJBAL  
DOLNÍ LUKAVICE 151  
IČO:41684494  
DIČ:CZ6404281180 TEL:

## CENOVÁ NABÍDKA

Zpracovaná pro: Západočeská univerzita v Plzni  
Univerzitní 2732/8  
301 00 Plzeň  
IČO:49777513  
DIČ:CZ49777513

## PŘEDMĚT NABÍDKY

Stavební úpravy pokojů v přízemí po zrušení MŠ na koleji Klatovská 200 Plzeň

## ROZBOR CENY

### Chodba

- |   |         |
|---|---------|
| - demontáž vstupní příčky 9.5m <sup>2</sup> vč. zárubní | 3.600.- |
| - začištění omítky po zbourané příčce                   | 1.500.- |
| - montáž a demontáž lešení                              | 2.500.- |

### Pokoj 114

- |   |          |
|---|----------|
| - zhotovení příčky Ytong 150 – 22m <sup>2</sup> | 27.500.- |
| - zhotovení 22m <sup>2</sup> omítky             | 13.200.- |
| - výmalba 2 x 82m <sup>2</sup>                  | 7.870.-  |
| - oprava omítek sádrou                          | 700.-    |
| - montáž elektroinstalace                       | 1.100.-  |
| - montáž a demontáž lešení                      | 5.000.-  |
| - nalepení soklu z lina 6m                      | 800.-    |

### Pokoj 115

- |                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| - zhotovení 44m <sup>2</sup> omítky | 26.400.- |
| - montáž elektroinstalace           | 1.100.-  |
| - oprava omítek sádrou              | 700.-    |
| - výmalba 2 x 76m <sup>2</sup>      | 7.296.-  |
| - nalepení soklu z koberce          | 1.200.-  |

### Pokoj 116

- |   |          |
|---|----------|
| - zhotovení příčky Ytong 150 – 22m <sup>2</sup> | 27.500.- |
| - zhotovení 22m <sup>2</sup> omítky             | 13.200.- |
| - výmalba 2 x 82m <sup>2</sup>                  | 7.870.-  |

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| - oprava omítek sádrou     | 700.-   |
| - montáž elektroinstalace  | 1.100.- |
| - montáž a demontáž lešení | 5.000.- |
| - nalepení soklu z koberce | 1.414.- |

#### Pokoj 117

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| - výmalba 2 x 67m <sup>2</sup> | 6.644.- |
| - oprava omítky sádrou         | 700.-   |
| - výměna zásuvek               | 800.-   |
| - výměna soklu lina            | 1.200.- |

#### Pokoj 118

|   |          |
|---|----------|
| - zhotovení příčky Ytong 150 – 22m <sup>2</sup> | 27.500.- |
| - zhotovení 22 m <sup>2</sup> omítky            | 13.200.- |
| - výmalba 2 x 82m <sup>2</sup>                  | 7.870.-  |
| - sádrování                                     | 700.-    |
| - montáž elektroinstalace                       | 1.100.-  |
| - nalepení soklu z koberce 8 m                  | 1.200.-  |

#### Pokoj 119

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| - zhotovení 22m <sup>2</sup> omítky | 13.200.- |
| - nalepit sokl z lina 8m            | 970.-    |
| - montáž elektroinstalace           | 1.100.-  |
| - výmalba 2 x 83m <sup>2</sup>      | 7.870.-  |

#### Pokoj 120

|   |          |
|---|----------|
| - zhotovení příčky Ytong 150 – 16m <sup>2</sup> | 19.370.- |
| - zhotovení 16m <sup>2</sup> omítky             | 9.300.-  |
| - výmalba 2 x 82m <sup>2</sup>                  | 7.870.-  |
| - montáž a demontáž lešení                      | 3.200.-  |
| - montáž soklu lina 8m                          | 1.200.-  |
| - montáž elektroinstalace                       | 1.100.-  |

#### Pokoj 121

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| - zhotovení 16m <sup>2</sup> omítky | 9.300.- |
| - nalepení 8m soklu z koberce       | 1.500.- |
| - výmalba 2 x 82m <sup>2</sup>      | 7.870.- |
| - montáž elektroinstalace           | 1.100.- |
| - výměna zásuvek                    | 600.-   |

#### Pokoj 122

|  |          |
|--|----------|
| - opravy omítek                                | 1.180.-  |
| - výmalba 2 x 124m <sup>2</sup>                | 11.900.- |
| - výmalba sprcha 2 x 8m <sup>2</sup>           | 860.-    |
| - dodání a montáž invalidního madla 50-pevné   | 900.-    |
| - dodání a montáž invalidního madla 83-sklopné | 2.400.-  |

#### Pokoj 123

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| - výmalba 2 x 75m <sup>2</sup> | 7.100.- |
|--------------------------------|---------|

- výmalba sprcha 2 x 9m<sup>2</sup> 860.-
- dodání a montáž invalidního madla 83 – sklopné 2.400.-
- dodání a montáž invalidního sedátka 2.900.-
- dodání a montáž sprchové baterie 1.400.-
- oprava soklu z lina 800.-

#### Pokoj 124

- výmalba 2 x 85m<sup>2</sup> 4.100.-
- výměna soklu lina 30m 3.200.-
- oprava omítek sádrou 2.500.-

#### WC a sociální zařízení

- vyzdít příčku Ytong 100 – 6.4m<sup>2</sup> 5.600.-
- dodání a osazení zárubní 60P 2.400.-
- dodání a montáž 3x sprchová vanička 90x90 11.400.-
- dodání a montáž 3x revizní dvířka a sifony 2.200.-
- dodání a osazení výlevky 2.700.-
- dodání a osazení 3x sprchová baterie 5.200.-
- dodání a montáž 38m<sup>2</sup> obkladů 24.700.-
- výmalba 2 x 64m<sup>2</sup> 6.300.-
- doprava,úklidy a přesun hmot 22.000.-

---

|         |           |
|---------|-----------|
| CELKEM  | 428.714.- |
| DPH 21% | 90.029,94 |

---

|               |            |
|---------------|------------|
| CELKEM vč.DPH | 518.743,94 |
|---------------|------------|

•

